แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่พันพัฒนา-สี่แยกนาคราม หมู่ที่ ๔,๒ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ. ชุมพร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๘๒,๗๐๐-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังบดอัดข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบที่ ทต.นาโพธิ์พัฒนากำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน .....๙๘๒,๗๐๐-..... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ .....-.....

๕.๓.....-.....

๕.๔.....-.....

๕.๕.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวณัฏฐ์	รุจิระยรรยง	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายเศรษฐกูร	ยุติมิตร	ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสุกาญดา	ขวัญเมือง	นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่พันพัฒนา - สี่แยกนาคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 274.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,370..00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย กองช่างเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,644.00	4.23	6,954.12	1.3821	5.85	9,611.29
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	68.50	950.46	65,106.51	1.3821	1,313.63	89,983.71
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,370.00	465.84	638,200.80	1.3821	643.84	882,057.33
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	218.82	2,188.20	1.3821	302.43	3,024.31
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	125.00	137.50	17,187.50	1.3821	190.04	23,754.84
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	274.00	66.42	18,199.08	1.3821	91.80	25,152.95
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังบดอัด	ลบ.ม.	54.80	200.90	11,009.32	1.3821	277.66	15,215.98
					751,891.41		รวมค่าก่อสร้าง	1,048,800.41
							คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง	982,700.00
							(เก้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	758,845.53
② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3821

- วันที่ 29 ตุลาคม 2569 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐ์ รุจิระยรรยง)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายเศรษฐกูร ยุติมิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวสุกาญดา ขวัญเมือง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการ
(นางสาวสุกาญดา ขวัญเมือง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจ
(นายเศรษฐกูร ยุติมิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นางสาวณัฏฐ์ รุจิระยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายสมคิด ประทับแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

5 พ.ย. 2569

ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่พันพัฒนา - สี่แยกนาคราม หมู่ที่ ๔ , ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่พันพัฒนา - สี่แยกนาคราม หมู่ที่ ๔, ๒ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร วงเงินงบประมาณ ๙๘๒,๗๐๐.-บาท(เก้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
๒. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนนได้
๓. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างตรงตามที่จัดจ้างในครั้งนี้

๔. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัดข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนากำหนด)

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานจ้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ราคากลางค่าก่อสร้าง ๙๘๒,๗๐๐.-บาท(เก้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดครบตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการชำรุดเสียหายของวัสดุ และอุปกรณ์จากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๒ ปี

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ ๐๗๗ – ๕๓๒๐๐๑ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐๗๗ – ๕๓๒๐๐๑ ต่อ ๑๘ เว็บไซต์ www.naphopattana.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐ์ รุจิระยรรยง)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเศรษฐกูร ยุติมิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุกาญดา ขวัญเมือง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน