แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประนอม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 514,900.00 บาท

4 ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประนอม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและปริมาณงานที่กำหนด

5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เป็นเงิน 505,500.00 บาท

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แผนที่สังเขปและแบบแปลนรายละเอียดโครงการ

6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 ปร.5 และปร.6

6.3 รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุ

6.4 รายการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

6.5 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

6.6 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11

6.7 ราคาน้ำมัน/ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง/ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสายัณห์ จันทร์เสาร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ .....

7.2 สิบเอกวรรณชัย บุญดัน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ .....

7.3 นางสาวปิยะพร สาเรศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ .....



หน่วยงานกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการประมาณราคา

ประเภทงานทาง

งานก่อสร้างถนน

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประนอม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและปริมาณงานที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ 505,500.00 บาท

ตัวอักษร (ห้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประนอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.196 กิโลเมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4/1 จำนวน 1 แผ่น

เลขที่แบบ #

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	371,084.37	1.3624	505,565.34	Factor F (ปกติ)	
2	ประเภทงานทั่วไป	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			505,565.34		
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			505,500.00		
	ตัวอักษร (ห้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.196 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,579,000.00 บาท

ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย 35.24 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางเป็นที่เรียบร้อย

ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2569 จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

พร้อมแนบรายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุน

สิบเอก .....ประมาณการ

(วรรณชัย บุญตัน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....เห็นชอบ

(นายพงศธร ศรีพลวัฒน์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ลงชื่อ .....ตรวจสอบ

(นายสายัณห์ จันทร์เสาร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....อนุมัติ

(นายฉัตรไชย อินทร์เมือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยประนอม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	901.60	1.79	1,613.86	1.3624	2.44	2,198.72
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	78.40	920.00	72,128.00	1.3624	1,253.41	98,267.19
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.20	457.95	17,951.64	1.3624	623.91	24,457.31
9	ผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	784.00	327.16	256,493.44	1.3624	445.72	349,446.66
10	Expansion Joint	ม.	12.00	265.50	3,186.00	1.3624	361.72	4,340.61
11	Contraction Joint	ม.	64.00	117.22	7,502.08	1.3624	159.70	10,220.83
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	17.64	535.66	9,449.04	1.3624	729.78	12,873.37
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	1.00	2,760.31	2,760.31	1.3624	3,760.65	3,760.65
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					371,084.37		รวม	505,565.34
				ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)			ปรับยอด	505,500.00

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	371,084.37
(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประนอม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	<u>สรุปราคา</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประนอม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและปริมาณงานที่กำหนด	505,500.00	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	505,500.00	
	(ห้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสายัณห์ จันทร์เสาร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

สิบเอก..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(วรรณชัย บุญตัน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวปิยะพร สาเรศ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน