

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

| | | | |
|--|---|--|--|
| โครงการก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยอมบ้านแม่ยะน้อย หมู่ที่ 12 บ้านหัวเสือ | | |
| ปริมาณงาน | <p>สายทางที่ 1 สายทางบ้านนายสง่า พาชิว ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 655.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร</p> <p>สายทางที่ 2 สายทางบ้านนายโตเย็น สีลาพนาสวัสดิ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม TAPER ไม่น้อยกว่า 292.763 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวงกำหนด</p> | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 12 บ้านหัวเสือ ตำบลบ้านหลวง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | | |
| แบบเลขที่ | - | | |
| แบบเลขที่ | คำนวณราคา เมื่อวันที่ 8/7/2567 | ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน | |
| ราคาน้ำมันดีเซล ณ.อำเภोजอมเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 33.64 บาท/ลิตร | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------------------------|----------|
| 1 | สายทางที่ 1 สายทางบ้านนายสง่า พาชิว ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 655.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร | 379,530.40 | |
| 2 | สายทางที่ 2 สายทางบ้านนายโตเย็น สีลาพนาสวัสดิ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม TAPER ไม่น้อยกว่า 292.763 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร | 168,559.95 | |
| สรุป | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 548,090.35 | |
| ตัวอักษร | (-ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์-) | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




.....ประธานกรรมการ

(นายประธาน ปินตาตง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่างระดับต้น



.....กรรมการ

นางสาวนฤมล ปินทยา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



.....กรรมการ

(นายอนันต์ เสงกะแซ่)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปผลราคาากลาง

ข้อเท็จจริง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยอมบ้านแม่เย็นน้อย หมู่ที่ 12 บ้านห้วยเสือ สายทางที่ 1 สายทางบ้านนายสง่า พาชิว ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 655.00 ตารางเมตร ให้สร้างคันลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวงกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยเสือ (ห้วยอมบ้านแม่เย็นน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่) สายทางที่ 1 บริเวณกิโลวัด 18.45531N 98.55396E
คำนวณราคา เมื่อ 8 กรกฎาคม 2567 ราคาน้ำมันดีเซล 33.64 บาท/ลิตร หน้ำปี่ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคาพาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2567

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย | คิดเป็นเงินบาท | Factor F | ค่างานต้นทุน | |
|--|---|-----------|--------|----------------------|--------------------------|----------|--------------|-----------------------|
| | | หน่วย | จำนวน | | | | บาท/หน่วย | ราคารวมทั้งสิ้น (บาท) |
| 1 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement) | ลบ.ม. | 19.65 | 575.99 | 11,318.20 | 1.3642 | 765.76 | 15,440.28 |
| 2 | งานผิวทางบอร์เตอร์เลนส์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (Portland Cement Concrete Pavement 15 cm. Thick) | ตร.ม. | 655.00 | 390.05 | 255,482.75 | 1.3642 | 532.10 | 348,529.56 |
| 3 | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | เมตร | 22.50 | 129.79 | 2,920.27 | 1.3642 | 177.05 | 3,983.85 |
| 4 | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | เมตร | 105.00 | 80.82 | 8,486.10 | 1.3642 | 110.25 | 11,576.73 |
| รวมค่างานต้นทุนงานทาง | | | | | 278,207.32 | | | 379,530.40 |
| ตัวอักษร (-)สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทสี่สิบสองสต.-) | | | | | คิดเป็นราคาากลางก่อสร้าง | | | 379,530.40 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายประธาน ปินตอง)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

นางสาวณมล ปินทยา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



กรรมการ

(นายอนันต์ เสงขมเช)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปผลราคาากลาง

ข้อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยอมบ้านแม่เย็นน้อย หมู่ที่ 12 บ้านหัวเสือ สายทางที่ 2 สายทางบ้านนาบิโตเย็น สี่ลำนาคีลลิตี ชนาตลิจจรจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม TAPER ไม่น้อยกว่า 292.763 ตารางเมตร ให้หลักทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 บ้านหัวเสือ (ห้วยอมบ้านแม่เย็นน้อย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่) สายทางที่ 2 บริเวณพิกัด 18.45477N 98.55371E

คำนวณราคา เมื่อ

8 กรกฎาคม 2567

ราคามัน้ำดีเฉลี่ย 33.64 บาท/ลิตร

หน้าบ่ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่

ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มิถุนายน 2567

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ต่างงานต้นทุนต่อหน่วย | คิดเป็นเงินบาท | Factor F | ต่างงานต้นทุน | |
|------------------------|--|-----------|--------|-----------------------|----------------|----------|---------------|-----------------------|
| | | หน่วย | จำนวน | | | | บาท/หน่วย | ราคารวมทั้งสิ้น (บาท) |
| 1 | งานหาระรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement) | ลบ.ม. | 8.80 | 575.99 | 5,068.71 | 1.3642 | 785.76 | 6,914.73 |
| 2 | งานผิวทางบอร์คเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (Portland Cement Concrete Pavement 15 cm.Thick) | ตร.ม. | 293.00 | 390.05 | 114,284.65 | 1.3642 | 532.10 | 155,907.11 |
| 3 | รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | เมตร | 7.50 | 129.79 | 973.42 | 1.3642 | 177.05 | 1,327.93 |
| 4 | รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) | เมตร | 40.00 | 80.82 | 3,252.80 | 1.3642 | 110.25 | 4,410.18 |
| รวมต่างงานต้นทุนงานทาง | | | | | 123,559.58 | | | 168,559.95 |
| รวมราคาากลางก่อสร้าง | | | | | | | | 168,559.95 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประธาน ปินตาดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่างระดับต้น



ประธานกรรมการ



นางสาวณัฐล ปิ่นมยา

กรรมการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(นายอนันต์ เสงขะชัย)

กรรมการ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ