แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายทะเลกระซ้าขาว หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
1	1.2 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,980.000	1.76	8,764.80	1.3642	2.40	11,956.94
	1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	150.000	453.37	68,005.50	1.3642	618.48	92,773.10
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,110.000	656.64	728,870.40	1.3642	895.78	994,324.99
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4	3.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,980.000	305.62	1,521,987.60	1.3642	416.92	2,076,295.48

วีรภัทร ทองมาก

22 มกราคม 2568 08:55:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายทะเลกระซ้าขาว หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	3.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	4,980.000	35.94	178,981.20	1.3642	49.02	244,166.15
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
6	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	249.000	253.21	63,049.29	1.3642	345.42	86,011.84
	4.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	4.2.1 กำแพงกันดิน							
7	4.2.1.1 กำแพงกันดินแบบที่ 1	ม.	8.000	3,493.26	27,946.08	1.3642	4,765.50	38,124.04
8	4.2.1.2 กำแพงกันดินแบบที่ 2	ม.	45.000	1,028.94	46,302.30	1.3642	1,403.67	63,165.59
	4.3 งานเครื่องหมายจราจร							
9	4.3.1 งานป้ายจราจรแบบ - ต	ชุด	2.000	2,520.00	5,040.00	1.3642	3,437.78	6,875.56
10	4.3.2 งานป้ายจราจรแบบ -บ	ชุด	2.000	2,430.00	4,860.00	1.3642	3,315.00	6,630.01

วีรภัทร ทองมาก

22 มกราคม 2568 08:55:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายทะเลกระซ้าขาว หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	5. งานทางเชื่อม 5.1 งานทางเชื่อมแอสฟัล์ติกคอนกรีต หนา 3 ซ.ม.	ตร.ม.	40.000	185.68	7,427.20	1.3642	253.30	10,132.18
							รวมราคากลาง	3,630,455.88

วีรภัทร ทองมาก

22 มกราคม 2568 08:55:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชายทะเลกระซ้าขาว หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

วีรภัทร ทองมาก
(วีรภัทร ทองมาก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มานะพงษ์ ช่างไม้งาม
(มานะพงษ์ ช่างไม้งาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาตรี เดชะบุญ
(ชาตรี เดชะบุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรภัทร ทองมาก

22 มกราคม 2568