

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


งานปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

สถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี


ประมาณราคาโดย นายพจนศักดิ์ แรมฉลิ

ประมาณราคามีวันที่ 9 มกราคม 2569


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง + ค่าเครื่องจักร		ยอดรวม
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ
				บาท	บาท	บาท	บาท	ค่าแรงงาน
1	งานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี (อาคารดินหน้า)							
1.1	งานรื้อถอน							
	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา (รื้อถอนไป)	84.40	ตร.ม.	-	-	70.00	5,908.00	5,908.00
	งานรื้อถอนก่ออิฐฉาบปูนหนาเดิมแผ่น	45.08	ตร.ม.	-	-	60.00	2,704.80	2,704.80
	งานรื้อถอนฝ้า	84.60	ตร.ม.	-	-	25.00	2,115.00	2,115.00
	งานรื้อถอนควม โคมหรือหน้าต่างไฟฟ้า	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00
	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	107.00	ตร.ม.	-	-	50.00	5,350.00	5,350.00
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	8.00	ชุด	-	-	180.00	1,440.00	1,440.00
1.2	งานโครงสร้าง							
	งานพื้นชุด	10.00	ตร.ม.	-	-	58.90	589.00	589.00
	ทราซเทายาบ	6.00	ตร.ม.	365.00	2,190.00	104.00	624.00	2,814.00
	งาน ไม้แบบ							
	- ไม้แบบ	11.00	ตร.ม.	361.90	3,980.90	139.00	1,529.00	5,509.90
	- ตะปู	15.00	กก.	39.13	586.95	-	-	586.95
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.17	ตัน	22,454.83	3,705.05	4,900.00	808.50	4,513.55
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.27	ตัน	22,225.05	6,000.76	4,900.00	1,321.00	7,321.76
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.38	ตัน	20,915.65	7,885.20	3,900.00	1,470.30	9,355.50
	ฉาบผูกเหล็ก	20.00	กก.	58.00	1,160.00	6.00	120.00	1,280.00
	งานคอนกรีต							
	- งานคอนกรีตทาบ	1.00	ตร.ม.	1,810.00	1,810.00	426.00	426.00	2,236.00
	- งานคอนกรีต 240 lsc	23.00	ตร.ม.	1,870.00	43,010.00	419.00	9,637.00	52,647.00
	งานเหล็กตะแกรง							
	- เหล็กตะแกรง ทก. 4.00 มม. ขนาดพราง 0.20 x 0.20 ม.	63.00	ตร.ม.	33.00	2,079.00	6.00	378.00	2,457.00
	แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	21.00	แผ่น	175.00	3,675.00	6.00	126.00	3,801.00
	เหล็กค้ำยัน C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	27.00	ท่อน	668.00	18,036.00	340.00	9,180.00	27,216.00
	แปเหล็กค้ำยัน C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	29.00	ท่อน	507.01	14,703.29	210.00	6,090.00	20,793.29
	หลังคากระเบื้องลอนคู่	320.00	แผ่น	64.00	20,480.00	45.00	14,400.00	34,880.00
	เฟืองราย	50.00	เมตร	80.00	4,000.00	73.00	3,650.00	7,650.00
	ฝ้าฉาบเรียบบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะ ขอบสังกะสี มีฟอยล์	129.00	ตร.ม.	364.00	46,956.00	52.00	6,708.00	53,664.00
	ฝ้าภายนอก ASA อุปกรณ์ครบชุด	60.00	ตร.ม.	1,050.00	63,000.00	75.00	4,500.00	67,500.00
	วางระบบน้ำเสียนอก	73.00	ม.	750.00	54,750.00	400.00	29,200.00	83,950.00
1.3	งานสถาปัตยกรรม							
	งานปูกระเบื้อง ขนาด 30 x 60 ซม.	215.78	ตร.ม.	425.01	91,708.66	158.00	34,093.24	125,801.90
	งานปูกระเบื้อง ขนาด 60 x 60 ซม.	120.92	ตร.ม.	425.01	51,392.21	158.00	19,105.36	70,497.57
	งานปูพื้น SPC หนา 8 มม.	63.60	ตร.ม.	1,030.00	65,508.00	180.00	11,448.00	76,956.00
	ผนังกระเบื้องเคลือบอบุณนิยัม	32.00	ตร.ม.	2,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00
	ประตูกระจกพร้อมใช้ประตูบานเลื่อน (DI)	6.00	ชุด	20,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00



ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง + ค่าวัสดุอื่น		ยอดรวม
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุต่อ
				บาท	บาท	บาท	บาท	ค่าแรงงาน
	วงกบและประตู ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	7.00	ชุด	6,610.00	46,270.00	315.00	2,205.00	48,475.00
	หน้าต่าง (W2)	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00
	งานทาสีผนัง	30.00	ตร.ม.	240.00	7,200.00	-	-	7,200.00
	งานก่อและฉาบผนัง							
	- งานก่ออิฐบล็อก	94.20	ตร.ม.	152.00	14,318.40	91.00	8,572.20	22,890.60
	- งานฉาบผนังภายใน	94.20	ตร.ม.	120.00	11,304.00	80.00	7,536.00	18,840.00
	- งานฉาบผนังภายนอก	94.20	ตร.ม.	120.00	11,304.00	80.00	7,536.00	18,840.00
1.4	งานทาสี							
	- งานทาสีภายใน	94.20	ตร.ม.	47.00	4,427.40	30.00	2,826.00	7,253.40
	- งานทาสีภายนอก	94.20	ตร.ม.	47.00	4,427.40	34.00	3,202.80	7,630.20
	- งานทาสีผนังทั่วไป	95.00	ตร.ม.	62.00	5,890.00	35.00	3,325.00	9,215.00
1.5	งานสุขาภิบาล							
	ก๊อกน้ำ	1.00	อัน	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00
	อ่างล้างหน้าแบบมีเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00
	อ่างล้างหน้าแบบมีหลังพื้น	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	450.00	450.00	4,650.00
	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	10.00	อัน	155.00	1,550.00	103.00	1,030.00	2,580.00
	ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00
	ที่ใส่กระดาษชำระฝังผนัง	8.00	ที่	390.00	3,120.00	120.00	960.00	4,080.00
	ราวแขวนผ้าเช็ดมือสแตนเลส แบบยาวเดี่ยว 60 ซม.	8.00	อัน	180.00	1,440.00	130.00	1,040.00	2,480.00
	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครมมีเนียมสำหรับซักล้าง 2 นิ้ว	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	75.00	600.00	1,800.00
	สายฉีดชำระ พร้อมข้อแขวน	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00
	ตะแกรงแบบพัดลม 1/2 นิ้ว ขนาด 60x45 ซม.	4.00	ที่	280.00	1,120.00	70.00	280.00	1,400.00
	ราวจับกันล้มสแตนเลส ยาว 50 ซม.	1.00	อัน	220.00	220.00	70.00	70.00	290.00
	ราวทงตัวสแตนเลส รูปตัว T	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	105.00	210.00	7,010.00
	โอบีตตะระชาย หรือก๊อกลูกบอล หรืออุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00
	โอบีตตะระชาย หรือก๊อกลูกบอล หรืออุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	4,850.00	38,800.00	450.00	3,600.00	42,400.00
	ถังเก็บน้ำใต้อ่างล้างหน้า ระบบชักโครก ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ชุด	25,500.00	25,500.00	3,825.00	3,825.00	29,325.00
	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	11.00	ท่อน	652.34	7,175.74	-	-	7,175.74
	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	4.00	ท่อน	40.19	160.76	-	-	160.76
	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	7.00	ท่อน	65.42	457.94	-	-	457.94
	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	171.03	855.15	-	-	855.15
	งานวางท่อน้ำทิ้ง วงรี ขนาด 1.00 ม.	4.00	ม.	637.05	2,548.20	60.00	240.00	2,788.20
	งานค่า วงท่อน้ำทิ้ง วงรี ขนาด 1.00 ม.	1.00	ค่า	183.15	183.15	-	-	183.15
1.6	งานระบบไฟฟ้า							
	ตู้โถดักไขมันสแตนเลส แบบแนบเบรกเกอร์ วงจรย่อย ขนาด 24 ช่อง	2.00	ชุด	9,877.00	19,754.00	1,200.00	2,400.00	22,154.00
	โคมไฟเพดาน LED แบบบาง ขนาด 30 x 120 ซม. ทน 4 ซม.	18.00	ชุด	1,422.00	25,596.00	135.00	2,430.00	28,026.00
	โคมความถี่สูง ติดผนัง 8 นิ้ว LED 18 W	34.00	ชุด	370.00	12,580.00	115.00	3,910.00	16,490.00
	พัดลมระบายอากาศชนิดพัดลม 6 นิ้ว	8.00	ชุด	2,240.00	17,920.00	115.00	920.00	18,840.00
	สายไฟ THW ขนาด 1 x 16 ตร.มม.	1.00	ม้วน	6,196.00	6,196.00	2,000.00	2,000.00	8,196.00
	สายไฟ THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	4.00	ม้วน	923.00	3,692.00	700.00	2,800.00	6,492.00
	เคเบิลดินชนิด GROUND	26.00	ชุด	149.00	3,874.00	90.00	2,340.00	6,214.00
1.7	งานวางระบบท่อ							
	งานดินปูหรือถมพื้นที่	5.58	ตร.ม.	-	-	58.90	328.66	328.66
	งานทาสีหน้าบดสี (ผิวทาสี)	0.45	ตร.ม.	401.90	180.86	136.00	61.20	242.06
	งานทาสีหน้าบดสี	0.45	ตร.ม.	1,810.00	814.50	426.00	191.70	1,006.20



ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง + ค่าเครื่องจักร		ยอดรวม
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
				บาท	บาท	บาท	บาท	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รวมค่าแบริ่ง)	3.41	ลบ.ม.	1,870.00	6,376.70	419.00	1,428.79	7,805.49
	งานไม้แบบ							
	- งานไม้แบบสำหรับงานทั่วไป	13.00	ตร.ม.	401.90	5,224.70	139.00	1,807.00	7,031.70
	- ตะปู	10.00	กก.	39.13	391.30	-	-	391.30
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.24	ตัน	22,225.05	5,334.01	4,900.00	1,176.00	6,510.01
	- สลักผูกเหล็ก	2.98	กก.	58.00	172.84	6.00	17.88	190.72
	- งานเหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	407.56	กก.	21.26	8,664.73	12.00	4,890.72	13,555.45
	- งานท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	171.03	342.06	40.00	80.00	422.06
	- ทาสีกันสนิม	36.00	ตร.ม.	62.00	2,232.00	35.00	1,260.00	3,492.00
L.8	งานประติมากรรมคอนกรีตวางแผ่นและไฟส่องป้ายชื่อ							
	ประติมากรรมสัตว์	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00
	มอดูลวางแผ่นไฟฟ้ายี่ห้อคิดส์	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	ไฟฟ้าแสง SOLAR LAMPTAN RAINBOW 40 วัตต์ 500 อุณหภูมิ	4.00	ชุด	1,290.00	5,160.00	150.00	600.00	5,760.00
	ไฟสปอร์ตไลท์ LED กำลังไฟ 300 วัตต์ ค่าความสว่าง 31,500 ลูเมน 65 IP	3.00	ชุด	2,199.00	6,597.00	150.00	450.00	7,047.00
	รวมค่าก่อสร้างอาคารศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี (อาคารเรียนหลัก)							1,390,895.00
2	งานท่อน้ำ (ด้านห้องสมุดหลังที่ 1 และ หลังที่ 2)							
2.1	งานระบบสุขาภิบาล							
	งานร้อยท่อเชื่อมท่อเหล็ก	1.00	เมตรรวม	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	งานร้อยท่อเหล็กขนาด 1/2 นิ้ว	117.00	ตร.ม.	-	-	35.00	4,095.00	4,095.00
	งานร้อยท่อเหล็กขนาด 1 นิ้ว	49.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,450.00	2,450.00
	งานร้อยท่อสุขภัณฑ์	8.00	ชุด	-	-	180.00	1,440.00	1,440.00
2.2	งานปรับปรุง							
	งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 0.60*0.60 ม.	49.00	ตร.ม.	425.01	20,825.49	158.00	7,742.00	28,567.49
	งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30*0.60 ม.	117.00	ตร.ม.	425.01	49,726.17	158.00	18,486.00	68,212.17
	ผนังอิฐน้ำฉาบเรียบ	6.00	ชุด	6,900.00	41,400.00	2,850.00	17,100.00	58,500.00
	แผ่นกันไอน้ำฉาบเรียบ	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	600.00	3,600.00	9,000.00
2.3	งานสุขภัณฑ์							
	โถชักโครกแบบนั่งราวน สีเขียวพร้อมหม้อน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	4,850.00	38,800.00	450.00	3,600.00	42,400.00
	โถปัสสาวะชาย พร้อมถังเก็บเบรต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	450.00	1,800.00	10,200.00
	ท่อ PVC Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	1,885.42	3,770.84	-	-	3,770.84
	งานชุดดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	58.90	706.80	706.80
	งานวางคอนกรีต วงเวียน ขนาด 1.00 ม.	8.00	วง	637.05	5,096.40	60.00	480.00	5,576.40
	งานค่า วงคอนกรีต วงเวียน ขนาด 1.00 ม.	2.00	ค่า	183.15	366.30	-	-	366.30
	ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ไม่มีระบบอัดอากาศ 3,000 ลิตร	1.00	ชุด	17,450.00	17,450.00	3,300.00	3,300.00	20,750.00
2.4	งานโรงอาหาร							
	งานร้อยพื้น ค.ส.ส. (รีซน)	2.00	ตร.ม.	-	-	70.00	140.00	140.00
	ถังคักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้เชิงบันไดเหล็ก ขนาด 15 ลิตร	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00
	ถังคักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้เชิงบันไดเหล็ก ขนาด 40 ลิตร	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00
	รวมค่าก่อสร้างงานท่อน้ำ (ด้านห้องสมุดหลังที่ 1 และ หลังที่ 2)							266,375.00
3	งานก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี (หลังคาใหม่)							
3.1	งานร้อยท่อ							
	- งานร้อยท่อโรงแยกและหลังคา (ร้อยน้ำไป)	752.03	ตร.ม.	-	-	95.00	71,442.85	71,442.85
3.2	งานผูกค้ำ							



ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง + ค่าเผื่องัด		ยอดรวม
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุอะไหล่
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
	- เหล็ก anchor bolt 15 มม.	148.00	ชุด	70.00	10,360.00	-	-	10,360.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อยี่ห้อ SD.40 ขนาด D8 12 มม.	82.00	กิโล	185.68	15,225.76	32.00	2,624.00	17,849.76
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 8 นิ้ว หนา 7.0 มม.	34.00	ท่อน	4,377.00	148,818.00	2,166.00	73,644.00	222,462.00
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	148.00	ท่อน	816.00	120,768.00	406.00	60,088.00	180,856.00
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	40.00	ท่อน	531.00	21,240.00	271.00	10,840.00	32,080.00
	- เหล็กแผ่นเรียบผิว ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 9 มม.	5.00	แผ่น	4,935.00	24,675.00	2,100.00	10,500.00	35,175.00
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	315.00	ท่อน	823.00	259,245.00	406.00	127,890.00	387,135.00
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 กก./ตร.ซม.	8.00	ลบ.ม.	1,870.00	14,960.00	419.00	3,352.00	18,312.00
	- เสาวเข็ม คอน. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม.	37.00	ต้น	753.30	27,872.10	225.99	8,361.63	36,233.73
	- แผ่นเหล็กยึดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.35 มม. หลังคาโค้ง	1,431.00	ตร.ม.	295.00	422,145.00	70.00	100,170.00	522,315.00
	- รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว	403.00	เมตร	720.00	290,160.00	25.00	10,075.00	300,235.00
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2.5 มม.	77.00	ท่อน	344.00	26,488.00	170.00	13,090.00	39,578.00
	- งานทาสีน้ำมันทั่วไป ภายนอก บานเหล็กทั่วไป บนโลหะเหล็ก	345.00	ตร.ม.	62.00	21,390.00	35.00	12,075.00	33,465.00
	- ทวาทนทาน	2.40	ลบ.ม.	365.00	876.00	104.00	249.60	1,125.60
	- ไม้แบบทั่วไป	40.00	ตร.ม.	261.90	10,476.00	139.00	5,560.00	16,036.00
	- ถวดผูกเหล็ก ขนาด Ø 1.25 มม.	16.00	กก.	72.00	1,152.00	6.00	96.00	1,248.00
3.3	งานไฟฟ้า							
	โคมไฟ HighBay LED Lamp 100W	18.00	ตัว	2,900.00	52,200.00	-	-	52,200.00
	1-ตัวตัดไฟ 16A 200-250V (หนึ่งวงจร)	18.00	ตัว	90.00	1,620.00	80.00	1,440.00	3,060.00
	โคมไฟ HighBay LED Lamp 200W (โซล่าเซลล์)	18.00	ตัว	1,374.57	24,742.26		-	24,742.26
	ตู้คอนโทรลเมอร์คิวรี 6 ขั้ว	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00
	ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	400.00	เมตร	44.80	17,920.00	24.00	9,600.00	27,520.00
	สายไฟ THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	540.00	เมตร	9.23	4,984.20	7.00	3,780.00	8,764.20
	รวมค่าก่อสร้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (หนึ่งวงจร)							2,045,275.40
	ปีละประมาณ 1 ครั้ง หรือตามความต้องการ	1.00	ปี	4,200.00	4,200.00	1,800.00	1,800.00	6,000.00
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							3,708,545.40

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายคัสกร สุวิหาร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภูวเดช สุริยงค์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แร่นมณี)

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

สถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

จังหวัด ราชบุรี

ประมาณราคาโดย นายพงษ์ศักดิ์ แซ่มจลิ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

9 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง + ค่าเครื่องจักร		ยอดรวม
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ
				บาท	บาท	บาท	บาท	ค่าแรงงาน
1	เครื่องปรับอากาศชนิดผนังระบบ Inverter	5.00	เครื่อง	26,075.00	130,375.00	-	-	130,375.00
	ขนาด 18,000 บีทียู (รวมค่าติดตั้ง)							
รวม								130,375.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %								9,126.25
รวมเป็นเงิน								139,501.25

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์กร สุวิหาว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภูวเดช สุริวงศ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แซ่มจลิ)

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซม
สถานที่
ประมาณราคาโดย

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
นายพงษ์ศักดิ์ แหม่มจดี

จังหวัด ราชบุรี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี	1,390,895.00	
2	งานทาสีผนัง (ด้านห้องสมุดห้องที่ 1 และ ห้องที่ 2)	266,375.00	
3	งานก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี (หลังคาใต้ถุน)	2,051,275.40	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	3,708,545.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายศศิธร สุริหาร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภูวนศ สุริวงค์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แหม่มจดี)

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
สถานที่
ประมาณราคาโดย

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
นายพงษ์ศักดิ์ แซ่มจดี ประมาณราคามือวันที่ - 9 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี	3,708,545.40	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,708,545.40	
	ค่า Factor F	1.3033	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	4,833,347.22	
	งานกรุผนังที่จัดซื้อ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)	139,501.25	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	4,972,848.47	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินเพียงจำนวน	4,972,800.00	
มีอำนาจแทนและเจตนาของฝ่ายปกครอง			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายศศิธร สุวิหระ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภูวเดช สุริยงค์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แซ่มจดี)