แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0017 จันเสน (8)-หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแค ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	32,600.000	16.11	525,186.00	1.2897	20.77	677,332.38
	1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 10 ซม. (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม. หลวม	3,423.000	245.05	838,806.15	1.2897	316.04	1,081,808.29
3	1.2.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	32,600.000	83.33	2,716,558.00	1.2897	107.47	3,503,544.85
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0017 จันเสน (8)-หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแค ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	24,450.000	25.60	625,920.00	1.2897	33.01	807,249.02
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	24,450.000	232.58	5,686,581.00	1.2897	299.95	7,333,983.51
	2.3 ทางต่อเชื่อม 400 ตร.ม.							
	2.3.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
6	2.3.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	96.000	16.11	1,546.56	1.2897	20.77	1,994.59
	2.3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.3.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0017 จันเสน (8)-หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแค ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.3.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	9.600	245.05	2,352.48	1.2897	316.04	3,033.99
8	2.3.2.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	96.000	83.33	7,999.68	1.2897	107.47	10,317.18
	2.3.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.3.3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
9	2.3.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	96.000	25.60	2,457.60	1.2897	33.01	3,169.56
10	2.3.3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	304.000	13.89	4,222.56	1.2897	17.91	5,445.83
	2.3.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0017 จันเสน (8)-หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแค ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.3.3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	400.000	229.30	91,720.00	1.2897	295.72	118,291.28
	3. งานผิวไหล่ทาง							
12	3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	8,150.000	25.60	208,640.00	1.2897	33.01	269,083.00
	3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.2.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
13	3.2.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	8,150.000	232.58	1,895,527.00	1.2897	299.95	2,444,661.17
	4. ท่อกลม ค.ส.ล.							
	4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
14	4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	15.000	3,031.58	45,473.70	1.2897	3,909.82	58,647.43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0017 จันเสน (8)-หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแค ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	4.2 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	12.000	512.00	6,144.00	1.2897	660.32	7,923.91
16	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.47	21.47	1.2897	27.68	27.68
	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
17	6.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 กว้าง 0.15 เมตร (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,435.000	290.00	416,150.00	1.2897	374.01	536,708.65
18	6.1.2 Rumble Strips	ตร.ม.	30.000	460.00	13,800.00	1.2897	593.26	17,797.86
	7. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
19	7.1 แบบ บ1 (A)	ชุด	2.000	4,680.00	9,360.00	1.2897	6,035.79	12,071.59
20	7.2 แบบ บ33	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.2897	3,843.30	7,686.61
21	7.3 แบบ ต1-ต60, ต62, ต75	ชุด	10.000	2,980.00	29,800.00	1.2897	3,843.30	38,433.06
22	7.4 ป้ายจราจรแบบ ต.77	ชุด	2.000	4,380.00	8,760.00	1.2897	5,648.88	11,297.77
23	7.5 ป้าย น.1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.2897	5,893.92	11,787.85

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0017 จันเสน (8)-หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแค ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	7.6 ป้าย น.2	ชุด	2.000	8,640.00	17,280.00	1.2897	11,143.00	22,286.01
25	7.7 ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น น-1/1	ชุด	2.000	3,060.00	6,120.00	1.2897	3,946.48	7,892.96
26	7.8 หลักนำโค้ง	หลัก	100.000	508.00	50,800.00	1.2897	655.16	65,516.76
27	7.9 Guard rail	เมตร	460.000	1,780.00	818,800.00	1.2897	2,295.66	1,056,006.36
							รวมราคากลาง	18,113,999.15

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 พฤษภาคม 2567 16:08:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0017 จันเสน (8)-หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแค ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

02 พฤษภาคม 2567