

รายการประมาณราคาค่าโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๓ บ้านแก้มอัน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๓ บ้านแก้มอันตำบลแก้มอัน อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

รายการที่

ฝ่ายงาน ก่อสร้าง

สำนัก/กอง กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ แห่ง ระยะทางยาว ๙๖.๕๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน กำหนด)

ประมาณการโดย นางสาวตุ๊กตา คำจันทร์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

เมื่อวันที่

๒๙

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- งานฝังบริเวณ	๑.๐๐	งาน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	- เสาค้ำค้ำค้ำ คอ. 1-๐.๒๖ x ๐.๒๖ x ๑๐.๐๐ m.รับ นน. ๒๕ ตัน/ตัน	๙๙.๐๐	ตัน	๒,๗๕๗.๐๑	๒๗๒,๙๕๓.๙๙	๖๓๘.๑๐	๖๓,๑๗๑.๙๐	๓๓๖,๑๒๕.๘๙	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ	๙๙.๐๐	ตัน			๒๕๐.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	
	- ดินลูกรังถมปรับระดับ	๔๓๗.๔๗	ลบ.ม. แน่น	๑๘๒.๗๓	๗๙,๙๓๘.๘๙	๕๖.๒๑	๒๔,๕๙๐.๑๙	๑๐๔,๕๒๙.๐๘	
	- ทราดยาบรองพื้น	๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๔๔๘.๐๐	๒,๖๔๘.๐๐	
	- คอนกรีตยาบรองฐานราก	๑.๙๑	ลบ.ม.	๑,๕๘๘.๗๙	๓,๐๓๗.๗๗	๔๒๖.๐๐	๘๑๔.๕๑	๓,๘๕๒.๒๘	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงกระบอก = ๒๔๐ ksc.)	๒๘.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๔๗,๑๐๒.๗๒	๔๑๙.๐๐	๑๑,๗๓๒.๐๐	๕๘,๘๓๔.๗๒	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ค่าวัสดุเผื่อปริมาณตามเกณฑ์)								
	- เหล็ก SR ๒๔ Dia ๖ มม.	๓๕๙.๐๐	กก.	๒๖.๓๑	๙,๔๖๖.๘๒	๔.๔๐	๑,๕๗๙.๖๐	๑๑,๐๔๖.๔๒	
	- เหล็ก SR ๒๔ Dia ๙ มม.	๘๑.๐๐	กก.	๒๔.๒๕	๑,๙๖๙.๕๘	๔.๔๐	๓๕๖.๔๐	๒,๓๒๖.๙๘	
	- เหล็ก SD ๔๐ Dia ๑๒ มม. (Tempcore)	๑,๒๕๙.๐๐	กก.	๒๑.๒๑	๒๖,๖๙๙.๐๕	๓.๖๐	๔,๕๓๒.๔๐	๓๑,๒๓๑.๔๕	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท้องเรียบ LL ๓๐๐ กก/ตร.ม.	๒๗๑.๖๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๖๗,๙๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๖,๗๙๐.๐๐	๗๔,๖๙๐.๐๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๕๑.๐๐	กก.	๗๙.๔๔	๔,๐๕๑.๔๔			๔,๐๕๑.๔๔	
	- ไม้แบบโครงสร้าง	๑๔๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๒๕.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐	๑๓๙.๐๐	๒๐,๐๑๖.๐๐	๖๖,๘๑๖.๐๐	
	- ตะปู	๒๙.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๑,๐๘๔.๐๒			๑,๐๘๔.๐๒	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงวิศวกรรมโครงสร้าง								๗๒๙,๙๕๐.๒๗
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	- งานเก็บผิวโครงสร้าง	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๖,๓๘๐.๐๐	๘๗.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	๑๕,๙๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานสถาปัตยกรรม								๑๕,๙๕๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจษฎา ชาวปลายนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวตุ๊กตา คำจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิวกังค์ ประเสริฐกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา