

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหอพักมีสุขถึงเหมืองชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านทับช้าง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๓๐๐ บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร กลับเกลี่ยไหล่ตามสภาพ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง) พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๕๔,๔๓๐.๓๔ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวกาญจนา ภักดีสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายวิทยา ยนต์สันเทียะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๖.๓ นายณัฐวุฒิ อินทร์โคกสูง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิทยา ยนต์สันเทียะ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ อินทร์โคกสูง)

อนุมัติ

(นายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหอพักมีสุข ถึงเหมืองชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคา วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	- ถากถางป่า(เขา)	ตร.ม.	1,200.00	1.79	2,148.00	1.3624	2.44	2,926.44
1.2	- ขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับ(ถนนดิน)	ตร.ม.	-	11.44	-	1.3624	15.59	-
1.3	- งานดินถม	ลบ.ม.	-	102.06	-	1.3624	139.05	-
1.4	- งานดินขุดตัดขนย้าย	ลบ.ม.	-	41.94	-	1.3624	57.14	-
1.5	- งานหินคลุก	ลบ.ม.	-	641.56	-	1.3624	874.06	-
2	งานทรายรองพื้นทาง							
2.1	- ทรายรองพื้นใต้ผิวทาง	ลบ.ม.	60.00	439.04	26,342.40	1.3624	598.15	35,888.89
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 280 กก./ตร.ซม.	ตร.ม.	1,200.00	408.87	490,639.27	1.3624	557.04	668,446.94
3.2	- รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	228.00	97.85	22,309.64	1.3624	133.31	30,394.66
3.3	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	157.38	1,888.59	1.3624	214.42	2,573.02
4	งานไหล่ทาง							
4.1	- ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	27.00	386.04	10,423.08	1.3624	525.94	14,200.40
5	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก							
5.1	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	802.90	-	1.3624	1,093.87	-
5.2	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,273.34	-	1.3624	1,734.80	-
5.3	- งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.00x1.00 เมตร	บ่อ	-	6,223.16	-	1.3624	8,478.43	-
6	งานรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- รื้อถนน คสล. หน้า 0.15 ม. พร้อมขนย้ายทิ้ง	ตร.ม.	0.00	97.00	-	1.3624	132.15	-
รวม								754,430.34
คิดเป็นราคากลาง								754,430.34
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทสามสิบสี่สตางค์-)								

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	553,750.98
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา ยนต์สันติยะ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ อินทรโคกสูง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง