

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

โครงการ เทศบาลนครชลประทานชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดขอนแก่น ของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส
รายละเอียดโครงการ โดยทำการแปลนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร หน้า 0.10 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 35 เมตร
หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 1,134 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรายการและปริมาณงานที่เทศบาลตำบลกุดน้ำใสกำหนด)
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ , บดอัดด้วยเครื่องตบดินขนาดเล็ก	1,134.00	ตร.ม.	-	-	1.82	2,063.88	2,063.88	
2	ทรายรองพื้น	56.70	ลบ.ม.	250.00	14,175.00	121.00	6,860.70	21,035.70	
3	คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 ksc. (ลูกบาศก์)	113.40	ลบ.ม.	2,196.24	249,053.62	329.00	37,308.60	286,362.22	
4	เหล็ก wire mesh ขนาด Ø 4 มม. ช่อง @ 0.20 ม.#	1,134.00	ตร.ม.	28.00	31,752.00	6.00	6,804.00	38,556.00	
5	เหล็กเสริม RB 15 มม. SR 24	144.56	กก.	22.70	3,281.51	3.90	563.78	3,845.30	
6	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	166.05	กก.	20.68	3,433.91	3.90	647.60	4,081.51	
7	แบบหล่อคอนกรีต	38.00	ตร.ม.	200.00	7,600.00	163.00	6,194.00	13,794.00	
8	งานหยอดทรายรองคอกอนกรีต	291.00	ม.	17.70	5,150.70	16.11	4,688.01	9,838.71	
9	งานขัดยาผิวผิวลาน	1,134.00	ตร.ม.	-	-	31.00	35,154.00	35,154.00	
10	งานบ่มผิวลานคอนกรีตด้วยน้ำมันคอนกรีต	1,134.00	ตร.ม.	3.27	3,708.18	3.13	3,549.42	7,257.60	
รวม								421,988.91	

หมายเหตุ พื้นที่ลาน คลส. อาจไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม หากวัดพื้นที่แล้วมีพื้นที่น้อยกว่า พื้นที่ตามแบบรายการที่กำหนดให้ถือว่างานก่อสร้างดังกล่าวถูกต้อง

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมิทธ ธรรม) (นายธวัชชัย เนื่องใจยศ) (นายอนุพันธ์ กิมทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง