

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างโดมครอบเวทีศาลากลางและลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน (สามร้อยหกสิบห้าวัน)

แบ่งออกเป็น 7 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ

- ดำเนินการขอเบิกค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 15
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 - งานวางผัง
 - งานทดสอบทางวิศวกรรม BORRING TEST และ SEISMIC INTEGRITY TEST
 - งานเสาเข็มเจาะ
 - งานสกัดหัวเสาเข็ม – งานขนดินย้ายจากเสาเข็มเจาะ
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ

- งานฐานราก – เสาตอม่อ
 - งานลาน คสล.
 - ทาสีรองพื้นกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมันเสาเหล็ก แล้วเสร็จร้อยละ 50
 - ติดตั้งเสาเหล็ก แล้วเสร็จร้อยละ 50
- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ

- ทาสีรองพื้นกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมันเสาเหล็ก
 - ติดตั้งเสาเหล็ก
- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ

- ทาสีรองพื้นกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมันโครงเหล็กถัก (T1, T2, T3) แล้วเสร็จ 50%
 - โครงเหล็กถัก (T1, T2, T3) แล้วเสร็จ 50%
- ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ

- ทาสีรองพื้นกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมันโครงเหล็กถัก (T1, T2, T3) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - โครงเหล็กถัก (T1, T2, T3) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ

- ติดตั้งหลังคา MetalSheet เคลือบสี ความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.
 - หลังคาไฟเบอร์กลาสขาวขุ่น โปร่งแสงเข้า 50
 - FLASHING เคลือบสี
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ

- ติดตั้งงานผนังและตกแต่งผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งตาข่าย PP กันนก(สีดำ/สีขาว) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานดวงโคมไฟฟ้า (โคม Hight Bay LED) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งตู้ควบคุมและแผงสวิตช์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการก่อสร้าง งานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 7 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 365 วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องส่งงานงวดที่ 1 ก่อนจึงส่งมอบงานงวดอื่นๆได้ โดยงวดอื่นๆ สามารถส่งก่อน หลัง หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ยกเว้นงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน