



ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง

เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง และวิธีการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ข้อ 2.1.20 ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐนั้น และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) นั้น

เทศบาลตำบลป่าซางได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

1.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อเมนจ่ายน้ำ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 ราคากลางคำนวณ 650,548.13 บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบบแปดบาทสิบสามสตางค์)

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลป่าซางจึงขอประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

(นายโชคเอก พาณิชนุกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้ากอง
..... ตรวจ
..... ร่าง/เผยแพร่

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

- 1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อเมนจ่ายน้ำ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 648,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,829 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลป่าซางกำหนด
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2568
เป็นเงิน 650,548.13 บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบบแปดบาทสิบสามสตางค์)
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมพล บั้งเงิน	ประธานกรรมการ
6.2 นายปฏิภาณ เกษวิริยะการ	กรรมการ
6.3 นางภคกรณ์ กาวิน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โดยการวางท่อเมนจ่ายน้ำ)
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 ต.ป่าซางฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าซาง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 4 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	6-ส.ค.-68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โดยการวางท่อเมนจ่ายน้ำ)	650,548.13	สำหรับบุคคล จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ราคากลาง (หกแสนห้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสิบสามสตางค์)	650,548.13	บาท

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพล บังเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิวัฒน์ เกษวิริยะการ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภคกรค์ กาวิน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นายดำเนิน ยี่นอก)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายโชคเอก พาณิชญากิจ) นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

ลงวันที่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โดยการวางท่อเมนจ่ายน้ำ)
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่สี หมู่ที่ 9 ต.ป่าซางฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าซาง
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
ประมาณราคาเมื่อวันที่	6-ส.ค.-68

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F/Vat	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางท่อประปา	494,665.14	1.3091	647,566.13	สำหรับบุคคล
2	ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	2,554.00	1.0000	2,554.00	จดทะเบียนภาษี
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	428.00	1.0000	428.00	มูลค่าเพิ่ม 7 %
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินประกันจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันหักผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				650,548.13	บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร	แบบ ปร.4	แผ่นที่ 1/2
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โดยการวางท่อเมนจ่ายน้ำ)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 ต.ป่าขวางฯ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าขวาง		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 6-ส.ค.-68		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อถนน คล. เดิม (รื้อขึ้นไป)	76.90	ตร.ม.	-	-	70.00	5,383.00	5,383.00	
2	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (หนา 0.15 เมตร)	11.54	ลบ.ม.	2,211.04	25,504.39	466.00	5,375.31	30,879.70	
3	งานวางท่อประปา								
3.1	- ท่อประปา PVC ขนาด 4 นิ้ว (มอก. ชั้น 8.5)	644.14	ม.	158.41	102,039.82	43.29	27,884.82	129,924.64	เหลือ 7 %
	- ข้อต่อ ข้องอ กว และอุปกรณ์ต่อท่อ PVC ฯลฯ	1	LS.	21,428.36	21,428.36	3,214.25	3,214.25	24,642.61	
	- สามทาง PVC ขนาด 4 นิ้ว ลดขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน)	39	ชิ้น	550.00	21,450.00	-	-	21,450.00	
	- บอลล์วาล์ว PVC ขนาด 4 นิ้ว	5	ชิ้น	780.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
3.2	- ท่อประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว (มอก. ชั้น 8.5)	835.67	ม.	99.42	83,078.13	32.79	27,401.61	110,479.74	เหลือ 7 %
	- ข้อต่อ ข้องอ กว และอุปกรณ์ต่อท่อ PVC ฯลฯ	1	LS.	17,446.41	17,446.40	2,616.96	2,616.96	20,063.36	
	- สามทาง PVC ขนาด 3 นิ้ว ลดขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน)	39	ชิ้น	130.00	5,070.00	-	-	5,070.00	
	- บอลล์วาล์ว PVC ขนาด 3 นิ้ว	7	ชิ้น	420.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	รวม				282,857.10		71,875.95	354,733.05	

หมายเหตุ 1. ค่าแรงวางท่อ PVC รวมงานเดินชุดแล้วตามตารางการคิดค่าแรงวางท่อ PVC

2. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ Factor F

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร	แบบ ปร.4	แผ่นที่ 2/2
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (โดยการวางท่อน้ำ)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 ต.ป่าซาง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าซาง		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 6-ส.ค.-68		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.3	- ท่อประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว (มอก. ชั้น 8.5)	1,547.22	ม.	44.04	68,143.43	25.69	39,748.08	107,891.51	เพื่อ 7 %
	- ข้อต่อ ข้องอ กว และอุปกรณ์ต่อท่อ PVC ฯลฯ	1	LS.	14,310.12	14,310.12	2,146.52	2,146.51	16,456.63	
	- สานทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว ลดขนาด 1/2 นิ้ว (4 ทน)	70	อัน	58.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	- บอลลวาล์ว PVC ขนาด 2 นิ้ว	28	ชุด	135.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
3.4	- ท่อประปา PVC ขนาด 1/2 นิ้ว (4 ทน มอก. ชั้น 8.5)	79.18	ม.	13.55	1,073.08	15.71	1,244.07	2,317.15	เพื่อ 7 %
	- ข้อต่อ ข้องอ กว และอุปกรณ์ต่อท่อ PVC ฯลฯ	1	LS.	214.62	214.61	32.19	32.19	246.80	
	- บอลลวาล์ว PVC ขนาด 1/2 นิ้ว (4 ทน)	148.00	ชิ้น	35.00	5,180.00	-	-	5,180.00	
รวม					96,761.24		43,170.85	139,932.09	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด			379,618.34		115,046.80	494,665.14	

หมายเหตุ 1. ค่าแรงวางท่อ PVC รวมงานเดินขุดและตามตารางการคิดค่าแรงวางท่อ PVC

2. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ Factor F