โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบหนองเฒ่า หมู่ที่ ๔
ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๖๐,๐๘๓.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดสิบสามบาทถ้วน)

๒. ลักษณะงาน

โดยสังเขป..... โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบหนองเฒ่า หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๔.๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปู ASPHALTIC CONCRETE ไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดกำหนด สถานที่ก่อสร้าง รอบหนองเฒ่า หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

๓. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ .....๒๕... มิถุนายน ๒๕๖๙..... เป็นเงิน..... ๑,๑๒๔,๗๖๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) .....

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้

๑. .....แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
๒. .....
๓. .....
๔. .....

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวัฒนา กวาวสิบสาม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นางประไพ อะจิมา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.นายชัยยัณต์ เกี๋ยงหนุน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบหนองเฒ่า หมู่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 414.60 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ปู Asphaltic concrete ไม่น้อยกว่า 2,073.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.น้ำรัดกำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5/6/ 2569 ราคาน้ำมัน ปตท. ดีเซล Diesel ณ อำเภอเมืองแพร่ วันที่ 5/6/2569 ราคา 41.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Facter F	ราคาต่อหน่วย X FN	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	2,073.00	ตร.ม.	22.72	47,098.56	1.3642	30.99	64,251.86	
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	2,073.00	ตร.ม.	346.84	718,996.51	1.3642	473.16	980,855.04	
	(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)								
3	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW &	110.50	ตร.ม.	270.00	29,835.00	1.3642	368.33	40,700.91	
	WHITE)								
4	แผ่นใยสังเคราะห์ ชนิดทนความร้อนได้	439.30	ตร.ม.	65.00	28,554.50	1.3642	88.67	38,954.05	
								1,124,761.86	
					824,484.57		TOTAL	**1,124,761.00**	

ตัวหนังสือ **หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	824,484.57
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช่จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายวัฒนา กวาวสิบสาม)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางประไพ อะจิมา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชัยยัณต์ เกี๋ยงหนุน)