

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองพ้อส่งโดยก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะตำบลกกทองบริเวณรอบหนองพ้อส่ง หมู่ที่ 3 งานก่อสร้างทางเดินทางวิ่งกว้าง 2.00 เมตร ยาว 301.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาว 301.00 เมตร สูง 1.00 เมตร งานก่อสร้างสนามเบตมินตันพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.10 เมตร ยาว 13.40 เมตร หนา 0.10 เมตร |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง/องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง<br>งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                                                                                      |

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                           | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1                    | 1. งานขุดปรับแต่งดิน<br>1.1 ขุดแต่พื้นดินขอบสระ                                             | ลบ.ม. | 903.000 | 7.00         | 6,321.00   | 1.3642 | 9.54                 | 8,623.10   |
| 2                    | 2. งานเสาเข็ม<br>2.1 เสาเข็ม ขนาด 0.26x0.26x6.00<br>รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 28,000Kg/ต้น      | ต้น   | 150.000 | 1,300.00     | 195,000.00 | 1.3642 | 1,773.46             | 266,019.00 |
| 3                    | 2.2 ค่างานเครื่องจักรงานตอกเสาเข็ม                                                          | ต้น   | 150.000 | 382.86       | 57,429.00  | 1.3642 | 522.29               | 78,344.64  |
| 4                    | 3. งานไม้แบบ<br>3.1 ค่าไม้แบบ (ราคาต่อหน่วย เวียน 5<br>รอบ)                                 | ลบ.ฟ. | 400.000 | 400.00       | 160,000.00 | 1.3642 | 545.68               | 218,272.00 |
| 5                    | 3.2 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว คิดเป็น 0.25<br>กิโลกรัม/1 เมตร                                        | กก.   | 120.000 | 35.00        | 4,200.00   | 1.3642 | 47.74                | 5,729.64   |
| 6                    | 4. งานคอนกรีต 240<br>กิโลกรัม/ตร.ชม.(งานตอม่อ)<br>4.1 เหล็ก 4+4 DB16 b=d 60 cm.-h 60<br>cm. | เส้น  | 84.280  | 288.50       | 24,314.78  | 1.3642 | 393.57               | 33,170.22  |
| 7                    | 4.2 เหล็กรัตรอบ RB9 @ 0.15m.                                                                | เส้น  | 180.600 | 94.60        | 17,084.76  | 1.3642 | 129.05               | 23,307.02  |

พิชชาพร พาซูย

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองพ้อสงโดยก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะตำบลกกทองบริเวณรอบหนองพ้อสง หมู่ที่ 3 งานก่อสร้างทางเดินทางวิ่งกว้าง 2.00 เมตร ยาว 301.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาว 301.00 เมตร สูง 1.00 เมตร งานก่อสร้างสนามเบตมินตันพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.10 เมตร ยาว 13.40 เมตร หนา 0.10 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง/องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                            | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 8                    | 4.3 คอนกรีตผสมเสร็จจุ่มปลุกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.              | ลบ.ม. | 33.000  | 2,616.81     | 86,354.73  | 1.3642 | 3,569.85             | 117,805.12 |
| 9                    | 5. งานคอนกรีต 240 กิโลกรัม/ตร.ชม.(ฐานราก/เสา/คาน/พื้น/บันได) | ลบ.ม. | 236.120 | 2,616.81     | 617,881.17 | 1.3642 | 3,569.85             | 842,913.49 |
| 10                   | 5.2 เหล็กเสา C1 4-DB20 mm. d 30 cm.- b 30 cm.                | เส้น  | 249.830 | 451.00       | 112,673.33 | 1.3642 | 615.25               | 153,708.95 |
| 11                   | 5.3 เหล็ก ปลอก-เสา C1 RB9 @0.25 m.                           | เส้น  | 24.080  | 94.60        | 2,277.96   | 1.3642 | 129.05               | 3,107.59   |
| 12                   | 5.4 เหล็กคาน B1 1-DB12(EXT) d 40 cm.- b 20 cm.               | เส้น  | 354.120 | 164.00       | 58,075.68  | 1.3642 | 223.72               | 79,226.84  |
| 13                   | 5.5 เหล็ก ปลอก-คาน B1 RB9 @0.17m.                            | เส้น  | 602.000 | 94.60        | 56,949.20  | 1.3642 | 129.05               | 77,690.09  |
| 14                   | 5.6 เหล็กคาน B2 1-DB12(EXT) d 30 cm.- b 15 cm.               | เส้น  | 60.200  | 164.00       | 9,872.80   | 1.3642 | 223.72               | 13,468.47  |
| 15                   | 5.7 เหล็ก ปลอก-คาน B2 RB9 @0.12m.                            | เส้น  | 206.200 | 94.60        | 19,506.52  | 1.3642 | 129.05               | 26,610.79  |
| 16                   | 5.8 ตะแกรงไวร์เมช 4.0 mm. ขนาดตา 10 x 30 cm.                 | ตร.ม. | 860.000 | 39.00        | 33,540.00  | 1.3642 | 53.20                | 45,755.26  |

พิชชาพร พาชูย

06 พฤษภาคม 2569 15:30:10

หน้า 2 จาก 4

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองพ้อส่งโดยก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะตำบลกกทองบริเวณรอบหนองพ้อส่ง หมู่ที่ 3 งานก่อสร้างทางเดินทางวิ่งกว้าง 2.00 เมตร ยาว 301.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาว 301.00 เมตร สูง 1.00 เมตร งานก่อสร้างสนามเบตมินตันพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.10 เมตร ยาว 13.40 เมตร หนา 0.10 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง/องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                        | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 17                   | 5.9 แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ยาว 2 เมตร ลวด 4 เส้น หนา 0.05 ซม.<br>6. งานราวป้องกันการตก | แผ่น  | 860.000 | 289.75       | 249,185.00 | 1.3642 | 395.27               | 339,938.17 |
| 18                   | 6.1 ราวกันตกสแตนเลส ๑ 2" ยาว 301 เมตร สูง 1.00 เมตร<br>7. งานคอนกรีต 240 กิโลกรัม/ตร.ชม. | เมตร  | 301.000 | 982.90       | 295,852.90 | 1.3642 | 1,340.87             | 403,602.52 |
| 19                   | 7.1 งานปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่                                                         | ตร.ม. | 81.740  | 4.00         | 326.96     | 1.3642 | 5.45                 | 446.03     |
| 20                   | 7.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.                                            | ลบ.ม. | 8.180   | 2,616.81     | 21,405.50  | 1.3642 | 3,569.85             | 29,201.38  |
| 21                   | 7.3 เหล็กตะแกรง ๑ 6 มม.ขนาดช่อง 0.20 x 0.20 ซม.                                          | ตร.ม. | 81.740  | 35.00        | 2,860.90   | 1.3642 | 47.74                | 3,902.83   |
| 22                   | 7.4 เสาเหล็กกลมซิงค์ชุบสี สูง 1.55 เมตร<br>ปรับตั้งตาข่าย<br>8. งานไม้แบบ                | ต้น   | 2.000   | 1,500.00     | 3,000.00   | 1.3642 | 2,046.30             | 4,092.60   |
| 23                   | 8.1 ค่าไม้แบบ                                                                            | ลบ.ฟ. | 3.440   | 400.00       | 1,376.00   | 1.3642 | 545.68               | 1,877.13   |

พิชชาพร พาซูย

06 พฤษภาคม 2569 15:30:10

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองพ้อส่งโดยก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะตำบลกกทองบริเวณรอบหนองพ้อส่ง หมู่ที่ 3 งานก่อสร้างทางเดินทางวิ่งกว้าง 2.00 เมตร ยาว 301.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาว 301.00 เมตร สูง 1.00 เมตร งานก่อสร้างสนามแบดมินตันพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.10 เมตร ยาว 13.40 เมตร หนา 0.10 เมตร |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง/องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง<br>งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                                                                                   |

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                 | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน  | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----------|--------|----------------------|--------------|
| 24                   | 8.2 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว คิดเป็น 0.25 กิโลกรัม/1 เมตร | กก.   | 120.000 | 35.00        | 4,200.00 | 1.3642 | 47.74                | 5,729.64     |
| 25                   | 9. งานตีเส้นทาสีสนาม                              | ตร.ม. | 4.130   | 509.17       | 2,102.87 | 1.3642 | 694.60               | 2,868.73     |
| 26                   | 10. ตาข่ายสนามแบดมินตัน                           | ชิ้น  | 1.000   | 1,500.00     | 1,500.00 | 1.3642 | 2,046.30             | 2,046.30     |
|                      | 10.1 ตาข่ายสนามแบดมินตัน                          |       |         |              |          |        |                      |              |
|                      | 2. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                             |       |         |              |          |        |                      | 778,542.55   |
| รวมราคากลาง          |                                                   |       |         |              |          |        |                      | 3,566,000.10 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองพ่อบึงโดยก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะตำบลกกทองบริเวณรอบหนองพ่อบึง หมู่ที่ 3 งานก่อสร้างทางเดินทางวิ่งกว้าง 2.00 เมตร ยาว 301.00 เมตร หนา 0.10 |
|                                    | เมตร พร้อมติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ความยาว 301.00 เมตร สูง 1.00 เมตร งานก่อสร้างสนามแบดมินตันพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.10 เมตร ยาว 13.40 เมตร หนา 0.10 เมตร                     |
|                                    | งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง/องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง                                                                                                                             |



พิชชาพร พาชัย

( พิชชาพร พาชัย )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล ชัชวาลย์

( ชยพล ชัชวาลย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สิริกัญญา บุญมาศรี

( สิริกัญญา บุญมาศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกราช ธรรมพาลา

( เอกราช ธรรมพาลา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชชาพร พาชัย

06 พฤษภาคม 2569