

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จมหาสารคาม จากปากทางเข้าหมู่บ้าน - สามแยกบ้านนายสนธิ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 312.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตร.ม. โหลทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วยx F _n	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	78.00	449.36	35,050.08	1.3642	613.02	47,815.32
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,560.00	420.24	655,574.40	1.3642	573.29	894,334.60
4	Expansion Joint	ม.	30.00	309.92	9,297.60	1.3642	422.79	12,683.79
5	Contraction Joint	ม.	280.00	89.32	25,009.60	1.3642	121.85	34,118.10
12	Longitudinal Joint	ม.	312.00	67.54	21,072.48	1.3642	92.14	28,747.08
6	งานโหลทาง	ลบ.ม.	24.96	214.19	5,346.18	1.3642	292.20	7,293.26
	ป้าย					-	-	-
7	เหล็กทอกกลมผิวดำ ขนาด ศก. 2" หนา 2มม. ยาว 6ม.	ท่อน	1.00	499.50	499.50	-	-	499.50
8	เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4x8ฟุต หนา 0.4 มม.	แผ่น	1.00	1,222.00	1,222.00	-	-	1,222.00
9	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1"x1" หนา 1.2 มม. ยาว 6 ม.	ท่อน	1.80	142.37	256.27	-	-	256.27
					-	-	-	-
10	สีกันสนิม	ตร.ม.	6.00	29.00	174.00	-	-	174.00
11	สีน้ำมัน	ตร.ม.	6.00	29.00	174.00	-	-	174.00
12	น้ำมันสน	ขวด	1.00	55.00	55.00	-	-	55.00
13	ทรายรองกันหลุม	ลบ.ม.	0.009	390.00	3.51	-	-	3.51
14	คอนกรีต	ลบ.ม.	0.144	-	-	-	-	-
15	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	37.44	2.43	90.98	-	-	90.98
	- ทราย	ลบ.ม.	0.0892	390.00	34.79	-	-	34.79
	- หิน	ลบ.ม.	0.1483	850.00	126.06	-	-	126.06
16	ค่าแรงประกอบป้ายและเขียนป้าย 30%	ป้าย	1.00	-	-	-	-	790.83
					753,986.44	รวม		1,028,419.08
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทแปดสตางค์-) ปรับยอด								1,028,419.08

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 753,986.44

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ประมาณการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวชิรศักดิ์ คำพิฑูรย์)

นักบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพรชัย จันท์บวร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวศศิวิมล ไชยคำภา)

นักจัดการงานทั่วไป