

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวันเฉลิม

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ดมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. เสาธงกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง กองช่าง อบต. เสาธง

ราคามัมนันตีเซล 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่

2-ก.ค.-68

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	820.000	1.88	1,541.60	1.4054	2.64	2,166.56
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	41.000	874.94	35,872.54	1.4054	1,229.64	50,415.27
2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	12.300	447.77	5,507.57	1.4054	629.30	7,740.34
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้	ตร.ม.	820.000	548.66	449,901.20	1.4054	771.09	632,291.15
3.1.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	20.000	196.67	3,933.40	1.4054	276.40	5,528.00
3.1.3	รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	65.000	93.24	6,060.60	1.4054	131.04	8,517.57
3.1.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	164.000	88.55	14,522.20	1.4054	124.45	20,409.50
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				TOTAL				727,068.39
				เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				727,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สืบทำรวจศรี ประธานกรรมการ

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพนอม เบือกบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง