


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการ	โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยไร่ซิง ๔๐ ชุมชนคลองฉาง
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลเมืองไร่ซิง
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๕๐,๐๐๐ บาท
๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	รายละเอียด ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๕ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลเมืองไร่ซิง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๐๐,๙๗๗.๒๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.	
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ สิบโทภูธเนศร์ น้ำใจตรง	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายสมชัย ญัฐวุฒิ	ตำแหน่ง กรรมการ 
๗.๓ นายปัทมกร เจริญพร	ตำแหน่ง กรรมการ 



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยไร่ชิง 40 ชุมชนคลองฉาง

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยไร่ชิง 40 ชุมชนคลองฉาง

แบบเลขที่ 10/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองไร่ชิง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	-กลุ่มงาน งานทาง	600,977.22	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	600,977.22	
	ราคากลางตัวอักษร		
	(หกแสนเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)		

คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งเทศบาลเมืองไร่ชิงเลขที่ 401/2569 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สิบโทภูธเนศร์ น้ำใจตรง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปัทมกร เจริญพร)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชัย ญัฐภูมิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ตรวจสอบ
(นายอุทัยวิทย์ ยุกตเวทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ลงชื่อ
(นายชาติรี สุขถาวร)
รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ชิง

เห็นชอบ ลงชื่อ
(นางวรรณภา ร.ฤทธิ์บุญ)
ปลัดเทศบาลเมืองไร่ชิง

อนุมัติ ลงชื่อ
(นายวุฒิชัย วังพรม)
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ชิง



โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยไร่ขิง 40 ชุมชนคลองฉาง

กองช่าง เทศบาลเมืองไรรู้

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	600,977.22
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	=	-

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สิบโทภูธเนศร์ น้ำใจตรง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปัทมกร เจริญพร)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชัย ณัฐฤติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง

โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ขอยไร่ชิง 40/ชุมชนคลองฉาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองไร่ชิง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วยXFN	รวมราคากลาง
1	งานไหล่ทาง ค.ส.ล.	ตร.ม.	172.00	712.98	122,632.40	1.3624	971.36	167,074.37
1.1	ขุดลอกวัสดุถมไหล่ทางเดิม ขนทิ้ง ทางเชื่อมเดิม	เหมา	1.00	7,500.00	7,500.00	1.3624	10,218.00	10,218.00
1.2	หินคลุก	ลบ.ม.	25.00	519.00	12,975.00	1.3624	707.09	17,677.14
1.3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	8.50	519.00	4,411.50	1.3624	707.09	6,010.23
1.4	เหล็กกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 15 มม.	ตัน	0.030	22,250.00	667.50	1.3624	30,313.40	909.40
1.5	เหล็กกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 19 มม.	ตัน	0.08	21,850.00	1,748.00	1.3624	29,768.44	2,381.48
1.6	เหล็กกลมผิวข้ออ้อย SD 40 DB Ø 16 มม.	ตัน	0.085	24,587.00	2,089.90	1.3624	33,497.33	2,847.27
1.7	เหล็กตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	172.00	75.00	12,900.00	1.3624	102.18	17,574.96
1.8	ไม้แบบ	ตร.ม.	2.50	523.00	1,307.50	1.3624	712.54	1,781.34
1.9	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	9.00	139.00	1,251.00	1.3624	189.37	1,704.36
1.10	คอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	26.00	2822.00	73,372.00	1.3624	3,844.69	99,962.01
1.11	ค่าแรงบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	172.00	9.00	1,548.00	1.3624	12.26	2,109.00
1.12	ค่าแรงตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	86.00	23.00	1,978.00	1.3624	31.34	2,694.83
1.13	ยางหยอดรอยต่อ	ลิตร	34.00	26.00	884.00	1.3624	35.42	1,204.36
2	งานเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.	ม.	55.00	4,184.22	230,132.18	1.3624	5,700.58	313,532.08
2.1	เสาเข็มโอ 0.18 x 0.18 ม. ยาว 7.00 ม.	ตัน	56	1195.00	66,920.00	1.3624	1,628.07	91,171.81
2.2	เสริม Dowel 4-DB Ø 12 มม. L = 4.00 ม.	ตัน	0.80	23549.00	18,839.20	1.3624	32,083.16	25,666.53
2.3	งานสกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	56.00	150.00	8,400.00	1.3624	204.36	11,444.16
2.4	เหล็กกลมผิวข้ออ้อย SD 40 DB Ø 12 มม.	ตัน	0.41	24649.00	10,106.09	1.3624	33,581.80	13,768.54
2.5	เหล็กกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 9 มม.	ตัน	0.21	28559.00	5,997.39	1.3624	38,908.78	8,170.84
2.6	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	26.00	523.00	13,598.00	1.3624	712.54	18,525.92
2.7	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	52.00	139.00	7,228.00	1.3624	189.37	9,847.43
2.8	คอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	6.50	2579.00	16,763.50	1.3624	3,513.63	22,838.59
2.9	แผ่นผนังกันดิน ค.ส.ล.	แผ่น	110.00	550.00	60,500.00	1.3624	749.32	82,425.20
2.10	เสาเข็มทกเหลี่ยมกลวง 0.15x0.15x3.0เมตร	ตัน	55.00	396.00	21,780.00	1.3624	539.51	29,673.07



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง

โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ขอยไร่เชิง 40 ชุมชนคลองฉาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองไร่เชิง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคากลาง ต่อหน่วยXFN	รวมราคากลาง
3	งานถมไหล่ทาง	เหมา	1.00	18,452.00	18,452.00	1.3624	25,139.00	25,139.00
3.1	ดินถมทรายถม	ลบ.ม.	15.00	392.00	5,880.00	1.3624	534.06	8,010.91
3.2	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	9.00	508.00	4,572.00	1.3624	692.10	6,228.89
3.3	งานขนย้ายดินมาถมคันทางพร้อมปรับเกลี่ย	เหมา	1.00	8,000.00	8,000.00	1.3624	10,899.20	10,899.20
4	งานอื่น	งาน	1.00	69,900.00	69,900.00	1.3624	95,231.76	95,231.76
4.1	ราวกันตกเหล็กกล้าวาล์ว ราวบนทำสีขาวสลับแดง	ม.	55.00	1,050.00	57,750.00	1.3624	1,430.52	78,678.60
4.2	ป้ายเตือนจราจรพร้อมเสาเหล็กกล้าวาล์ว	ชุด	2.00	3,250.00	6,500.00	1.3624	4,427.80	8,855.60
4.3	งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิมเพื่อทำรางวี	เหมา	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20
4.4	งานรางวี ค.ส.ล.	ม.	5.00	450.00	2,250.00	1.3624	613.08	3,065.40
4.5	เจาะรูระบายน้ำข้างบ่อพัก	งาน	1.00	400.00	400.00	1.3624	544.96	544.96
Total								600,977.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

= 600,977.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

= -

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

= -

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สับโทภูธเนตร นัใจตรง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปัทมกร เจริญพร)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชัย ณัฐวุฒิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ