



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
คำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดคงคาสุทธาวาส หมู่ที่ ๔ บ้านเขาดิน ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคา
กลาง ๕๔๗,๔๓๐.๐๐บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการ
คำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดคงคาสุทราวาส หมู่ที่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๖๕๗,๐๐๐.....
๓. ลักษณะงาน...โดยการขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด.....
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๕๘๗,๔๓๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....

๕.๒.....สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประสงค์ คำทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยุทธชัย ชูศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายสุทิน ชมเชย	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นายประสงค์ คำทอง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายยุทธชัย ชูศรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ



กรรมการ

นายสุทิน ชมเชย

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน

ขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดคงคาสุทธาวาส

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

แบบเลขที่

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 29 ตุลาคม 2568


หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	424,198.44	1.3848	587,430.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			587,430.00	ระยะเวลา 90 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ			587,430.00	
	ตัวอักษร			(เงินห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายประสงค์ คำทอง) ประธานกรรมการ


หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)


(นายยุทธชัย ชูศรี) กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)


(นายสุทิน ชมเชย) กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางกัญญธรา สุขทอง)

ปลัด อบต.หน้าเขา

30/๓.๑./2568

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายวรรณะ บุญประกอบ)

นายก อบต.หน้าเขา

30 ธ.ค. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

โครงการ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล.สายวัดคงคาสุทธาวาส หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ขนาดความกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ระยะทางข้างละ 416 เมตร และ 453 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 869 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน ตำบลหน้าเขา อำเภอบางบาล จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา วันที่ 29 ตุลาคม 2568 แบบเลขที่ / 2569 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดปรับแต่งพื้นไหล่ทางเดิม	ตร.ม.	869.00	5.76	5,005.44	1.3848	7.98	6,931.53
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.00	654.00	28,122.00	1.3848	905.66	38,943.35
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 240 กก/ตร.ชม	ลบ.ม.	130.00	2,143.000	278,590.00	1.3848	2,967.63	385,791.43
4	งานเหล็กเสริม							
4.1	งานเหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม.@0.20 ม	ลบ.ม.	869.00	35.000	30,415.00	1.3848	48.47	42,118.69
4.2	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	ตัน	0.235	31,300.00	7,355.50	1.3848	43,344.24	10,185.90
4.3	งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	0.961	30,500.00	29,310.50	1.3848	42,236.40	40,589.18
4.4	งานไม้แบบ(เหล็ก)	ม.	108.00	300.000	32,400.00	1.3848	415.44	44,867.52
5	งานหยอดยางแอสฟัลต์ติก	ลิตร	100.00	50.000	5,000.00	1.3848	69.24	6,924.00
5	งานท่อ PVC.+โพน	รายการ	1.00	2,000.00	2,000.00	1.3848	2,769.60	2,769.60
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	รายการ	1.00	6,000.00	6,000.00	1.3848	8,308.80	8,308.80
6	งานเจาะทดสอบ(Coring)	หลุม	10.00	-	-	-	-	-
TOTAL								587,430.00

ราคาน้ำมัน 31.37 บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 ต.ค. 2568

ราคากลางงานก่อสร้าง

587,430.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ผันตกชุก1
- ③ ราคากลางงานก่อสร้าง

=	424,198.44
=	1.3848
=	587,430.00
=	587,430.00

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประสัค คำทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยุทธชัย ชูศรี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุทิน ชมเชย)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ