

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๙

โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเซเว่นเข้าวัดนิโครธาราม
โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ระยะทาง ๒๗๘ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๘ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙


ราคาน้ำมันดีเซล ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๗๙๐,๐๕๐.๒๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๙๐,๐๕๐.๒๘	
	คิดเป็นเงินเพียง	๗๙๐,๐๕๐.๒๘	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์		

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวัน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙



นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท

โครงการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขว่นเข้าวัดนิโครธาราม โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒๗๘ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๘ ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน ต.หินเหล็กไฟ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ Tack Coat

ค่ายาง CRS-๒ ๐.๓๐ ลิตร/ตร.ม. @ ๓๒.๙๒๗	๙.๗๘๗	บาท/ตร.ม. (รวมค่าขนส่ง)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	๘.๒๕๐	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	๑๘.๐๓๗	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	๑๘.๐๓๗	บาท/ตร.ม.

๒ งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม.(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM.THICK)

ปริมาณงานASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตัน	พื้นที่/๘.๓๓หนา๕ซม.
ค่าขนส่งอุปกรณ์ ๘๐ ตัน ๑๐ กม.	๘๐	๑๙.๕๔	= ๐.๗๙๖ บาท/ตัน
อุปกรณ์	ค่าขนส่ง		
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= ๒๕๐,๐๐๐/๑๐,๐๐๐	= ๒๕.๐๐	บาท/ตัน
ค่ายางAC(จากตารางที่ ๒) ๐.๐๕๒ ตัน @ ๓๕,๗๒๗.๒๕ บาท/ตัน		= ๑,๘๕๗.๘๒	บาท/ตัน
ราคา	ค่า		
ค่าหินผสมระยะทาง ๒๒ กม.	๐.๗๔	๕๖.๖๘	๑๗๐.๐๐ ๑๖๗.๗๔ บาท/ตัน
ตัวคูณ	ค่าขนส่ง	ราคาหิน	
๐.๔๘๙(ราคาหินฝุ่นที่แหล่ง)+๐.๑๕๙(ราคาหิน๓/๔"ที่แหล่ง)+๐.๒๗๙(ราคาหิน๑/๒"ที่แหล่ง)+๐.๑๐๙(ราคาหิน๓/๘"ที่แหล่ง)			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต		= ๔๙๑.๐๕	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง L/๔ = ๐.๐๖๙ กม.		= ๐.๓๓	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา ๕ ซม.		= ๑๐๗.๐๔๑	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการค่าเสื่อมปูลาดและบดที่ ๑๒.๘๕ บาท/ตร.ม			
ตัวแปร	๑		
พื้นที่	๘.๓๓ ตรม/ตัน		
ค่าใช้จ่ายรวม		๒,๖๔๙.๗๗๕	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน(๒,๖๘๘.๗๕/๘.๓๓)		๓๑๘.๑๐๐	บาท/ตร.ม
๓ งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Paint		๒๗๙.๕๒	บาท/ตร.ม.