ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านนิคม ๑ หมู่ที่ ๔ – บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๘,๙๐๐บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านนิคม ๑ หมู่ที่๔ – บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๓๘,๙๐๐บาท
(หกแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน.....๓.....แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน.....๑.....แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายพิษณุ นามวงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวประภาพร หงส์โพธิ์	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายอภิรัฐ อเวรา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๔ นายปกรณ์ กองแก้ว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๕ นายเสกสิทธิ์ แสงบัวท้าว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	กรรมการ
๗.๖ นางสาวสาวิตรี แก้วเชียงหวาง	ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง ปร 5.(ก.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านนิคม 1 - บ้านโนนสง่า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนิคม 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

คำนวนราคา เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ปริมาณงาน รวมพื้นที่ 817.56 ตารางเมตร จำนวน 93 จุด

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F (งานทาง)	ราคาก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	งานซ่อมแซมถนนลาดยาง	467,821.31	1.3642	638,201.83	เงื่อนไขการใช้ตาราง factor F เงินจ่ายล่วงหน้า -% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก -% ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น				638,201.83	
คิดเป็นงบประมาณ				638,201.83	
ปรับราคาเป็น				638,200.00	
(หกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)					
K = 0.30 + 0.10* Mt/Mo + 0.40* At/Ao + 0.10* Et/Eo + 0.10* Ft/Fo					

ขนาดหรือเนื้อที่ ยาวรวม 817.56 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา บาท/ตร.ม.

กรรมการ
(นางสาวสาวิตรี แก้วเชียงหวาง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ
(นายเสกสิทธิ์ แสงบัวท้าว)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการ
(นายปกรณ์ กองแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ
(นายอภิรัฐ อเวรา)
นายช่างโยธา

กรรมการ
(นางสาวประภาพร หงษ์โพธิ์)
นักจัดการงานช่าง

ประธานกรรมการ
(นายพิษณุ นามวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านนิคม 1 - - บ้านโนนสง่า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนิคม 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงกา: องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันท่ 6 พฤษภาคม 2568

ปริมาณงาน รวมพื้นที่ 817.56 ตารางเมตร จำนวน 93 จุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 Skin Patch	ตร.ม.	12.56	24.48	307.42	1.3642	419.38	419.38
	1.2 Deep Patch	ตร.ม.	805.00	200.25	161,204.47	1.3642	219,915.14	219,915.14
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพร์มโค๊ต (Prime Coat)	ตร.ม.	805.00	42.41	34,140.05	1.3642	46,573.86	46,573.86
	2.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ต (Tack Coat)	ตร.ม.	12.56	41.95	526.89	1.3642	718.78	718.78
	2.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	2.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	817.56	332.26	271,642.48	1.3642	370,574.67	370,574.67
	2.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	2.6 งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.						
					467,821.31		TOTAL	**638,201.83**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	638,201.83
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน	638,200.00

ขนาดหรือเนื้อที่ 817.56 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา บาท/ตร.ม.

กรรมการ

(นางสาวสาวิตรี แก้วเชียงหวาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ แสงบัวท้าว)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการ

(นายปกรณ์ กองแก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

(นายอภิรัฐ อเวรา)

นายช่างโยธา

กรรมการ

(นางสาวประภาพร หงษ์โพธิ์)

นักจัดการงานช่าง

ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ นามวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง