

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

ชื่อโครงการ ช่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.108-05 สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 - บ้านหนองหลบ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหลบ ตำบลแดงใหญ่

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 732.30 เมตร เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,393.80 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.108 - 05 สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 - บ้านหนองหลบ หมู่ที่ 7 ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ราคาวัสดุเดือน เมษายน 2567

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	งานเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลคอนกรีต หนา 5 ซม.							
1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	4,393.80	15.65	68,762.97	1.3642	21.34973	93,806.44
2	งานเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลคอนกรีต หนา 5 ซม. ปูบน TACK COAT	ตร.ม.	4,393.80	290.99	1,278,551.86	1.3642	396.968558	1,744,200.45
	งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT							
	ระดับ 1(WHITE) ตาม มอก. 542							
1	สี THERMOPLASTIC (สีขาว) ยาวตลอดแนว ทั้ง 2 ข้าง	ตร.ม.	146.46	290.00	42,473.40	1.3642	395.618	57,942.21
2	สี THERMOPLASTIC (สีเหลือง) ยาว 1 เมตร เว้น 3 เมตร	ตร.ม.	18.30	290.00	5,307.00	1.3642	395.618	7,239.81
	งานป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายโครงการแบบถาวร(ตามแบบที่กำหนดให้)							
1	ค่าดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายโครงการแบบถาวร	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3642	4774.7	4,774.70
					1,398,595.23		เป็นเงินทั้งสิ้น	1,907,963.62
(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)							คิดเพียง	1,907,900.00

หมายเหตุ - 1. ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างเริ่มผิวจราจรแบบแอสฟัลตคอนกรีต กำหนดไว้ที่ 60 วัน รวมระยะเวลาในการดำเนินงานทดสอบวัสดุแล้วและสามารถตรวจรับงานจ้างได้เมื่อทราบผลทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของทางหลวงชนบท ด้วย

*** - 2. กำหนดให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ***

โดยใช้สูตร งานผิวทาง TACK COAT $K=0.30 + 0.40 A_t/A_o + 0.20 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$

สูตรผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE $K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

ผู้ประมาณการ.....

(นายนิพนธ์ หรั่งยี่ไถ่)

ผู้อำนวยการช่าง

ผู้เห็นชอบ.....

(นายธเนศ เทพแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

ผู้อนุมัติ.....

(นายสมหวัง ศรีวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่