

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	รื้อถอนห้องน้ำชาย/หญิง/ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ชั้น 1								
1.1	รื้ออ่างล้างมือและก๊อกน้ำเดิมที่ฝังเคอร์เตอร์ภายในห้องน้ำ ช/ญ ออกทั้งหมด	18	ชุด	-	-	180.00	3,240.00	3,240.00	
1.2	รื้อแผ่นแกรนิตบนเคาท์เตอร์อ่างล้างมือภายในห้องน้ำ ช/ญ เดิมออกทั้งหมด	4	ชุด	-	-	182.00	728.00	728.00	
1.3	รื้อกระจกเงาและชุดกล่องไฟส่องสว่างเดิมบริเวณเคาท์เตอร์ อ่างล้างมือออก	4	ชุด	-	-	240.00	960.00	960.00	
1.4	รื้อโถปัสสาวะชายและแผงกันบังตาเดิม ห้องน้ำชายออก	10	ชุด	-	-	180.00	1,800.00	1,800.00	
1.5	รื้อโถส้วมชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ช/ญ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	16	ชุด	-	-	180.00	2,880.00	2,880.00	
1.6	รื้อผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์เดิมออก	16	ชุด	-	-	252.00	4,032.00	4,032.00	
1.7	รื้อกระเบื้องผนังเดิมภายในห้องน้ำ ช/ญ ออกทั้งหมด	238.24	ตร.ม.	-	-	50.00	11,912.00	11,912.00	
1.8	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมดวงโคมและสายไฟเดิม ภายในห้องน้ำ ช/ญ ออกทั้งหมด	128.64	ตร.ม.	-	-	250.00	32,160.00	32,160.00	
1.9	รื้อถอนระบบท่อน้ำดีเดิมภายในห้องน้ำ พร้อมฉาบปูนปิด ทับตะแกรงกรงไก่	48	จุด	-	-	500.00	24,000.00	24,000.00	
1.10	รื้อถอนระบบท่อน้ำทิ้ง/โศโครกเดิมภายในห้องน้ำ พร้อมฉาบปูนปิดทับตะแกรงกรงไก่	32	จุด	-	-	500.00	16,000.00	16,000.00	
1.11	รื้ออ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังภายในห้องน้ำผู้พิการเดิมออก	2	ชุด	-	-	180.00	360.00	360.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	รื้อถอนห้องน้ำชาย/หญิง ชั้น 2-5								
2.1	รื้ออ่างล้างมือและก๊อกน้ำเดิมที่ฝั่งเคอร์เตอร์ภายในห้องน้ำ ช/ญ ออกทั้งหมด	73	ชุด	-	-	180.00	13,140.00	13,140.00	
2.2	รื้อแผ่นแกรนิตบนเคอร์เตอร์อ่างล้างมือภายในห้องน้ำ ช/ญ เดิมออกทั้งหมด	16	ชุด	-	-	182.00	2,912.00	2,912.00	
2.3	รื้อกระจกเงาและชุดกล่องไฟส่องสว่างเดิมบริเวณเคอร์เตอร์ อ่างล้างมือออก	16	ชุด	-	-	240.00	3,840.00	3,840.00	
2.4	รื้อโถปัสสาวะชายและแผงกันบังตาเดิม ห้องน้ำชายออก	39	ชุด	-	-	180.00	7,020.00	7,020.00	
2.5	รื้อโถส้วมชนิดนั่งราบเดิมภายในห้องน้ำ ช/ญ พร้อม อุปกรณ์ประกอบเดิมออก	71	ชุด	-	-	180.00	12,780.00	12,780.00	
2.6	รื้อผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์เดิมออก	64	ชุด	-	-	252.00	16,128.00	16,128.00	
2.7	รื้อกระเบื้องบุผนังเดิมภายในห้องน้ำ ช/ญ ออกทั้งหมด	941.92	ตร.ม.	-	-	50.00	47,096.00	47,096.00	
2.8	รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมดวงโคมและสายไฟเดิม ภายในห้องน้ำ ช/ญ ออกทั้งหมด	476.64	ตร.ม.	-	-	250.00	119,160.00	119,160.00	
2.9	รื้อถอนระบบท่อน้ำดีเดิมภายในห้องน้ำ พร้อมฉาบปูนปิด ทับตะแกรงกรงไก่	183	จุด	-	-	500.00	91,500.00	91,500.00	
2.10	รื้อถอนระบบท่อน้ำทิ้ง/โสโครกเดิมภายในห้องน้ำ พร้อมฉาบปูนปิดทับตะแกรงกรงไก่	112	จุด	-	-	500.00	56,000.00	56,000.00	
	รวม				-		369,576.00	369,576.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผจนพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย/ หญิง ชั้น 1								
3.1	ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นชนิดกันลื่น ขนาด 16x16 นิ้ว แทนของเดิมที่รื้อออกทั้งหมดภายในห้องน้ำ ข/ญ พร้อมท่อน้ำทิ้งและฝาดะแกรงแบบ P-TRAP โครเมี่ยม (ไม่รวมค่าแรงปูนทราย)	128.64	ตร.ม.	509.74	65,573.13	158.00	20,325.12	85,898.25	
3.2	ติดตั้งอ่างล้างมือใหม่ (ชนิดฝังเคาท์เตอร์) พร้อมอุปกรณ์	18	ชุด	3,310.00	59,580.00	450.00	8,100.00	67,680.00	
3.3	ติดตั้งชุดก๊อกน้ำมีเซนเซอร์ แทนของเดิมที่รื้อออกในห้องน้ำชาย/หญิง	18	ชุด	4,690.00	84,420.00	450.00	8,100.00	92,520.00	
3.4	ติดตั้งแผ่นแกรนิตบนเคาท์เตอร์อ่างล้างมือใหม่ ภายในห้องน้ำชาย/หญิงแทนของเดิม	4	ชุด	3,803.00	15,212.00	-	-	15,212.00	รวมค่าแรงงาน
3.5	ติดตั้งกระจกเงาสำเร็จรูปเจียปรีดแทนของเดิมที่รื้อออก ภายในห้องน้ำชาย/หญิง	4	ชุด	1,536.00	6,144.00	-	-	6,144.00	รวมค่าแรงงาน
3.6	ติดตั้งโถปัสสาวะชายใหม่ แทนของเดิมที่รื้อออกพร้อมอุปกรณ์ระบบเซนเซอร์ภายในห้องน้ำชายทั้งหมด	10	ชุด	22,100.00	221,000.00	450.00	4,500.00	225,500.00	
3.7	ติดตั้งสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบฟลักซ์แบบสองชั้น พร้อมอุปกรณ์	16	ชุด	10,900.00	174,400.00	485.00	7,760.00	182,160.00	
3.8	สายฉีดชำระโครเมี่ยม 2 ฟังก์ชั่นเปลี่ยนสายน้ำด้วยปุ่มกด	16	ชุด	1,210.00	19,360.00	150.00	2,400.00	21,760.00	
3.9	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผนัง LFF (LAMINATES FACE FOAM BOARD) พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำชาย/หญิง	16	ชุด	14,900.00	238,400.00	300.00	4,800.00	243,200.00	
3.10	ติดตั้งกระเบื้องปูผนังทับผนังเดิม โดยใช้กระเบื้องขนาด 12"x24" ภายในห้องน้ำโดยรอบ (ไม่รวมค่าแรงปูนทราย)	238.24	ตร.ม.	827.00	197,024.48	174.00	41,453.76	238,478.24	



 a

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย/ หญิง ชั้น 1								
3.11	ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมเจาะรู ขนาด 1.8 มม. หนา 0.80 มม. ใ้หมดทั้งภายในห้องน้ำ ชาย	128.64	ตร.ม.	880.40	113,254.65	52.00	6,689.28	119,943.93	
3.12	ติดตั้งที่จ่ายสปูเหลวติดผนัง ภายในห้องน้ำชาย/หญิง	8	ชุด	850.00	6,800.00	55.00	440.00	7,240.00	
3.13	ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 " แทนของเดิมที่ชำรุดภายใน ห้องน้ำ ข/ญ	4	ชุด	930.00	3,720.00	345.00	1,380.00	5,100.00	
3.14	โคมไฟดาวไลท์หลอด LED ขนาด 12 W	34	ชุด	440.00	14,960.00	115.00	3,910.00	18,870.00	
3.15	โคมไฟกิ่งติดผนัง	14	ชุด	400.00	5,600.00	165.00	2,310.00	7,910.00	
3.16	สวิตซ์ไฟแบบทางเดียว	13	ชุด	90.00	1,170.00	80.00	1,040.00	2,210.00	
3.17	สวิตซ์หรี่ไฟ DIMMER ชนิดฝังผนัง	4	ชุด	550.00	2,200.00	90.00	360.00	2,560.00	
3.18	หลอด LED STRIPE LIGHT พร้อมชุดควบคุม	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	220.00	440.00	4,840.00	
3.19	ตู้โหลดเซ็นเตอร์	2	ชุด	11,100.00	22,200.00	-	-	22,200.00	
3.20	พัดลมโคจรชนิดติดผนังขนาด 16 นิ้ว	4	ชุด	1,790.00	7,160.00	400.00	1,600.00	8,760.00	
3.21	งานเดินสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร	1	งาน	5,635.00	5,635.00	-	-	5,635.00	
3.22	เครื่องเป่ามือ ขนาด 750 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	8,900.00	17,800.00	-	-	17,800.00	
3.23	ประตู UVC พร้อมวงกบ ขนาด 0.90x2.00 ม. (ป5)	16	ชุด	4,100.00	65,600.00	-	-	65,600.00	
3.24	ประตู UVC พร้อมวงกบ ขนาด 0.80x2.00 ม. (ป5A)	20	ชุด	3,690.00	73,800.00	-	-	73,800.00	
3.25	ตู้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับห้องน้ำ	2	ชุด	9,900.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	รวม				1,445,213.26		115,608.16	1,560,821.42	



 a

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผ.จนพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย/หญิง ชั้น 2-5								
5.1	ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นชนิดกันลื่น ขนาด 16x16 นิ้ว แทนของเดิมที่รื้อออกทั้งหมดภายในห้องน้ำ ช/ญ พร้อมท่อน้ำทิ้งและฝาดะแกรงแบบ P-TRAP โครเมียม (ไม่รวมค่าแรงปูนทราย)	476.64	ตร.ม.	509.74	242,963.14	158.00	75,309.12	318,272.26	
5.2	ติดตั้งอ่างล้างมือใหม่(ชนิดฝังเคาท์เตอร์) พร้อมชุดก๊อกน้ำ	73	ชุด	3,310.00	241,630.00	450.00	32,850.00	274,480.00	
5.3	ติดตั้งชุดก๊อกน้ำมีเซนเซอร์ แทนของเดิม ที่รื้อออกในห้องน้ำชาย/หญิง	73	ชุด	4,690.00	342,370.00	450.00	32,850.00	375,220.00	
5.4	ติดตั้งแผ่นแกรนิตบนเคาท์เตอร์อ่างล้างมือใหม่ ภายในห้องน้ำชาย/หญิงแทนของเดิม	16	ชุด	3,803.00	60,848.00	-	-	60,848.00	รวมค่าแรงงาน
5.5	ติดตั้งกระจกเงาสำเร็จรูปเจียปรีดแทนของเดิมที่รื้อออก ภายในห้องน้ำชาย/หญิง	16	ชุด	1,536.00	24,576.00	-	-	24,576.00	รวมค่าแรงงาน
5.6	ติดตั้งโถปัสสาวะชายใหม่ แทนของเดิมที่รื้อออกพร้อมอุปกรณ์ระบบเซนเซอร์ภายในห้องน้ำชายทั้งหมด	39	ชุด	22,100.00	861,900.00	450.00	17,550.00	879,450.00	
5.7	ติดตั้งสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบฟลักซ์แทงค์แบบสองชั้น พร้อมอุปกรณ์	71	ชุด	10,900.00	773,900.00	485.00	34,435.00	808,335.00	
5.8	สายฉีดชำระโครเมียม 2 ฟังก์ชันเปลี่ยนสายน้ำด้วยปุ่มกด	71	ชุด	1,210.00	85,910.00	150.00	10,650.00	96,560.00	
5.9	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผนัง LFF (LAMINATES FACE FOAM BOARD) พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำชาย/หญิง	64	ชุด	14,900.00	953,600.00	300.00	19,200.00	972,800.00	
5.10	บุกระเบื้องผนังทับผนังเดิม โดยใช้กระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x24" ภายในห้องน้ำโดยรอบ	941.92	ตร.ม.	827.00	778,967.84	174.00	163,894.08	942,861.92	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย/หญิง ชั้น 2-5								
5.11	ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นอลูมิเนียมเจาะรู ขนาด 1.8 มม.หนา 0.80 มม. ใหม่ทั้งหมดภายในห้องน้ำ ชาย	476.64	ตร.ม.	880.40	419,633.85	52.00	24,785.28	444,419.13	
5.12	ติดตั้งที่จ่ายสปูเหลสติดผนัง ภายในห้องน้ำชาย/หญิง	32	ชุด	-	-	55.00	1,760.00	1,760.00	
5.13	ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 " แทนของเดิมที่ชำรุด ภายในห้องน้ำ ข/ญ	16	ชุด	930.00	14,880.00	345.00	5,520.00	20,400.00	
5.14	โคมไฟดาวนไลท์หลอด LED ขนาด 12 W	80	ชุด	440.00	35,200.00	115.00	9,200.00	44,400.00	
5.15	โคมไฟกิ่งติดผนัง	48	ชุด	400.00	19,200.00	165.00	7,920.00	27,120.00	
5.16	สวิตช์ไฟแบบทางเดียว	48	ชุด	90.00	4,320.00	80.00	3,840.00	8,160.00	
5.17	สวิตช์หรี่ไฟ DIMMER ชนิดฝังผนัง	16	ชุด	550.00	8,800.00	90.00	1,440.00	10,240.00	
5.18	หลอด LED STRIPE LIGHT พร้อมชุดควบคุม	8	ชุด	2,200.00	17,600.00	220.00	1,760.00	19,360.00	
5.19	ตู้โหลดเซ็นเตอร์	8	ชุด	11,100.00	88,800.00	-	-	88,800.00	
5.20	พัดลมโครงชนิดติดผนังขนาด 16 นิ้ว	16	ชุด	1,790.00	28,640.00	400.00	6,400.00	35,040.00	
5.21	งานเดินสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร	1	งาน	42,400.00	42,400.00	-	-	42,400.00	
5.22	เครื่องเป่ามือ ขนาด 750 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8	ชุด	8,900.00	71,200.00	-	-	71,200.00	
3.25	ตู้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับห้องน้ำ	8	ชุด	9,900.00	79,200.00	-	-	79,200.00	
	รวม				5,196,538.83		449,363.48	5,645,902.31	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	ซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดานสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครพนม								
6.1	งานรื้อถอน								
	-รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าเดิม	86.20	ตร.ม.	-	-	25.00	2,155.00	2,155.00	
	-ขัดล้างทำความสะอาดผิวผนังเดิม	40.50	ตร.ม.	-	-	15.00	607.50	607.50	
	-รื้อถอนดวงโคมเดิมจำนวน 16 ชุด	1	งาน	-	-	480.00	480.00	480.00	รื้อกอง
	-รื้อถอนเต้ารับไฟฟ้าเดิมจำนวน 1 จุด	1	งาน	-	-	45.00	45.00	45.00	
6.2	งานสถาปัตยกรรม								
6.2.1	งานฝ้าเพดาน								
	-ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงเคร่าฉาบเรียบรอยต่อทาสี	86.20	ตร.ม.	350.00	30,170.00	105.00	9,051.00	39,221.00	
6.3	งานทาสี								
	-ทาสีน้ำพลาสติกพร้อมงานฉาบผิว Skim Coat	40.50	ตร.ม.	76.00	3,078.00	60.00	2,430.00	5,508.00	
6.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	-เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมสายกราวด์ หน้ากากพลาสติก	1	ชุด	120.00	120.00	90.00	90.00	210.00	
	-งานติดตั้งดวงโคมในตำแหน่งเดิมจำนวน 16 ชุด	1	งาน	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
	รวม				33,368.00		17,258.50	50,626.50	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	ระบบสุขาภิบาลและประปาภายในอาคาร								
7.1	ท่อโกลโครก PP CLASS C								
	-ท่อ PP Ø 6"	240.00	ม.	1,050.00	252,000.00	250.00	60,000.00	312,000.00	
	-ท่อ PP Ø 4"	170.00	ม.	540.00	91,800.00	150.00	25,500.00	117,300.00	
	-ท่อ PP Ø 2"	100.00	ม.	180.00	18,000.00	75.00	7,500.00	25,500.00	
	-ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	LOT	180,900.00	180,900.00	54,270.00	54,270.00	235,170.00	
	-เหล็กยึดท่อ	1	LOT	72,360.00	72,360.00	21,708.00	21,708.00	94,068.00	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1	LOT	36,180.00	36,180.00	10,854.00	10,854.00	47,034.00	
7.2	ท่อน้ำทิ้ง PP CLASS C								
	-ท่อ PP Ø 4"	60.00	ม.	540.00	32,400.00	150.00	9,000.00	41,400.00	
	-ท่อ PP Ø 3"	330.00	ม.	365.00	120,450.00	120.00	39,600.00	160,050.00	
	-ท่อ PP Ø 2"	360.00	ม.	180.00	64,800.00	75.00	27,000.00	91,800.00	
	-ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	108,825.00	108,825.00	32,647.50	32,647.50	141,472.50	
	-เหล็กยึดท่อ	1.00	LOT	43,530.00	43,530.00	13,059.00	13,059.00	56,589.00	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	LOT	21,765.00	21,765.00	6,529.50	6,529.50	28,294.50	
7.3	ท่อประปา PB SDR 11 (200 PSI)								
	-ท่อ PB Ø 2" SDR 11	138.00	ม.	260.00	35,880.00	75.00	10,350.00	46,230.00	
	-ท่อ PB Ø 1 1/2" SDR 11	300.00	ม.	175.00	52,500.00	50.00	15,000.00	67,500.00	
	-ท่อ PB Ø 1" SDR 11	180.00	ม.	88.00	15,840.00	30.00	5,400.00	21,240.00	
	-ท่อ PB Ø 3/4" SDR 11	480.00	ม.	53.00	25,440.00	30.00	14,400.00	39,840.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)


สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผจนพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	ระบบสุขาภิบาลและประปาภายในอาคาร								
7.3	ท่อประปา PB SDR 11 (200 PSI)								
	-ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	LOT	64,830.00	64,830.00	19,449.00	19,449.00	84,279.00	
	-เหล็กยึดท่อ	1	LOT	25,932.00	25,932.00	7,779.60	7,779.60	33,711.60	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1	LOT	12,966.00	12,966.00	3,889.80	3,889.80	16,855.80	
7.4	ท่อประปา PP CLASS C								
	-ท่อ PP Ø 4"	30.00	ม.	540.00	16,200.00	150.00	4,500.00	20,700.00	
	-ท่อ PP Ø 3"	78.00	ม.	365.00	28,470.00	120.00	9,360.00	37,830.00	
	-ท่อ PP Ø 2 1/2"	270.00	ม.	250.00	67,500.00	100.00	27,000.00	94,500.00	
	-ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	LOT	56,085.00	56,085.00	16,825.50	16,825.50	72,910.50	
	-เหล็กยึดท่อ	1	LOT	22,434.00	22,434.00	6,730.20	6,730.20	29,164.20	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1	LOT	11,217.00	11,217.00	3,365.10	3,365.10	14,582.10	
7.5	ท่อระบายอากาศ PP CLASS B								
	-ท่อ PP Ø 3"	132.00	ม.	540.00	71,280.00	120.00	15,840.00	87,120.00	
	-ท่อ PP Ø 2"	420.00	ม.	365.00	153,300.00	75.00	31,500.00	184,800.00	
	-ท่อ PP Ø 1 1/2"	300.00	ม.	250.00	75,000.00	50.00	15,000.00	90,000.00	
	-ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	LOT	149,790.00	149,790.00	44,937.00	44,937.00	194,727.00	
	-เหล็กยึดท่อ	1	LOT	59,916.00	59,916.00	17,974.80	17,974.80	77,890.80	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1	LOT	29,958.00	29,958.00	8,987.40	8,987.40	38,945.40	



 Q

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผจนพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	ระบบสุขาภิบาลและประปาภายในอาคาร								
7.6	บ่อบำบัดน้ำเสีย								
	-บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ ขนาด 15,000 ลิตร	2	ถัง	172,500.00	345,000.00	-	-	345,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	-เครื่องเติมอากาศแอร์ปั๊ม Rated Pressure 0.20 bar Rate	2	เครื่อง	28,390.00	56,780.00	-	-	56,780.00	
	Airflow 200 L/min พร้อมอุปกรณ์								
7.7	ฐานรากบ่อบำบัดน้ำเสีย								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	-เสาเข็ม คอ.ร.ขนาด 0.15 x 0.15 x 6 ม.	24	ต้น	1,233.64	29,607.36	-	-	29,607.36	
	-ค่าแรงตอกเสาเข็ม	1	เหมา		-	8,768.00	8,768.00	8,768.00	
	-สกัดหัวเสาเข็ม	24	ต้น	-	-	300.00	7,200.00	7,200.00	
	-ชุดหลุมฐานรากและถมดิน	51.77	ลบ.ม.	-	-	142.00	7,351.34	7,351.34	
	-ทรายหยาบรองพื้น	48.08	ลบ.ม.	200.00	9,616.00	104.00	5,000.32	14,616.32	
	-คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 ksc, Cube)	2.95	ลบ.ม.	2,009.35	5,927.58	327.00	964.65	6,892.23	
	-คอนกรีตหยาบ	0.74	ลบ.ม.	1,915.89	1,417.75	327.00	241.98	1,659.73	
	-ไม้แบบ	3.36	ตร.ม.	607.48	2,041.13	139.00	467.04	2,508.17	
	-เหล็กเสริม RB 9 มม.#0.15 ม.	140.96	กก.	22.84	3,219.52	4.40	620.22	3,839.74	
	-ลวดผูกเหล็ก	4.23	กก.	39.88	168.69	-	-	168.69	
	โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	-เหล็กยึด (Bracing)	244.53	กก.	24.05	5,880.94	12.00	2,934.36	8,815.30	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

แบบเลขที่ สยผจ.นพ. 29/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 970/2567 ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	ปรับปรุงห้องเตรียมอาหารสำนักงานจังหวัด ชั้น 2								
8.1	งานสถาปัตยกรรม								
8.1.1	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	-ก่ออิฐฉาบปูนเสริมแผ่นฉาบปูนเรียบ	4.05	ตร.ม.	822.00	3,329.10	263.00	1,065.15	4,394.25	
8.1.2	งานทาสี								
	-สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน (ผนัง)	57.74	ตร.ม.	47.00	2,713.78	30.00	1,732.20	4,445.98	
8.1.3	งานเบ็ดเตล็ด								
	-เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 1.00 ม. หนา 0.10 ม.	4.05	ม.	4,394.25	17,796.71	-	-	17,796.71	รวมค่าแรงงาน
	-ผนังบุหินแกรนิตเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	4.06	ตร.ม.	2,197.00	8,919.82	265.00	1,075.90	9,995.72	
	-ตู้แขวนคู่ CABIN COMO ขนาด 0.80x0.40 ม. ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด (ระบुरु้นและสีภายหลัง)	8	ชุด	4,075.00	32,600.00	500.00	4,000.00	36,600.00	
	-ซิงค์ล้างจานแบบฝิงสองหลุมพร้อมที่ฟักจานชนิดสแตนเลส 304	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	320.00	320.00	4,120.00	
	พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ครบชุด								
8.2	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
8.2.1	ท่อประปา PP CLASS C								
	-ท่อ PP Ø 3"	10.00	ม.	365.00	3,650.00	120.00	1,200.00	4,850.00	
	-ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	LOT	1,825.00	1,825.00	547.50	547.50	2,372.50	
	-เหล็กยึดท่อ	1	LOT	730.00	730.00	219.00	219.00	949.00	
	-ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1	LOT	365.00	365.00	109.50	109.50	474.50	

