แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 17 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบล ปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	1,620.000	11.14	18,046.80	1.3624	15.17	24,586.96
	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	81.000	404.34	32,751.54	1.3624	550.87	44,620.69
	1.3 งานหินคลุกปิดขอบ							
3	1.3.1 งานหินคลุกปิดขอบ (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	32.400	303.08	9,819.79	1.3624	412.91	13,378.48
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							

จิรายุ เสนาวิน

01 มิถุนายน 2566 09:02:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 17 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบล ปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	189.000	132.79	25,097.31	1.3624	180.91	34,192.57
5	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,620.000	390.54	632,674.80	1.3624	532.07	861,956.14
6	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	30.000	175.56	5,266.80	1.3624	239.18	7,175.48
7	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	126.000	137.88	17,372.88	1.3624	187.84	23,668.81
8	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	270.000	55.71	15,041.70	1.3624	75.89	20,492.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 17 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบล ปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.1.5 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็กตะแกรง และเหล็ก Dowel	กก.	258.350	29.67	7,665.24	1.3624	40.42	10,443.12
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	11.140	290.00	3,230.60	1.3624	395.09	4,401.36
11	4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	54.000	290.00	15,660.00	1.3624	395.09	21,335.18
12	4.1.3 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3624	626.70	9,400.56
	4.2 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)							
13	4.2.1 หลักนำทาง (GUIDE POST) (DWG.NO.RS - 401)	ต้น	12.000	508.00	6,096.00	1.3624	692.09	8,305.19
14	5. งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ แบบ ต.1-ต27, ต31-ต60, ต..	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3624	4,059.95	8,119.90
15	6. งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ แบบ ต77	ชุด	1.000	4,380.00	4,380.00	1.3624	5,967.31	5,967.31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 17 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบล ปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	7. งานอุปกรณ์ ป้ายบังคับ น้ำหนักบรรทุกและบังคับความเร็ว	ชุด	2.000	3,250.00	6,500.00	1.3624	4,427.80	8,855.60
							รวมราคากลาง	1,106,900.16

กรมบัญชีกลาง

จิรายุ เสนาวิน

01 มิถุนายน 2566 09:02:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 17 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบล ปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน
(จิรายุ เสนาวิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน
01 มิถุนายน 2566