

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการ (ช่วงที่ 1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 21.40 เมตร (ช่วงที่ 2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝเปิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอดำรงวิทยะ ร.จ.เชียงใหม่

- จุดสิ้นสุด :

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงพ้าว อำเภอพัว จังหวัดเชียงใหม่

จุดเริ่มต้น/จุดดำเนินการ :

03/2566

รายการเลขที่ :

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ 12

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2566

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง	ราคากลาง	
1	งานระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู และ รูปตัวยูพร้อมฝเปิด								
1.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร(3.2)	260.69	ลบ.ม.	18.78	4,895.78	1.2799	24.04	6,267.01	
1.2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก(9)								
1.2.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก(9.1)	109.22	ลบ.ม.	3,816.10	416,810.12	1.2799	4,884.23	533,475.14	
1.2.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต(9.2)	9,142.05	กก.	27.53	251,695.54	1.2799	35.24	322,165.84	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ(10)	17.63	ลบ.ม.	2,077.00	36,613.36	1.2799	2,658.35	46,861.39	
1.4	งานทรายรองพื้น(13.6)	17.63	ลบ.ม.	514.02	9,061.14	1.2799	657.89	11,597.28	
1.5	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.(62)	3.97	ลบ.ม.	567.13	2,251.52	1.2799	725.87	2,881.70	
รวมค่าจ้างตามต้นทาง					721,327.46			923,248.36	
*** ราคานี้รวมค่าปี 7 ที่อำเภอเมือง = 32,64 บาท/ลิตร									
*** ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน									
								923,248.36	

ตัวหนังสือ แก้วสนทองหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคากลางนี้

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายโยธา ร.ก.ผู้ชำนาญการกองช่าง


(ลงชื่อ)



กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ผู้ชำนาญช่างโยธา

(นายอนุชาวิเศษร์ สมทอง)