แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง แบบไลฟ์ที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงห้องประชุม**		**รวม**					**204,237.10**	
2	**งานปรับปรุงห้องน้ำ**		**รวม**					**244,183.87**	
3	**งานปรับปรุงห้องครัว**		**รวม**					**37,980.49**	
4	**งานปรับปรุงห้องวางแผน และห้องรอ.ขท.ภูเก็ต (ว)**		**รวม**					**101,143.12**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,211,249.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม พั้วพันธุ์

08 พฤศจิกายน 2568 14:50:44

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานปรับปรุงห้องกรรมสิทธิ์และที่ดิน**		**รวม**					**69,132.51**	
6	**งานปรับปรุงห้องพัสดุและสัญญา**		**รวม**					**122,855.37**	
7	**งานปรับปรุงโถงทางเดิน**		**รวม**					**27,358.47**	
8	**งานปรับปรุงห้องควบคุม**		**รวม**					**98,323.86**	
9	**งานปรับปรุงห้องสารสนเทศ**		**รวม**					**98,323.86**	
10	**งานปรับปรุงโถงบันได**		**รวม**					**15,684.59**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,211,249.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม พั้วพันธุ์

08 พฤศจิกายน 2568 14:50:44

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	**งานปรับปรุงลานภายนอก**		**รวม**					**525,376.55**	
12	**งานปรับปรุงห้องสารบัญ ห้อง รอ.ขท.ภูเก็ต บ. และห้อง หส.ขท.ภูเก็ต**		**รวม**					**153,564.95**	
13	**งานปรับปรุงรั้วหน่วยบำรุงทาง**		**รวม**					**513,085.21**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,211,249.95**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,211,249.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม พั้วพันธุ์

08 พฤศจิกายน 2568 14:50:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงห้องประชุม**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	102.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	5,100.00	5,100.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	98.400	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,460.00	2,460.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	114.720	ตร.ม.	149.00	17,093.28	75.00	8,604.00	25,697.28	
	งานผนัง								
	- ผนังแผ่นไม้ระแนงไม้เทียม (ภายใน)	38.300	ตร.ม.	146.67	5,617.46	0.00	0.00	5,617.46	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x48"	20.160	ตร.ม.	693.61	13,983.17	189.00	3,810.24	17,793.41	
	- คิ้วสเตนเลสสีทอง ขนาด 15x15 มม.	26.400	ม.	78.57	2,074.24	0.00	0.00	2,074.24	

สุธรรม พั้วพันธุ์

08 พฤศจิกายน 2568 14:50:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายสัญลักษณ์กรมทางหลวง แผ่นสแตนเลสความหนา 1.2 มม. Dia. 0.60 ม. กัดกรดลายสัญลักษณ์โลโก้กรมทางหลวงสีดำ ลึก 0.20 มม. ยกขอบแผ่นโลโก้สูง 1 นิ้ว	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ตัวหนังสือสแตนเลสสีเงิน ยกขอบหนา 1.50 ซม. ภายในห้องประชุม	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์กรมทางหลวง แผ่นสแตนเลสความหนา 1.2 มม. Dia. 0.40 ม. กัดกรดลายสัญลักษณ์โลโก้กรมทางหลวงสีดำ ลึก 0.20 มม. ยกขอบแผ่นโลโก้สูง 1 นิ้ว	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ตัวหนังสือสแตนเลสสีเงิน ยกขอบหนา 1.50 ซม. ด้านหน้าห้องประชุม	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- แผ่นลามิเนตบุผนังภายใน หนา 8 มม.	3.000	ตร.ม.	290.00	870.00	0.00	0.00	870.00	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	102.000	ตร.ม.	192.36	19,620.72	222.00	22,644.00	42,264.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	138.420	ตร.ม.	17.09	2,365.59	30.00	4,152.60	6,518.19	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	138.420	ตร.ม.	10.74	1,486.63	0.00	0.00	1,486.63	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	2.000	เครื่อง	1,098.00	2,196.00	450.00	900.00	3,096.00	
	- โคมไฟฝังฝ้าเพดาน LED 40 วัตต์ ขนาด 0.30 x 1.20 ม.	10.000	ชุด	738.00	7,380.00	150.00	1,500.00	8,880.00	
	- ไฟเส้น LED 6 วัตต์	5.000	ม.	74.00	370.00	0.00	0.00	370.00	
	- เต้ารับฝังพื้นสแตนเลส	20.000	ชุด	929.00	18,580.00	265.00	5,300.00	23,880.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	180.000	ม.	9.10	1,638.00	7.00	1,260.00	2,898.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	180.000	ม.	35.40	6,372.00	25.00	4,500.00	10,872.00	
	- เต้ารับคู่ทั่วไป แบบ Ground	2.000	ชุด	133.85	267.70	90.00	180.00	447.70	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	2.000	ชุด	32.32	64.64	80.00	160.00	224.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	3,686.83	3,686.83	0.00	0.00	3,686.83	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องประชุม	-	-	48,314.54	143,666.26	1,658.00	60,570.84	204,237.10	
2	**งานปรับปรุงห้องน้ำ**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	47.710	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,385.50	2,385.50	
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูผนัง (เดิม)	210.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	7,350.00	7,350.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	47.710	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,192.75	1,192.75	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	47.710	ตร.ม.	149.00	7,108.79	75.00	3,578.25	10,687.04	
	งานผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้อง ขนาด 12"x24"	210.000	ตร.ม.	296.53	62,271.30	189.00	39,690.00	101,961.30	
	งานพื้น								
	- กระเบื้อง ขนาด 12"x12"	47.710	ตร.ม.	146.73	7,000.48	158.00	7,538.18	14,538.66	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	47.710	ตร.ม.	17.09	815.36	30.00	1,431.30	2,246.66	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	47.710	ตร.ม.	10.74	512.40	0.00	0.00	512.40	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	9.000	ชุด	2,607.48	23,467.32	450.00	4,050.00	27,517.32	
	- สายฉีดชำระครบชุด	9.000	ชุด	279.44	2,514.96	35.00	315.00	2,829.96	
	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	1,140.31	9,122.48	450.00	3,600.00	12,722.48	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	8.000	ชุด	355.14	2,841.12	0.00	0.00	2,841.12	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	8.000	ชุด	178.00	1,424.00	0.00	0.00	1,424.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	8.000	ชุด	138.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายน้ำดี	8.000	ชุด	78.50	628.00	0.00	0.00	628.00	
	- สต๊อปวาล์ว	8.000	ชุด	149.00	1,192.00	35.00	280.00	1,472.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	8.000	ชุด	98.00	784.00	0.00	0.00	784.00	
	- กระจกเงาเจียรปลี ขนาด 100x90 ซม. หนา 6 มม.	4.000	ชุด	508.00	2,032.00	0.00	0.00	2,032.00	
	- โถปัสสาวะชาย	6.000	ชุด	831.78	4,990.68	450.00	2,700.00	7,690.68	
	งานประตู								
	- ประตู UPVC 90x200 ซม. ลายไม้	13.000	ชุด	1,840.00	23,920.00	100.00	1,300.00	25,220.00	
	- ลูกบิดประตู	13.000	ชุด	148.00	1,924.00	0.00	0.00	1,924.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคม DOWNLIGHT 4 นิ้ว LED 18W Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	28.000	ชุด	188.00	5,264.00	115.00	3,220.00	8,484.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	60.000	ม.	9.10	546.00	7.00	420.00	966.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	60.000	ม.	35.40	2,124.00	25.00	1,500.00	3,624.00	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองทาง	4.000	ชุด	21.00	84.00	90.00	360.00	444.00	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	801.80	801.80	0.00	0.00	801.80	
	งานระบบประปา								
	- ท่อน้ำประปา PVC. Dia. 1/2"	20.000	ม.	9.10	182.00	30.00	600.00	782.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	18.20	18.20	0.00	0.00	18.20	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องน้ำ	-	-	10,054.34	162,672.89	2,349.00	81,510.98	244,183.87	
3	**งานปรับปรุงห้องครัว**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	39.500	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,975.00	1,975.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	39.500	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	987.50	987.50	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	39.500	ตร.ม.	149.00	5,885.50	75.00	2,962.50	8,848.00	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	39.500	ตร.ม.	192.36	7,598.22	222.00	8,769.00	16,367.22	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	91.500	ตร.ม.	17.09	1,563.73	30.00	2,745.00	4,308.73	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	91.500	ตร.ม.	10.74	982.71	0.00	0.00	982.71	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคม DOWNLIGHT 4 นิ้ว LED 18W Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	8.000	ชุด	188.00	1,504.00	115.00	920.00	2,424.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	22.500	ม.	9.10	204.75	7.00	157.50	362.25	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	22.500	ม.	35.40	796.50	25.00	562.50	1,359.00	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	1.000	ชุด	32.32	32.32	80.00	80.00	112.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	253.76	253.76	0.00	0.00	253.76	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องครัว	-	-	887.77	18,821.49	629.00	19,159.00	37,980.49	
4	**งานปรับปรุงห้องวางแผน และห้องรอ.ขท.ภูเก็ต (ว)**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	97.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	4,850.00	4,850.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	97.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,425.00	2,425.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	97.000	ตร.ม.	149.00	14,453.00	75.00	7,275.00	21,728.00	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	97.000	ตร.ม.	192.36	18,658.92	222.00	21,534.00	40,192.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	230.000	ตร.ม.	17.09	3,930.70	30.00	6,900.00	10,830.70	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	230.000	ตร.ม.	10.74	2,470.20	0.00	0.00	2,470.20	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคม DOWNLIGHT 4 นิ้ว LED 18W Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	16.000	ชุด	188.00	3,008.00	115.00	1,840.00	4,848.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	120.000	ม.	9.10	1,092.00	7.00	840.00	1,932.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	120.000	ม.	35.40	4,248.00	25.00	3,000.00	7,248.00	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	4.000	ชุด	32.32	129.28	80.00	320.00	449.28	
	- เต้ารับคู่ทั่วไป แบบ Ground	14.000	ชุด	133.85	1,873.90	90.00	1,260.00	3,133.90	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	1,035.12	1,035.12	0.00	0.00	1,035.12	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องวางแผนและห้องรอ.ขท.ภูเก็ต (ว)	-	-	1,802.98	50,899.12	719.00	50,244.00	101,143.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานปรับปรุงห้องกรรมสิทธิ์และที่ดิน**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,750.00	1,750.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	70.000	ตร.ม.	149.00	10,430.00	75.00	5,250.00	15,680.00	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	70.000	ตร.ม.	192.36	13,465.20	222.00	15,540.00	29,005.20	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	133.000	ตร.ม.	17.09	2,272.97	30.00	3,990.00	6,262.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	133.000	ตร.ม.	10.74	1,428.42	0.00	0.00	1,428.42	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคม DOWNLIGHT 4 นิ้ว LED 18W Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ชุด	188.00	2,256.00	115.00	1,380.00	3,636.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	90.000	ม.	9.10	819.00	7.00	630.00	1,449.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	90.000	ม.	35.40	3,186.00	25.00	2,250.00	5,436.00	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	2.000	ชุด	32.32	64.64	80.00	160.00	224.64	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	760.28	760.28	0.00	0.00	760.28	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องกรรมสิทธิ์และที่ดิน	-	-	1,394.29	34,682.51	629.00	34,450.00	69,132.51	
6	**งานปรับปรุงห้องพัสดุและสัญญา**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	131.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	6,550.00	6,550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	131.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	3,275.00	3,275.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	131.000	ตร.ม.	149.00	19,519.00	75.00	9,825.00	29,344.00	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	131.000	ตร.ม.	192.36	25,199.16	222.00	29,082.00	54,281.16	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	276.000	ตร.ม.	17.09	4,716.84	30.00	8,280.00	12,996.84	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	276.000	ตร.ม.	10.74	2,964.24	0.00	0.00	2,964.24	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคม DOWNLIGHT 4 นิ้ว LED 18W Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	22.000	ชุด	188.00	4,136.00	115.00	2,530.00	6,666.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	75.000	ม.	9.10	682.50	7.00	525.00	1,207.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	75.000	ม.	35.40	2,655.00	25.00	1,875.00	4,530.00	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	4.000	ชุด	133.85	535.40	80.00	320.00	855.40	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	185.23	185.23	0.00	0.00	185.23	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องพัสดุและสัญญา	-	-	920.77	60,593.37	629.00	62,262.00	122,855.37	
7	**งานปรับปรุงโถงทางเดิน**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,400.00	1,400.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	700.00	700.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	28.000	ตร.ม.	149.00	4,172.00	75.00	2,100.00	6,272.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	28.000	ตร.ม.	192.36	5,386.08	222.00	6,216.00	11,602.08	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	69.840	ตร.ม.	17.09	1,193.56	30.00	2,095.20	3,288.76	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	69.840	ตร.ม.	10.74	750.08	0.00	0.00	750.08	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคม DOWNLIGHT 4 นิ้ว LED 18W Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	188.00	752.00	115.00	460.00	1,212.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	24.000	ม.	9.10	218.40	7.00	168.00	386.40	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	24.000	ม.	35.40	849.60	25.00	600.00	1,449.60	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	1.000	ชุด	32.32	32.32	80.00	80.00	112.32	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	185.23	185.23	0.00	0.00	185.23	
	รวมค่างานปรับปรุงโถงทางเดิน	-	-	819.24	13,539.27	629.00	13,819.20	27,358.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานปรับปรุงห้องควบคุม**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	5,500.00	5,500.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,750.00	2,750.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	110.000	ตร.ม.	149.00	16,390.00	75.00	8,250.00	24,640.00	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	95.000	ตร.ม.	192.36	18,274.20	222.00	21,090.00	39,364.20	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"x12"	15.000	ตร.ม.	146.73	2,200.95	158.00	2,370.00	4,570.95	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	215.000	ตร.ม.	17.09	3,674.35	30.00	6,450.00	10,124.35	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	215.000	ตร.ม.	10.74	2,309.10	0.00	0.00	2,309.10	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคม DOWNLIGHT 4 นิ้ว LED 18W Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ตร.ม.	188.00	2,256.00	115.00	1,380.00	3,636.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	60.000	ม.	9.10	546.00	7.00	420.00	966.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	60.000	ม.	35.40	2,124.00	25.00	1,500.00	3,624.00	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	3.000	ชุด	32.32	96.96	80.00	240.00	336.96	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	502.30	502.30	0.00	0.00	502.30	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องควบคุม	-	-	1,283.04	48,373.86	787.00	49,950.00	98,323.86	
9	**งานปรับปรุงห้องสารสนเทศ**								
	งานรื้อถอน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	5,500.00	5,500.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,750.00	2,750.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	110.000	ตร.ม.	149.00	16,390.00	75.00	8,250.00	24,640.00	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	95.000	ตร.ม.	192.36	18,274.20	222.00	21,090.00	39,364.20	
	- กระเบื้อง ขนาด 12"x12"	15.000	ตร.ม.	146.73	2,200.95	158.00	2,370.00	4,570.95	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	215.000	ตร.ม.	17.09	3,674.35	30.00	6,450.00	10,124.35	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	215.000	ตร.ม.	10.74	2,309.10	0.00	0.00	2,309.10	
	งานระบบไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม DOWNLIGHT 4 นิ้ว LED 18W Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ชุด	188.00	2,256.00	115.00	1,380.00	3,636.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	60.000	ม.	9.10	546.00	7.00	420.00	966.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	60.000	ม.	35.40	2,124.00	25.00	1,500.00	3,624.00	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	3.000	ชุด	32.32	96.96	80.00	240.00	336.96	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	502.30	502.30	0.00	0.00	502.30	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องสารสนเทศ	-	-	1,283.04	48,373.86	787.00	49,950.00	98,323.86	
10	**งานปรับปรุงโถงบันได**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	800.00	800.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	400.00	400.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	16.000	ตร.ม.	149.00	2,384.00	75.00	1,200.00	3,584.00	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	16.000	ตร.ม.	192.36	3,077.76	222.00	3,552.00	6,629.76	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	16.000	ตร.ม.	17.09	273.44	30.00	480.00	753.44	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	16.000	ตร.ม.	10.74	171.84	0.00	0.00	171.84	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคม DOWNLIGHT 4 นิ้ว LED 18W Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	188.00	752.00	115.00	460.00	1,212.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	24.000	ม.	9.10	218.40	7.00	168.00	386.40	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	24.000	ม.	35.40	849.60	25.00	600.00	1,449.60	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	1.000	ชุด	32.32	32.32	80.00	80.00	112.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	185.23	185.23	0.00	0.00	185.23	
	รวมค่างานปรับปรุงโถงบันได	-	-	819.24	7,944.59	629.00	7,740.00	15,684.59	
11	**งานปรับปรุงลานภายนอก**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น (เดิม)	692.100	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	34,605.00	34,605.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชายคา หนา 4 มม.	325.000	ตร.ม.	72.69	23,624.25	92.00	29,900.00	53,524.25	
	งานพื้น								
	- กระเบื้อง ลายโบราณ ขนาด 16"x16"	692.100	ตร.ม.	162.62	112,549.30	158.00	109,351.80	221,901.10	
	งานผนัง								
	- พลาสวูดฉลุลาย หนา 10 มม.	55.000	ตร.ม.	262.15	14,418.25	0.00	0.00	14,418.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายสัญลักษณ์กรมทางหลวง แผ่นสแตนเลสความหนา 1.2 มม. Dia. 0.60 ม. กัดกรดลายสัญลักษณ์โลโก้กรมทางหลวงสีดำ ลึก 0.20 มม. ยกขอบแผ่นโลโก้สูง 1 นิ้ว	1.000	EACH	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	1,126.000	ตร.ม.	26.17	29,467.42	34.00	38,284.00	67,751.42	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	1,126.000	ตร.ม.	10.74	12,093.24	0.00	0.00	12,093.24	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟไฮเบย์ LED 150W พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	10.000	ชุด	1,198.00	11,980.00	650.00	6,500.00	18,480.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	84.000	ม.	9.10	764.40	7.00	588.00	1,352.40	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	84.000	ม.	35.40	2,973.60	25.00	2,100.00	5,073.60	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	2.000	ชุด	32.32	64.64	80.00	160.00	224.64	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	1,578.26	1,578.26	0.00	0.00	1,578.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบระบายน้ำ								
	- รางน้ำฝนสเตนเลส กว้าง 40 ซม.	183.000	ม.	458.33	83,874.39	0.00	0.00	83,874.39	
	รวมค่างานปรับปรุงลานภายนอก	-	-	14,345.78	303,887.75	1,096.00	221,488.80	525,376.55	
12	**งานปรับปรุงห้องสารบัญ ห้อง รอ.ขท.ภูเก็ต บ. และห้อง หส.ขท.ภูเก็ต**								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนไม้ปูพื้น (เดิม)	98.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	4,900.00	4,900.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (เดิม)	98.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,450.00	2,450.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.	98.000	ตร.ม.	149.00	14,602.00	75.00	7,350.00	21,952.00	
	งานพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นไม้เฌอร่า ขนาด 15x300x2.5 ซม.	98.000	ตร.ม.	911.11	89,288.78	90.00	8,820.00	98,108.78	
	งานผนัง								
	- ผนังไม้ฝาสำเร็จรูป	25.200	ตร.ม.	97.78	2,464.05	88.00	2,217.60	4,681.65	
	- โครงคร่าวเหล็ก 50x50x2.3 มม.	89.670	กก.	21.89	1,962.87	12.00	1,076.04	3,038.91	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน	160.000	ตร.ม.	17.09	2,734.40	30.00	4,800.00	7,534.40	
	- สีรองพื้น ปูนเก่า	160.000	ตร.ม.	10.74	1,718.40	0.00	0.00	1,718.40	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคม DOWNLIGHT 4 นิ้ว LED 18W Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ชุด	188.00	2,256.00	115.00	1,380.00	3,636.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	60.000	ม.	9.10	546.00	7.00	420.00	966.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	60.000	ม.	35.40	2,124.00	25.00	1,500.00	3,624.00	
	- สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว	4.000	ชุด	32.32	129.28	80.00	320.00	449.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	505.53	505.53	0.00	0.00	505.53	
	รวมค่างานปรับปรุงห้องสารบัญ ห้อง รอ.ขท.ภูเก็ต บ. และห้อง หส.ขท.ภูเก็ต	-	-	1,977.96	118,331.31	597.00	35,233.64	153,564.95	
13	**งานปรับปรุงรั้วหน่วยบำรุงทาง**								
	งานฐานราก F1								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	36.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,121.60	4,121.60	
	- ทรายหยาบ	3.200	ลบ.ม.	456.82	1,461.82	0.00	0.00	1,461.82	
	- Lean Concrete	1.600	ลบ.ม.	1,648.15	2,637.04	0.00	0.00	2,637.04	
	- Concrete 240 ksc.	9.600	ลบ.ม.	2,822.43	27,095.32	327.00	3,139.20	30,234.52	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	67.350	กก.	26.59	1,790.83	0.00	0.00	1,790.83	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	372.900	กก.	25.55	9,527.59	0.00	0.00	9,527.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.925	กก.	26.78	212.23	0.00	0.00	212.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบและค้ำยัน	48.000	ตร.ม.	242.77	11,652.96	0.00	0.00	11,652.96	
	งานฐานราก F2								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	3.388	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	379.46	379.46	
	- ทรายหยาบ	.480	ลบ.ม.	456.82	219.27	0.00	0.00	219.27	
	- Lean Concrete	.240	ลบ.ม.	1,648.15	395.55	0.00	0.00	395.55	
	- Concrete 240 ksc.	1.440	ลบ.ม.	2,822.43	4,064.29	327.00	470.88	4,535.17	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	68.192	กก.	25.55	1,742.30	0.00	0.00	1,742.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.227	กก.	26.78	32.85	0.00	0.00	32.85	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	.944	ตร.ม.	242.77	229.17	0.00	0.00	229.17	
	งานเสา C1								
	- Concrete 240 ksc.	.184	ลบ.ม.	2,822.43	519.32	327.00	60.17	579.49	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	3.418	กก.	27.37	93.55	0.00	0.00	93.55	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	17.902	กก.	25.55	457.39	0.00	0.00	457.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	.384	กก.	26.78	10.28	0.00	0.00	10.28	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	.368	ตร.ม.	242.77	89.33	0.00	0.00	89.33	
	งานเสา C2								
	- Concrete 240 ksc.	2.448	ลบ.ม.	2,822.43	6,909.30	327.00	800.50	7,709.80	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	58.608	กก.	27.37	1,604.10	0.00	0.00	1,604.10	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	429.648	กก.	25.55	10,977.50	0.00	0.00	10,977.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.789	กก.	26.78	235.36	0.00	0.00	235.36	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	46.080	ตร.ม.	242.77	11,186.84	0.00	0.00	11,186.84	
	งานคาน GB1								
	- งานดินขุด	6.470	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	724.64	724.64	
	- Concrete 240 ksc.	6.458	ลบ.ม.	2,822.43	18,227.25	327.00	2,111.77	20,339.02	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	7.302	กก.	27.37	199.85	0.00	0.00	199.85	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	525.187	กก.	25.55	13,418.52	0.00	0.00	13,418.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	9.585	กก.	26.78	256.68	0.00	0.00	256.68	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	107.850	ตร.ม.	242.77	26,182.74	0.00	0.00	26,182.74	
	งานคาน GB2								
	- งานดินขุด	1.932	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	216.38	216.38	
	- Concrete 240 ksc.	.816	ลบ.ม.	2,822.43	2,303.10	327.00	266.83	2,569.93	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	14.912	กก.	27.37	408.14	0.00	0.00	408.14	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	15.744	กก.	26.59	418.63	0.00	0.00	418.63	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	90.928	กก.	25.55	2,323.21	0.00	0.00	2,323.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.189	กก.	26.78	58.62	0.00	0.00	58.62	
	- ไม้แบบและค้ำยัน	13.792	ตร.ม.	242.77	3,348.28	0.00	0.00	3,348.28	
	งานคาน ทับหลัง								
	- Concrete 240 ksc.	2.120	ลบ.ม.	2,822.43	5,983.55	327.00	693.24	6,676.79	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	42.461	กก.	27.37	1,162.15	0.00	0.00	1,162.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	151.197	กก.	26.59	4,020.32	0.00	0.00	4,020.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.524	กก.	26.78	94.37	0.00	0.00	94.37	
	- ไม้แบบ	28.260	ตร.ม.	242.77	6,860.68	0.00	0.00	6,860.68	
	งานก่ออิฐ								
	- อิฐบล็อค ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	2,724.000	ก้อน	7.01	19,095.24	0.00	0.00	19,095.24	
	- ปูนก่อ	75.000	ถุง	70.91	5,318.25	0.00	0.00	5,318.25	
	- ค่าแรงก่อ	201.000	ตร.ม.	0.00	0.00	69.00	13,869.00	13,869.00	
	งานฉาบ								
	- ปูนฉาบ	470.000	ถุง	77.57	36,457.90	0.00	0.00	36,457.90	
	- ค่าแรงฉาบ	1,170.000	ตร.ม.	0.00	0.00	95.00	111,150.00	111,150.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	1,170.000	ตร.ม.	26.17	30,618.90	34.00	39,780.00	70,398.90	
	- สีรองพื้น ปูนใหม่	1,170.000	ตร.ม.	10.74	12,565.80	0.00	0.00	12,565.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประตูขนาด 1.30 x 5.40 ม.								
	- เหล็กกัลวาไนซ์ 50 x 100 mm. หนา 2.3 mm.	169.620	กก.	24.47	4,150.60	12.00	2,035.44	6,186.04	
	- เหล็กกัลวาไนซ์ 25 x 25 mm. หนา 2.3 mm.	275.400	กก.	24.39	6,717.00	12.00	3,304.80	10,021.80	
	- ล้อเลื่อน Ø 4"	3.000	ชุด	123.00	369.00	0.00	0.00	369.00	
	- บู๊ทเหล็ก Ø 1 1/4"	4.000	ชุด	55.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- เหล็กฉาก L 50 x 50 mm. หนา 4 mm.	33.048	กก.	22.57	745.89	0.00	0.00	745.89	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	11.544	กก.	25.35	292.64	0.00	0.00	292.64	
	- ป้ายสัญลักษณ์กรมทางหลวง แผ่นสแตนเลสความหนา 1.2 มม. Dia. 0.80 ม. กัดกรดลายสัญลักษณ์โลโก้กรมทางหลวงสีดำ ลึก 0.20 มม. ยกขอบแผ่นโลโก้สูง 1 นิ้ว	2.000	EACH	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- สีทาเหล็กกันสนิม 1 เที่ยว	27.900	ตร.ม.	12.40	345.96	35.00	976.50	1,322.46	
	- สีทาทับหน้า 2 เที่ยว	27.900	ตร.ม.	22.12	617.14	38.00	1,060.20	1,677.34	
	รวมค่างานปรับปรุงรั้วหน่วยบำรุงทาง	-	-	42,725.42	327,924.60	3,032.00	185,160.61	513,085.21	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,211,249.95**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม พั้วพันธุ์

08 พฤศจิกายน 2568 14:50:44

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 33 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต**	**2,211,249.95**	**1.3023**	**2,879,710.80**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,879,710.80**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,879,710.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม พั้วพันธุ์

08 พฤศจิกายน 2568 14:50:48

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 33 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,879,710.80**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,879,710.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธรรม พั้วพันธุ์

08 พฤศจิกายน 2568 14:50:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 33 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

สุธรรม พั้วพันธุ์
(สุธรรม พั้วพันธุ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎา สุขประเสริฐ
(กฤษฎา สุขประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรศักดิ์ ทัศการ
(สรศักดิ์ ทัศการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธรรม พั้วพันธุ์
08 พฤศจิกายน 2568 14:50:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต** **จำนวน 1.000 หลังละ 2,879,710.80 บาท**	**2,879,710.80**	
สรุป	**ราคากลาง**	**2,879,710.80**	
	ราคากลาง (..... สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทแปดสิบสตางค์ .....)		

สุธรรม พั้วพันธุ์

08 พฤศจิกายน 2568 14:50:53

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

สุธรรม พั้วพันธุ์
(สุธรรม พั้วพันธุ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎา สุขประเสริฐ
(กฤษฎา สุขประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรศักดิ์ ทัศการ
(สรศักดิ์ ทัศการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง