

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปธ.1 หน้าที่ 1 / 4

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักข้าราชการ ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

แบบเลขที่ - ยผ.สช.032/2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงประตู เข้า - ออก บริเวณ (ประตูสแตนเลสแบบรางเลื่อน)								
	- งานซื้อกำแพงและทางเท้าเดิมออกพร้อมงานซ่อมเติมสภาพส่วนที่รื้อคืน	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	1.1 หมวดงานโครงสร้าง (คิปริมณงานเสา, ฐานราก 2 ชั้น)								
	- งานชุดดินเดิม ฐานราก	4.16	ลบ.ม	-	-	292.00	1,214.72	1,214.72	
	- คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม	-	-	427.00	42.70	42.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. ทรงลูกบาศก์	2.00	ลบ.ม	2,597.20	5,194.40	421.00	842.00	6,036.40	
	- เหล็กเสริม SR24 RB6 มม.	28.04	กก.	18.93	530.80	4.90	137.40	668.20	
	- เหล็กเสริม SD4024 DB12 มม.	143.59	กก.	18.73	2,689.44	3.90	560.00	3,249.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.15	กก.	39.72	204.56	-	-	204.56	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	20.44	ตร.ม	-	-	163.00	3,331.72	3,331.72	
	- ไม่แบบที่ซี	16.35	ลบ.ฟ	400.00	6,540.80	-	-	6,540.80	
	- ไม่ครัว	4.91	ลบ.ฟ	400.00	1,962.24	-	-	1,962.24	
	- ตะปู	5.11	กก.	51.40	262.65	-	-	262.65	
	1.2 งานประตีสแตนเลส แบบรางเลื่อนบานเดี่ยว ขนาด สูง 1.80 ม. ยาว 5.70 ม. พร้อมอุปกรณ์								
	- ประตูสแตนเลส แบบรางเลื่อนบานเดี่ยว ขนาด สูง 1.80 ม. ยาว 5.70 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	1.00	บาน	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	พร้อมติดตั้ง
	- ชุดเหล็กกับดักประตูปริมาณอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	218.00	436.00	-	-	436.00	
	- ชุดล้อประตูชุดแปเปอร์ลินล้อยู่ ขนาด Dia 3"	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- รางเหล็กกับดักประตูปริมาณรางเหล็กสแตนเลส ขนาด 1/2"	10.40	ม.	125.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- ไฟฟ้าเดินใช้ล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์	2.00	ชุด	1,950.00	3,900.00	-	-	3,900.00	พร้อมติดตั้ง
	รวมรายการงานประตู เข้า - ออก							83,649.43	

4

55

OK

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักข้าราชการ ถนนราชคำเงิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. พน 0.15 ม. (ยาวรวม 58.47 ม. หรือไม่น้อยกว่า 217.15 ตร.ม.)	1.00	งาน		-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
	- งานคู่อริ้วถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอกพร้อมปรับระดับและนำเศษไปทิ้ง								
	(คิดถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม.)								
	- ทราดยาขาวรองปรับระดับ (เฉลี่ยหนา 0.10 ม.)	5.00	ลบ.ม	692.00	3,460.00	112.00	560.00	4,020.00	
	- คอนกรีต คสล. Fc' = 280 Ksc. ทรงลูกบาศก์	6.00	ลบ.ม	2,659.81	15,958.86	329.00	1,974.00	17,932.86	
	- เหล็กตะเภากร Wrie 6maha ขนาด 4.00 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. #	40.00	ตร.ม	35.00	1,400.00	6.00	240.00	1,640.00	
	- เหล็ก Dowel RB 15 มม.	10.27	กก.	24.54	252.03	3.90	40.05	292.08	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบ	3.60	ตร.ม	-	-	163.00	586.80	586.80	
	- ไม้แบบ (คิดแบบข้าง ใช้ 70%)	2.52	ลบ.ฟ	400.00	1,008.00		-	1,008.00	
	- ไม้คร่าว	0.76	ลบ.ฟ	400.00	302.40		-	302.40	
	- ตะปู	0.90	กก.	51.40	46.26		-	46.26	
	- ค่าแรงขีดแฉกคอกกรีต	40.00	ตร.ม	-	-	55.00	2,200.00	2,200.00	
	รวมงานถนน คสล.							28,028.40	
	เฉลี่ย ราคาต่อตารางเมตร	700.71	บาท						
	รวมงานถนน คสล. ภายในทั้งหมด	217.15	ตร.ม	700.71	152,159.18		-	152,159.18	
3	งานคูระบายแบบรางเปิด พร้อมฝาราง (ขนาดกว้าง 0.50 ม. ตามแบบรูป)								
	3.1 งานรกรบชาย คสล.								
	(คิดเรียบปริมาณงานตามยาวราง 1 เมตร ชุดลิ้นเฉลี่ย 0.55 ม.)								
	- ชุดร่องเดิมพร้อมปรับระดับ	0.50	ลบ.ม	-	-	292.00	146.00	146.00	
	- ทราดยาขาวรองปรับระดับ (เฉลี่ยหนา 0.10 ม.)	0.03	ลบ.ม	692.00	20.76	112.00	3.36	24.12	
	- คอนกรีต คสล. Fc' = 240 Ksc. ทรงลูกบาศก์	0.02	ลบ.ม	2,473.83	49.48	427.00	8.54	58.02	
	- เหล็กเสริม RB9 มม.	0.16	กก.	19.38	202.71	4.90	51.25	253.96	
	- ตะปูแ่งเหล็ก	0.31	กก.	39.72	12.31	-	-	12.31	

65

ชื่อโครงการงานก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านพักข้าราชการ ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบแบบ	2.10	ตร.ม	-	-	163.00	342.30	342.30	
	- ไม้แบบ (คิดใช้ 75%)	1.58	ลบ.ฟ	400.00	630.00	-	-	630.00	
	- ไม้ค้ำ (คิด 30%)	0.47	ลบ.ฟ	400.00	189.00	-	-	189.00	
	- ตะปู	0.53	กก.	51.40	26.99	-	-	26.99	
	รวมค่าแรงระบาย คสล. ความยาว 1 เมตร							2,150.89	
	รวมระบายน้ำยาวรวมทั้งหมด	174.00	ม.	2,150.89	374,254.86	-	-	374,254.86	
	3.2 งานฝ้าวางเหล็ก (คิดฝากไว้ 0.40 ม. ยาว 1 ม.)								
	- เหล็กฉากรับฝ้าวาง ขนาด 50x50x4 มม. (นบ = 3.06 Kg/m)	6.12	กก.	36.00	220.32	12.00	73.44	293.76	
	- เหล็กแบน ขนาด 50x4 มม. (นบ = 1.57 Kg/m)	22.92	กก.	36.00	825.12	12.00	275.04	1,100.16	
	- ค่าแรงจัดพร้อมถอดเชื่อมประกอบฝ้าเหล็ก	1.00	ม.	-	-	350.00	350.00	350.00	
	รวมฝ้าวางเหล็กยาว 1 ม.							1,743.92	
	ฝ้าเหล็กยาวทั้งหมด	98.00	ม.	1,743.92	170,904.16	-	-	170,904.16	
	3.3 งานฝ้าวาง คสล. (คิดฝากไว้ 0.40 ม. ยาว 0.50 ม.)								
	- เหล็กฉากรับฝ้าวาง ขนาด 50x50x4 มม. (นบ = 3.06 Kg/m)	3.06	กก.	36.00	110.16	-	-	110.16	
	- คอนกรีต คสล. F'c = 240 Ksc. ทรายลูบาศท์	0.01	ลบ.ม	2,597.20	25.97	329.00	3.29	29.26	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	1.65	กก.	19.38	31.98	4.90	8.09	40.07	
	- วัสดุผูกเหล็ก	0.05	กก.	51.40	2.57	-	-	2.57	
	- ท่อ PVC Dia 1"	2.00	ท่อน	6.00	12.00	-	-	12.00	
	- ไม้แบบพร้อมค่าแรงต่างผิว	0.20	ตร.ม	400.00	80.00	163.00	32.60	112.60	
	รวมงานฝ้าวาง คสล. กว้าง 0.40 ม. ยาว 0.50 ม.	1.00	ฝ่า					306.66	
	ฝ้าวาง คสล. ระบายน้ำทั้งหมด	152.00	ฝ่า	306.66	46,612.32	-	-	46,612.32	
	รวมงานระบายน้ำพร้อมฝ้าทั้งหมด				-		-	591,771.34	

9.

ឆ្នាំ ២៥៦១ ឆ្នាំ ៤ / ៤

แบบเลขที่ - ยพจ.สข.032/2565

แบบเลขที่ - ยพจ.สข.032/2565

แบบเลขที่ - ยพจ.สข.032/2565

ស្នាម : ១៥៧៧

[illegible]