



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ๕๔๘๐๓ / ๒๗๒

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองสามวัง ที่ ๑๕๔ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓ / ว ๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยังเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองสามวัง) แบบเลขที่ ๒๑ / ๒๕๖๗ เป็นจำนวน ๕๖๒,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายมนต์เกียรติ ก้อนทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางนันทนา สายแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวอติญา คงปิ่น)

(นางชยาภรณ์ เทียวพันธ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

(นายหยวก ประยงค์)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร

ตามแบบแปลน ทด.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง (ขอยิงเจริญ) หมู่ที่ 6 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่างเทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 21/2567

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมกราคม 2568, ราคานั้น 32.94 บาท/ลิตร)

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย | คำวัสดุสิ่งก่อสร้าง |                 | ค่าแรงงาน          |                 | คำวัสดุ/แรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------|
|          |                                              |        |       | ราคาต่อหน่วย (บาท)  | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |                      |          |
| 1        | งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.           |        |       |                     |                 |                    |                 |                      |          |
| 1.1      | งานรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต            | 800.00 | ตร.ม. |                     |                 | 16.69              | 13,352.00       | 13,352.00            |          |
| 1.2      | งานลูกรังรองพื้น (192.00 ลบ.ม.คิ่วหลวม)      | 120.00 | ลบ.ม. | 593.79              | 71,254.80       |                    |                 | 71,254.80            |          |
| 1.3      | งานลูกรังไหลทาง (14.4 ลบ.ม.คิ่วหลวม)         | 9.00   | ลบ.ม. | 593.79              | 5,344.11        |                    |                 | 5,344.11             |          |
| 1.4      | งานทรายบดรองพื้น (56.00 ลบ.ม.คิ่วหลวม)       | 40.00  | ลบ.ม. | 528.60              | 21,144.00       |                    |                 | 21,144.00            |          |
| 1.5      | งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 280 KSC (ลูกบาศก์) | 800.00 | ตร.ม. | 365.18              | 292,144.00      |                    |                 | 292,144.00           |          |
| 1.6      | งาน EXPANSION JOINT                          | 4.00   | ม.    | 212.09              | 848.36          |                    |                 | 848.36               |          |
| 1.7      | งาน CONTRACTION JOINT                        | 76.00  | ม.    | 103.78              | 7,887.28        |                    |                 | 7,887.28             |          |
|          |                                              |        |       |                     |                 |                    |                 |                      |          |
|          |                                              |        |       |                     |                 |                    |                 |                      |          |
|          |                                              |        |       |                     |                 |                    |                 |                      |          |
|          |                                              |        |       |                     |                 |                    |                 |                      |          |
|          |                                              |        |       |                     |                 |                    |                 |                      |          |
|          |                                              |        |       |                     |                 |                    |                 |                      |          |
|          | รวมราคาค่าต้นทุนและวัสดุ                     |        |       |                     |                 |                    |                 | 411,974.55           |          |
|          | Factor F 1.3642 (งานทาง)                     |        |       |                     |                 |                    |                 | 150,041.13           |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน                       |        |       |                     |                 |                    |                 | 562,015.68           |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมนต์เฑียร ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทนา สายสูง)

กรรมการ



(นางสาวอดิญา คงปิ่น)

กรรมการ

## ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองสามวัง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยังเจริญ หมู่ที่ 6

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  
ตามแบบแปลน ทต.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยยังเจริญ) หมู่ที่ 6 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 21/2567

แบบกำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมกราคม 2568, ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร)

| ลำดับที่   | รายการ                                                      | รวมค่าวัสดุค่าแรง<br>ต้นทุน(บาท) | Factor F<br>งานทาง | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>ประเภทงานทาง<br><br>ป้ายโครงการ 1 ป้าย | 411,974.55                       | 1.3642             | 562,015.68              | เงื่อนไข<br>เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %<br>เงินประกันผลงาน 0.00 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % |
| สรุป       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน                                      |                                  |                    | 562,015.68              |                                                                                         |
|            | คิดเป็นเงินประมาณ                                           |                                  |                    | 562,000.00              |                                                                                         |
| (ตัวอักษร) | ห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน                                  |                                  |                    |                         |                                                                                         |

ขนาดหรือเนื้อที่ 800.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 702.50 บาท / ตร.ม

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
( นายมนต์เพชร ก้อนทอง )

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นางนันทนา สายแสง )

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นางสาวอติญา คงปิ่น )