

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองฝายน้ำครำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแตง (เขต ทล.น้ำแตงพิทักษ์) อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

รายการก่อสร้าง ท่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง ขนาดช่องกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เลขที่ อบ.2472567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคามือวันที่ 26 มิถุนายน 2567

ประจำปีงบประมาณ 2567


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ค่าก่อสร้าง
1	ค.ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม							
1	งานวัดโครงสร้างเดิม	ถ.ม.	10.00	1,000.00	10,000.00	1.2789	1,279.90	12,799.00
2	งานดินขุด	ค.บ.ม.	128.54	46.68	6,004.91	1.2789	59.74	7,685.68
3	งานคอนกรีตเสริม	ค.บ.ม.	3.30	1,847.63	6,097.17	1.2789	2,364.78	7,803.76
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง(ก.3)	ค.บ.ม.	83.36	2,121.47	176,845.73	1.2789	2,715.26	226,344.84
5	งานเหล็กเสริม				-	1.2789		-
	- RB ขนาด 6 มม.	ค.บ.	0.104	25,591.97	2,661.56	1.2789	32,755.10	3,406.53
	- RB ขนาด 9 มม.	ค.บ.	0.082	25,002.34	2,050.19	1.2789	32,000.49	2,624.03
	- RB ขนาด 25 มม. (Down)	ค.บ.	0.244	28,870.94	7,044.50	1.2789	36,951.91	9,016.25
	- DB ขนาด 12 มม. SD 40	ค.บ.	3.280	23,577.02	77,332.62	1.2789	30,176.22	98,978.02
	- DB ขนาด 16 มม. SD 40	ค.บ.	3.006	28,647.66	86,114.86	1.2789	36,666.14	110,218.40
	- DB ขนาด 20 มม. SD 40	ค.บ.	-	23,029.82	-	1.2789	29,475.66	-
	- DB ขนาด 25 มม. SD 40	ค.บ.	2.934	23,039.17	67,596.92	1.2789	29,487.83	86,517.29
6	ท่อดูกลเหล็ก	ถ.ก.	482.00	34.42	16,590.44	1.2789	44.05	21,234.10
7	งานไม้แบบ	ตร.ม.	240.04	366.47	88,287.88	1.2789	469.04	113,012.45
8	ไม้ค้ำยันขนาด 5" x 5" x 5.00 เมตร	ค.บ.	20.00	150.00	3,000.00	1.2789	191.98	3,639.70
9	ทรายถมข้าง BOX (ใน)	ถ.บ.ม.	75.63	809.30	46,078.92	1.2789	770.84	58,076.40
10	Joint Filler	ตร.ม.	35.02	500.00	17,510.00	1.2789	639.95	22,411.04
11	Joint Sealer	ลิตร	24.52	45.00	1,103.40	1.2789	57.59	1,412.24
12	Rubber Water Stop ขนาด 6" ยาว 5 มม.	เมตร	0.00	255.00	-	1.2789	326.37	-
13	ราวฉลบกท่อเหลี่ยมขนาด 2"	เมตร	20.00	800.00	16,000.00	1.2789	1,023.92	20,478.40
14	งานคอนกรีตเสริมเหล็กท่อกว้าง	ตร.บ.	120.00	400.00	48,000.00	1.2789	511.96	61,435.20
รวมรวมในรายการก่อสร้าง 150 วัน								รวม 868,193.33

หมายเหตุ : Factor F - คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าวัสดุค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหลัก 0%


- ผลรวมค่าจ้างและค่าวัสดุค่าก่อสร้างเท่ากับ 078,229.10
 - ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2789
- สรุป กำหนดราคากลาง 868,193.33 บาท.

(แนบเอกสารแนบแบบแปลนและแบบก่อสร้างตามแบบแปลน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือปริมาณการเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



นายอภิสิทธิ์ จำลอง
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



นายวิบูลย์ งามสมบุญ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายสมบุญ งามสมบุญ
กรรมการกำหนดราคากลาง