

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลซอย ๒/๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
พช.๑๙-๐๐๒๒ หมู่ ๒ ตำบลดงขุย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงขุย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๓,๐๐๐.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลซอย ๒/๑รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
พช.๑๙-๐๐๒๒ หมู่ ๒ ตำบลดงขุย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๖๕,๐๙๖.๗๔.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางสาวปวีณา พันธุศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายเฉลิมพล พัฒนะพลผลา ตำแหน่ง นายช่างโยธา

กรรมการ

๗.๓ นางสาวหทัยรัตน์ สุทธิฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเทศบาล 2/1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 9-0022  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลดงขุย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงขุย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
 แบบเลขที่ ...../2567  
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2567  
 ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 222.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 888.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 124.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม.


รวมระยะทางดำเนินการ 346.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,384.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	865,096.74	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	865,096.74	
	ราคากลางเป็นเงิน (-แปดแสนหกหมื่นห้าพันเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบลีสดังค้-)	865,096.74	
ระยะทางดำเนินการ 0.316			


ระยะทางดำเนินการ 0.346 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,500,279.60 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 144 / 2567 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  
 ..... ประธานกรรมการ  
 (นางสาวปวีณา พันธุ์ศิริ)  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  
 ..... กรรมการ  
 (นายเฉลิมพล พัฒนพลผลกา)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 ..... กรรมการ  
 (นางสาวหทัยรัตน์ สุทธิคุณ)  
 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

เห็นชอบ  
 .....  
 (นายเจนวิทย์ สังขเสลา)  
 ปลัดเทศบาลตำบลดงขุย

อนุมัติ  
 .....  
 (นายทวีวัฒน์ เลิศจุฑา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย  
 วันที่.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเทศบาล 2/1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ช.ถ 9-0022

สถานที่ก่อสร้าง                    หมู่ที่ 2 ตำบลคงขุย อำเภอนาดูน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ        เทศบาลตำบลคงขุย อำเภอนาดูน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่                              ...../2567

คำนวณราคากลางโดย              คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	69.20	807.99	55,912.91	1.3642	1,102.26	76,276.39
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,384.00	383.23	530,390.32	1.3642	522.80	723,558.47
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	44.00	189.88	8,354.72	1.3642	259.03	11,397.51
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	92.00	93.16	8,570.72	1.3642	127.09	11,692.18
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	346.00	82.83	28,659.18	1.3642	113.00	39,096.85
	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	24.80	90.90	2,254.32	1.3642	124.01	3,075.34
รวมค่าก่อสร้าง								865,096.74

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

634,142.17

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799