

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เทลันคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์บ้านปากเหล หมู่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านปากเหล ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
 แบบเลขที่ แบบ อบต.เหล กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
 แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำ	572,119.65	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	572,119.65	
	ราคากลาง	572,119.65	
	ราคากลาง (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์)		

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอภิหาร โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปฏิริทธิ์ เพ็งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวเบญจวรรณ ชุมช่วย)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอัปสสาลาม เจ๊ะหลง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวดาราวรรณ ก้ามก้าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เทสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์บ้านปากเหล หมู่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านปากเหล ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
แบบเลขที่	อบต.เหล กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำ	437,032.81	1.3091	572,119.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				572,119.65	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอภิหาร โตแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปฏิวัติ เพ็ญจรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวเบญจวรรณ ชุมช่วย)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอับดุลสลาม เจ๊ะหลง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวดาราวรรณ ก้ามก้าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำ				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	เหล่านคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์บ้านปากแหล หมู่ 2				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านปากแหล ตำบลแหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแหล ตำบลแหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา				
คำนวณราคากลางโดย	นายอัปเดตสกลาม เจ๊ะหลง				
	เมื่อวันที่	29	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2568
คำนวณราคากลางโดย	หน่วย : บาท				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นที่	638	ตร.ม.	-	-	387	2,469.06	2,469.06	
2	ทรายหยาบรองพื้น	34	ลบ.ม.	364.96	12,408.64	112.00	3,808.00	16,216.64	
3	ไม้แบบ	21	ตร.ม.	340.07	7,141.47	162.00	3,402.00	10,543.47	
4	เหล็กค้ำโครงสำหรับรูปขนาด 0.20*0.20 เมตร ขนาดยาว 4 มม.	638	ตร.ม.	23.27	14,846.26	5.00	3,190.00	18,036.26	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	15	เส้น	219.00	3,285.00	31.96	479.40	3,764.40	
6	คอนกรีต ค.2	88	ลบ.ม.	2,102.80	185,046.40	466.00	41,008.00	226,054.40	
7	หินคลุก	25	ลบ.ม.	565.73	14,143.25	112.00	2,800.00	16,943.25	
	งานวางระบายน้ำ				-		-	-	
8	งานดินชุด	33	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,686.00	4,686.00	
9	ทรายหยาบรองพื้น	4	ลบ.ม.	364.96	1,459.84	104.00	416.00	1,875.84	
10	คอนกรีตหนา 1:3:5	2	ลบ.ม.	2,194.28	4,388.56	426.00	852.00	5,240.56	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 9 มม.	209	เส้น	122.00	25,498.00	21.59	4,512.31	30,010.31	
	รวมยอดยกไป				268,217.42		67,622.77	335,840.19	

