แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม็ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้าง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,320.000	98.10	129,492.00	1.3642	133.82	176,652.98
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2	1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	1,320.000	11.24	14,836.80	1.3642	15.33	20,240.36
	1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	1.2.2.1 งานเสริมหินคลุกพื้นทาง หนา 0.10 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	132.000	649.22	85,697.04	1.3642	885.66	116,907.90
	2. งานผิวทาง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม็ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	66.000	344.29	22,723.14	1.3642	469.68	30,998.90
	2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	2.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา0.15 ม .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,320.000	369.12	487,238.40	1.3642	503.55	664,690.62

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม็ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค/องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุกๆ 50 ม.	เมตร	24.000	247.13	5,931.12	1.3642	337.13	8,091.23
7	2.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ทุกๆ 10 ม.	เมตร	102.000	159.82	16,301.64	1.3642	218.02	22,238.69
8	2.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (รวมจุดเชื่อมต่อ Slopeฯ)	เมตร	660.000	60.15	39,699.00	1.3642	82.05	54,157.37
9	2.3 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็กตะแกรงและเหล็ก Dowel	กก.	235.150	30.68	7,214.40	1.3642	41.85	9,841.88
	3. งานถนนต่อเชื่อมผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
10	3.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	420.000	98.10	41,202.00	1.3642	133.82	56,207.76
	3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม็ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	420.000	11.24	4,720.80	1.3642	15.33	6,440.11
12	3.2.2 งานหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทางเดิม หนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	42.000	649.22	27,267.24	1.3642	885.66	37,197.96
	3.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
13	3.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	21.000	344.29	7,230.09	1.3642	469.68	9,863.28
	3.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม็ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
14	3.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	420.000	369.12	155,030.40	1.3642	503.55	211,492.47
15	3.3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	72.000	159.82	11,507.04	1.3642	218.02	15,697.90
16	3.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	70.000	60.15	4,210.50	1.3642	82.05	5,743.96
	3.4 งานทางเชื่อมทางแยกผิวทางพรีมิกซ์แอสฟัลท์							
17	3.4.1 งานทางเชื่อมทางแยกผิวทางพรีมิกซ์แอสฟัลท์	ตรม	124.000	318.04	39,436.96	1.3642	433.87	53,799.90
	4. งานคอนกรีต Slope protection ป้องกันการกัดเซาะ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม็ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							
18	4.1.1.1 งานคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะคันทาง (Concrete Slope Protection) คันทาง ทั้ง 2 ด้าน	ตร.ม.	3,564.000	489.09	1,743,116.76	1.3642	667.21	2,377,959.88
	5. เครื่องหมายบนผิวทาง							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
19	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW) กว้าง 0.15 ม.	ตร.ม.	13.050	290.00	3,784.50	1.3642	395.61	5,162.81
20	5.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	58.000	290.00	16,820.00	1.3642	395.61	22,945.84
21	5.1.3 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98
	6. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
22	6.1 ป้ายบังคับ จราจร 2 เสาปูน แบบ บ.1	ชุด	2.000	4,680.00	9,360.00	1.3642	6,384.45	12,768.91

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม็ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	6.2 ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ป้ายเตือน ต1-ต60, ต75)	ชุด	8.000	2,980.00	23,840.00	1.3642	4,065.31	32,522.52
24	6.3 ป้ายเตือน จราจร 2 เสาปูน แบบ ต.77	ชุด	1.000	4,380.00	4,380.00	1.3642	5,975.19	5,975.19
25	6.4 หลักนำโค้ง (GUIDE POST)	หลัก	58.000	508.31	29,481.98	1.3642	693.43	40,219.31
							รวมราคากลาง	4,007,230.71

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นว.ถ. 71-003 บ้านท่าดินแดง - บ้านเสือคะเม็ง หมู่ที่ 2 - 6 ตำบลบางพระหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง
(สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

22 พฤษภาคม 2568