

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ ๖ ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย ๓ หมู่ ๖ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบ ปร.๕(ก) ที่แบบมีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
๑	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	๑.๐๐	๖๔๓,๑๗๔.๒๖	๖๔๓,๑๗๔.๒๖	๑.๓๖๔๒	๘๗๗,๔๑๘.๓๓
TOTAL							๘๗๗,๔๑๘.๓๓
ตัวอักษร							๘๗๗,๔๑๘.๓๓
แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์							

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๖๔๓,๑๗๔.๒๖

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๐

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๐

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๑.๓๖๔๒

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๖๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวิษณุ ยุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายวิษณุ ยุกพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรนภัส ลามผล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายฉัตรนภัส ลามผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ลงชื่อ.....

(นายวิษณุ ยุกพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสราวุธ จิริงคานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ลงชื่อ.....

(นายชลทิศ ทรัพย์แก้วยอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ ๖ ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณซอย ๓ หมู่ ๖ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบ ปร.๔(ก) ที่แบบมีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 7 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
๑	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	๑.๐๐	๖๔๓,๑๗๔.๒๖	๖๔๓,๑๗๔.๒๖	๑.๓๖๔๒	๘๗๗,๔๑๘.๓๓
TOTAL							๘๗๗,๔๑๘.๓๓
ตัวอักษร							๘๗๗,๔๑๘.๓๓
แปลนแนจุดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์							๘๗๗,๔๑๘.๓๓

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๖๔๓,๑๗๔.๒๖

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๐

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๐

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๑.๓๖๔๒

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๖๐ วัน

(นายรัชพันธ์ ยุบลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๓ หมู่ ๖ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด อยู่ในท้องที่จังหวัด นครปฐม เขตปกติ ราคามันดินเขต B๗ ๓๘.๘๐ บาท/ลิตร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MCLR) ๗.๐๐% เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %

สถานที่ก่อสร้าง...ขอย ๓ หมู่ ๖ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ - 7 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	วันที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๑	งานถาป่และขุดตอ									
	๑.งานถาป่และขุดตอขนาดเบา	๕๔๐.๐๐	ตร.ม.	-		๑.๘๓	๙๘๘.๒๐	๙๘๘.๒๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	ตารางค่า
๒	งานพื้นทาง(หินคลุก)									ดำเนินการ
	๒.๑งานพื้นทาง(หินคลุก)	๑๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๓๐.๘๔	๗๒,๕๕๖.๖๐	๙๓.๕๕	๑๐,๗๕๗.๑๐	๘๓,๓๐๓.๗๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	และค่าเสื่อม
	๒.๒หินคลุกทางขึ้น-ลง(รวมไหล่ทาง)	๘๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๓๔,๙๐๖.๔๘	-	-	๓๔,๙๐๖.๔๘	สิงหาคม ๒๕๖๙	ราคา
	๒.๓งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบัดทับหินคลุก ๑๐ ซม.	๑,๐๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๕.๑๔	๑๖,๓๕๑.๒๐	๑๖,๓๕๑.๒๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	
๓	งานทราวยรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๐๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๑.๓๗	๔๒,๒๖๗.๙๖	-	-	๔๒,๒๖๗.๙๖	สิงหาคม ๒๕๖๙	
๔	คอนกรีตผสมเสร็จ ๓๕๐กก/ตร.ซม.	๑๖๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๔๑๐.๐๐	๓๙๐,๔๒๐.๐๐		-	๓๙๐,๔๒๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	
๕	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๕๔๐.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๑๑,๑๒๔.๐๐	๑๑,๑๒๔.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	
๖	ค่าปูผิวคอนกรีต	๑,๐๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๕๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	
๗	ตะแกงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัส	๑,๐๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๓๕,๖๔๐.๐๐	๕.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๔๑,๐๔๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	
	ศก.๔.๐ มม๐๐๒๐X๐.๒๐ ม.							๖๓๓,๙๐๑.๕๔		

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๓ หมู่ ๖ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครปฐม เขตปทิตี ราคามันดีเขต B๗ ๓๘.๘๐ บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) ๗.๐๐% เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%

เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %

สถานที่ก่อสร้าง...ขยาย ๓ หมู่ ๖ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2569

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	วันที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๘	เหล็ก SR.๒๔ คก.๑๙ มม.X๐.๕๐ ม.	๒๑๖.๐๐	ท่อน	๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	-	-	๔,๓๒๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	ตารางค่า
๙	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๑๐๘.๐๐	เมตร	-	-	๑๖.๓๔	๑,๗๖๔.๗๒	๑,๗๖๔.๗๒	สิงหาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการ
๑๐	ยางACหยอดร่อง(ลิตร์:๒.๕ ม.)	๔๔.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	-	-	๑,๑๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	และค่าเสื่อม
๑๑	ท่อประปาPVCชนิดปลายธรรมดานี้ ๘.๕ขนาด ขนาด ๑ ๔ นิ้ว	๓.๐๐	ท่อน	๖๙๖.๐๐	๒,๐๘๘.๐๐	-	-	๒,๐๘๘.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	ราคา
								๙,๒๗๒.๗๒		