

บัญชีราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะ แบบ ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 21 (ริมอ่างประปาเทศบาลฯ) ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 แบบเลขที่ 19/2567


แบบ ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดินชุด - ถมกลับ	7.68	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	860.16	860.16	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (180 ksc.)	1.00	ลบ.ม.	1,950.00	1,950.00	398.00	398.00	2,348.00	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 2 : 4 (240 ksc.)	14.00	ลบ.ม.	2,185.00	30,590.00	391.00	5,474.00	36,064.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	530.00	2,650.00	99.00	495.00	3,145.00	
	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	244.42	กก.	21.04	5,142.60	4.10	1,002.12	6,144.72	
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	59.88	กก.	20.41	1,222.15	4.10	245.51	1,467.66	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 12 มม.	375.62	กก.	19.78	7,429.76	3.30	1,239.55	8,669.31	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 16 มม.	462.94	กก.	19.42	8,990.29	3.30	1,527.70	10,518.00	
	ลวดผูกเหล็ก	70.00	กก.	87.00	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00	
2	เสาเข็ม คอรัสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18x8.00 ม.	10.00	ต้น	1,500.00	15,000.00	950.00	9,500.00	24,500.00	
	งานติดตั้งเสาเข็ม คอรัสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.18x0.18 ม.	10.00	ต้น	0.00	0.00	180.00	1,800.00	1,800.00	
	ไม้แบบทั่วไป	50.00	ตร.ม.	400.00	20,000.00	133.00	6,650.00	26,650.00	
	เหล็กตะแกรงไวท์เมท Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	38.00	ตร.ม.	32.00	1,216.00	5.00	190.00	1,406.00	
	งานพิน - ผึง								
	งานปูกระเบื้องขนาด 0.30 x 0.30 ม ผิวหยาบ	42.00	ตร.ม.	235.00	9,870.00	158.00	6,636.00	16,506.00	
	งานผึงกระเบื้องขนาด 0.30 x 0.30 ม ผิวเรียบ	116.00	ตร.ม.	235.00	27,260.00	158.00	18,328.00	45,588.00	
	งานผึงก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	90.00	ตร.ม.	260.00	23,400.00	94.00	8,460.00	31,860.00	
	งานผึงก่ออิฐฉาบปูนกันสาด	3.00	ตร.ม.	280.00	840.00	89.00	267.00	1,107.00	
	งานผึงก่ออิฐฉาบปูนช่องลม	13.00	ตร.ม.	290.00	3,770.00	89.00	1,157.00	4,927.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานฉาบปูนผนัง	215.00	ตร.ม.	75.00	16,125.00	87.00	18,705.00	34,830.00	
3	งานหลังคา								
	หลังคาปูน Metal sheet สี หนา 0.3 มม ยาว 12.50 ม.ตัดโค้ง	8.00	แผ่น	1,500.00	12,000.00	875.00	7,000.00	19,000.00	
	ปีกजू Metal sheet สี หนา 0.3 มม คร่าวเหล็กกล่อง 1"x2"	32.00	ตร.ม.	380.00	12,160.00	150.00	4,800.00	16,960.00	
	ครอบข้าง Metal sheet สี	26.00	เมตร	120.00	3,120.00	70.00	1,820.00	4,940.00	
	เหล็ก C- 75 x 45 x 15 x 2.3 มม	13.00	ท่อน	535.00	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00	
	เหล็กข้อต่อ Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม	9.00	ท่อน	670.00	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	
	เหล็กข้อต่อ Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม	5.00	ท่อน	490.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	เหล็กข้อต่อ Ø 1 นิ้ว หนา 1.5 มม	4.00	ท่อน	225.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม.หนา 9 มม	16.00	แผ่น	250.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	น๊อต J-Bolt Ø 15 มม ยาว 0.30 ม	32.00	ชุด	124.00	3,968.00	0.00	0.00	3,968.00	
	งานทาสีกับสริม และทาสีน้ำมัน	37.00	ตร.ม.	45.00	1,665.00	38.00	1,406.00	3,071.00	
	สกรูยึดหลังคา	400.00	ชุด	3.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	ลวดเชื่อม	10.00	กิโลกรัม	145.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
	งานประกอบโครงหลังคา	66.00	ตร.ม.	0.00	0.00	160.00	10,560.00	10,560.00	
4	งานสีฉาบผิว								
	โถฉาบผนังราบแบบชักโครกเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	2,750.00	19,250.00	450.00	3,150.00	22,400.00	
	โถชักส้วแบบชายแบบแขวน พร้อมวาล์วพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,250.00	6,750.00	450.00	1,350.00	8,100.00	
	อ่างล้างมือแบบแขวนติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,650.00	3,300.00	450.00	900.00	4,200.00	
	อ่างล้างมือแบบผนังชักพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,650.00	6,600.00	450.00	1,800.00	8,400.00	
	ตู้ล้างอ่างล้างมือ ค.ส.ล. ผิวอุปกรณ์เบ้อง 0.60x0.60 ม.	4.30	เมตร	1,200.00	5,160.00	500.00	2,150.00	7,310.00	
	สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	180.00	1,260.00	70.00	490.00	1,750.00	
	การฉาบเงาสำหรับรูป	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	70.00	420.00	2,520.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
	ฝาตะแกรง 3 นิ้ว	9.00	ชุด	120.00	1,080.00	50.00	450.00	1,530.00	
	ราวกันตกเหล็กกลมทาสี ขนาดสูง 0.90 ม.	4.00	เมตร	1,200.00	4,800.00	250.00	1,000.00	5,800.00	
	ราวจับผู้พิการสแตนเลส 2 ชั้น	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	160.00	160.00	2,660.00	
	ก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	95.00	285.00	50.00	150.00	435.00	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
	ถังบำบัดสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	1,500.00	3,000.00	14,400.00	
	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	6.00	ท่อน	750.00	4,500.00	80.00	480.00	4,980.00	
	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	8.00	ท่อน	230.00	1,840.00	60.00	480.00	2,320.00	
	ท่อ PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	4.00	ท่อน	110.00	440.00	20.00	80.00	520.00	
	ท่อ PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	16.00	ท่อน	55.00	880.00	20.00	320.00	1,200.00	
	ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 6 นิ้ว	16.00	เมตร	50.00	800.00	20.00	320.00	1,120.00	
	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป	2.00	บ่อ	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	บ่อตกไข่สำเร็จรูป	2.00	บ่อ	860.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	ประตูน้ำ+อุปกรณ์ต่อเชื่อมและประสานท่อ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
6	งานระบบไฟฟ้าอาคาร								
	ชุดหลอดไฟ พร้อมโคมกันน้ำ หลอด LED. 1x18 วัตต์	13.00	ชุด	570.00	7,410.00	115.00	1,495.00	8,905.00	
	สวิตช์พร้อมกล่อง	13.00	ชุด	220.00	2,860.00	120.00	1,560.00	4,420.00	
	ชุดปลั๊ก	5.00	ชุด	180.00	900.00	120.00	600.00	1,500.00	
	ตู้ควบคุม MDB. 6 ช่อง	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	200.00	200.00	1,450.00	
	สายไฟฟ้า TWH. 1x1.5 sq.mm.	150.00	เมตร	8.00	1,200.00	5.00	750.00	1,950.00	
	สายไฟฟ้า TWH. 1x2.5 sq.mm.	100.00	เมตร	13.00	1,300.00	7.00	700.00	2,000.00	
	สายไฟฟ้า TWH. 1x4.0 sq.mm.	100.00	เมตร	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00	3,000.00	
	สายไฟฟ้า TWH. 1x10 sq.mm.	20.00	เมตร	46.00	920.00	16.00	320.00	1,240.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า NVV. 2x16 sqmm.	40.00	เมตร	98.00	3,920.00	35.00	1,400.00	5,320.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า พิวซี. รวมซื้อต่อกล่องแยก	60.00	เมตร	12.00	720.00	25.00	1,500.00	2,220.00	
	งานติดตั้งเคเบิลไฟฟ้า 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
7	งานสีอาคาร								
	งานทาสีผนังด้วยสีอะคริลิก	122.00	ตร.ม.	40.00	4,880.00	35.00	4,270.00	9,150.00	
	งานทาสีรองพื้นปูนใหม่	122.00	ตร.ม.	40.00	4,880.00	35.00	4,270.00	9,150.00	
8	งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	2,150.00	15,050.00	400.00	2,800.00	17,850.00	
	ประตูชุดเหล็กบานไม้ขนาด 1.25 x 2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	6,800.00	13,600.00	800.00	1,600.00	15,200.00	
	ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.10 x 2.00 ม. รางแขวน	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	5,400.00	
9	งานบันไดเหล็กอื่นๆ								
	ค่าทดสอบตัวอย่างคอนกรีต	6.00	ชุด	0.00	0.00	200.00	1,200.00	1,200.00	
	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	งานตัวอักษรโลหะ สูง 0.12 ม. พร้อมแผ่นสัญลักษณ์รูป ชาย-หญิง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน									535,684.84

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายเอกสิทธิ์ นกรินทร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายจิรศักดิ์ แก้ววังป่า)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายอรรถ ทุ่งอำนาจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง