แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนพิมานธานี หน้าหมู่บ้านบียอนด์ ถึงบ้านเลขที่ 852 หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานท่อระบายน้ำ							
	1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	106.000	1,039.74	110,212.44	1.3642	1,418.41	150,351.81
2	3. งานดินถมหลังท่อ	ลบ.ม.	106.000	25.00	2,650.00	1.3642	34.10	3,615.13
	4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	4.1.1 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.300	343.13	1,818.58	1.3642	468.09	2,480.90
4	4.1.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.300	2,532.76	13,423.62	1.3642	3,455.19	18,312.50
5	4.1.3 ปูนทรายดาดท่อ	ท่อน	106.000	60.00	6,360.00	1.3642	81.85	8,676.31
6	5. งานดินขุด	ลบ.ม.	232.000	21.84	5,066.88	1.3642	29.79	6,912.23
	6. งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนพิมานธานี หน้าหมู่บ้านบียอนด์ ถึงบ้านเลขที่ 852 หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	6.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	6.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
7	6.1.1.1 งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.000	343.13	343.13	1.3642	468.09	468.09
8	6.1.1.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.000	2,532.76	2,532.76	1.3642	3,455.19	3,455.19
9	6.1.1.3 คอนกรีตโครงสร้าง fc'240 ksc. Cube	ลบ.ม.	5.000	2,613.39	13,066.95	1.3642	3,565.18	17,825.93
10	6.1.1.4 เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	กก.	1,238.000	26.21	32,447.98	1.3642	35.75	44,265.53
	7. งานฝาบ่อพัก							
11	7.1 คอนกรีตโครงสร้าง fc'240 ksc. Cube	ลบ.ม.	2.430	2,613.39	6,350.53	1.3642	3,565.18	8,663.39
12	7.2 เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.	กก.	180.000	26.21	4,717.80	1.3642	35.75	6,436.02
13	7.3 ไม้แบบและไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	125.840	657.90	82,790.13	1.3642	897.50	112,942.29
14	7.4 ไม้คร่าว 30 % ของไม้แบบ	ลบ.ฟ.	76.000	623.79	47,408.04	1.3642	850.97	64,674.04
15	7.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	44.000	86.78	3,818.32	1.3642	118.38	5,208.95

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนพิมานธานี หน้าหมู่บ้านบียอนด์ ถึงบ้านเลขที่ 852 หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	7.6 ฝาบ่อพัก	ฝา	13.000	5,500.00	71,500.00	1.3642	7,503.10	97,540.30
	8. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก fc'325 ksc. Cube							
	8.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	8.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
17	8.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	24.000	343.13	8,235.12	1.3642	468.09	11,234.35
18	8.1.1.2 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	96.000	533.88	51,252.48	1.3642	728.31	69,918.63
	8.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
19	8.1.2.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	7.380	280.00	2,066.40	1.3642	381.97	2,818.98
	8.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนพิมานธานี หน้าหมู่บ้านบียอนด์ ถึงบ้านเลขที่ 852 หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	8.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
20	8.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	480.000	357.15	171,432.00	1.3642	487.22	233,867.53
21	8.2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6.500	163.61	1,063.46	1.3642	223.19	1,450.77
22	8.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	143.000	128.74	18,409.82	1.3642	175.62	25,114.67
23	9. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.84	21.84	1.3642	29.79	29.79
	10. งานอื่นๆ							
24	10.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	1,300.00	1,300.00	1.3642	1,773.46	1,773.46
							รวมราคากลาง	898,036.79

เฉลิมพล ทองสุข

31 กรกฎาคม 2568 11:31:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนพิมานธานี หน้าหมู่บ้านบียอนด์ ถึงบ้านเลขที่ 852 หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

เฉลิมพล ทองสุข

31 กรกฎาคม 2568 11:31:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนนพิมานธานี หน้าหมู่บ้านบียอนด์ ถึงบ้านเลขที่ 852 หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

เฉลิมพล ทองสุข
(เฉลิมพล ทองสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขกุล ทวีกุล
(เลขกุล ทวีกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คมศักดิ์ แก้วบาง
(คมศักดิ์ แก้วบาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมพล ทองสุข
31 กรกฎาคม 2568