

| โครงการ            | ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณด้านข้างห้องงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยนอก) |                       |              |            | แบบเลขที่    | เฉพาะแห่ง             |           |                             |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| สถานที่ตั้งโครงการ | โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี                                        |                       |              |            | เอกสารเลขที่ | -                     |           |                             |          |
| ฝ่ายประมาณราคา     | นายจิราเมศร์ ศิริดาเกษมศิลป์                                                     | ประมาณราคาเมื่อวันที่ | สิงหาคม 2569 |            | พื้นที่อาคาร | ตร.ม.                 |           |                             |          |
| ปริมาณงาน          |                                                                                  |                       |              |            | จำนวนชั้น    | ชั้น                  |           |                             |          |
| ที่                | รายการ                                                                           | จำนวน                 | หน่วย        | ค่าวัสดุ   |              | ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|                    |                                                                                  |                       |              | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน    | ราคา/หน่วย            | จำนวนเงิน |                             |          |
|                    | งานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)                                       |                       |              |            |              |                       |           |                             |          |
|                    | 1. กลุ่มงานที่ 1                                                                 |                       |              |            |              |                       |           |                             |          |
|                    | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม                                                         |                       |              |            |              |                       |           |                             |          |
|                    | 1.1.1 งานโครงสร้าง คาน B1                                                        | 10.00                 | ม.           |            |              |                       |           |                             |          |
| 1                  | คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)                                         | 3.00                  | ลบ.ม.        | 2,387.85   | 7,163.55     | 421.00                | 1,263.00  | 8,426.55                    |          |
| 2                  | งานแบบหล่อคอนกรีต                                                                |                       |              |            | -            |                       | -         | -                           |          |
|                    | - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด)                                            | 16.00                 | ตร.ม.        | 260.00     | 4,160.00     | -                     | -         | 4,160.00                    |          |
|                    | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)                                         | 4.80                  | ลบ.ฟ.        | 280.00     | 1,344.00     | -                     | -         | 1,344.00                    |          |
|                    | - ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)                                              | 20.00                 | ตร.ม.        | -          | -            | 163.00                | 3,260.00  | 3,260.00                    |          |
| 3                  | ตะปู                                                                             | 5.00                  | กก.          | 45.17      | 225.85       | -                     | -         | 225.85                      |          |
| 4                  | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.                                              | 39.06                 | กก.          | 24.60      | 960.88       | 4.90                  | 191.39    | 1,152.27                    |          |
| 5                  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 16 มม.                                           | 157.80                | กก.          | 22.29      | 3,517.36     | 3.90                  | 615.42    | 4,132.78                    |          |
| 6                  | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                              | 5.91                  | กก.          | 28.53      | 168.60       | -                     | -         | 168.60                      |          |
|                    |                                                                                  |                       |              |            | -            |                       | -         | -                           |          |
|                    | รวม                                                                              |                       |              |            | 17,540.24    |                       | 5,329.81  | 22,870.05                   |          |
|                    | 1.1.2 งานโครงสร้าง คาน B2                                                        | 10.00                 | ม.           |            |              |                       |           |                             |          |
| 1                  | คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)                                         | 1.88                  | ลบ.ม.        | 2,387.85   | 4,477.22     | 421.00                | 789.38    | 5,266.59                    |          |
| 2                  | งานแบบหล่อคอนกรีต                                                                |                       |              |            | -            |                       | -         | -                           |          |
|                    | - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด)                                            | 10.00                 | ตร.ม.        | 260.00     | 2,600.00     | -                     | -         | 2,600.00                    |          |
|                    | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)                                         | 3.00                  | ลบ.ฟ.        | 280.00     | 840.00       | -                     | -         | 840.00                      |          |
|                    | - ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)                                              | 12.50                 | ตร.ม.        | -          | -            | 163.00                | 2,037.50  | 2,037.50                    |          |
| 3                  | ตะปู                                                                             | 3.13                  | กก.          | 45.17      | 141.38       | -                     | -         | 141.38                      |          |
| 4                  | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.                                              | 27.80                 | กก.          | 24.60      | 683.88       | 4.90                  | 136.22    | 820.10                      |          |
| 5                  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 16 มม.                                           | 157.80                | กก.          | 22.29      | 3,517.36     | 3.90                  | 615.42    | 4,132.78                    |          |
| 6                  | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                              | 5.57                  | กก.          | 28.53      | 158.90       | -                     | -         | 158.90                      |          |
|                    |                                                                                  |                       |              |            | -            |                       | -         | -                           |          |
|                    | รวม                                                                              |                       |              |            | 12,418.74    |                       | 3,578.52  | 15,997.26                   |          |

(ลงชื่อ)..... นร. 1.5 ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวพรจันทร์ เกษี)

(ลงชื่อ)..... นร. 1.5 ..... กรรมการ

(นางสาวนริศรา ศิริวิญญู)

(ลงชื่อ)..... นร. 1.5 ..... กรรมการ

(นายจิราเมศร์ ศิริดาเกษมศิลป์)

| โครงการ            | ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณด้านข้างห้องงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยนอก) |                       |              |            | แบบเลขที่    | เฉพาะแห่ง             |           |                             |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| สถานที่ตั้งโครงการ | โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี                                        |                       |              |            | เอกสารเลขที่ | -                     |           |                             |          |
| ฝ่ายประมาณราคา     | นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์                                                     | ประมาณราคาเมื่อวันที่ | สิงหาคม 2569 |            | พื้นที่อาคาร | ตร.ม.                 |           |                             |          |
| ปริมาณงาน          |                                                                                  |                       |              |            | จำนวนชั้น    | ชั้น                  |           |                             |          |
| ที่                | รายการ                                                                           | จำนวน                 | หน่วย        | ค่าวัสดุ   |              | ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|                    |                                                                                  |                       |              | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน    | ราคา/หน่วย            | จำนวนเงิน |                             |          |
|                    | 1.1.3 งานโครงสร้าง คาน B3                                                        | 10.00                 | ม.           |            |              |                       |           |                             |          |
| 1                  | คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)                                         | 0.60                  | ลบ.ม.        | 2,387.85   | 1,432.71     | 421.00                | 252.60    | 1,685.31                    |          |
| 2                  | งานแบบหล่อคอนกรีต                                                                |                       |              |            | -            |                       | -         | -                           |          |
|                    | - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด)                                            | 4.80                  | ตร.ม.        | 260.00     | 1,248.00     | -                     | -         | 1,248.00                    |          |
|                    | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)                                         | 1.44                  | ลบ.ฟ.        | 280.00     | 403.20       | -                     | -         | 403.20                      |          |
|                    | - ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)                                              | 6.00                  | ตร.ม.        | -          | -            | 163.00                | 978.00    | 978.00                      |          |
| 3                  | ตะปู                                                                             | 1.50                  | กก.          | 45.17      | 67.76        | -                     | -         | 67.76                       |          |
| 4                  | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.                                              | 15.03                 | กก.          | 24.60      | 369.74       | 4.90                  | 73.65     | 443.39                      |          |
| 5                  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 16 มม.                                           | 94.68                 | กก.          | 22.29      | 2,110.42     | 3.90                  | 369.25    | 2,479.67                    |          |
| 6                  | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                              | 3.30                  | กก.          | 28.53      | 94.14        | -                     | -         | 94.14                       |          |
|                    | รวม                                                                              |                       |              |            | 5,725.96     |                       | 1,673.50  | 7,399.46                    |          |
|                    | 1.1.4 งานโครงสร้าง พื้น GS                                                       |                       |              |            |              |                       |           |                             |          |
| 1                  | ถมดินปรับระดับ                                                                   | 36.00                 | ลบ.ม.        | 250.00     | 9,000.00     | 121.00                | 4,356.00  | 13,356.00                   |          |
| 1                  | ทรายหยาบอัดแน่น                                                                  | 11.00                 | ลบ.ม.        | 794.39     | 8,738.29     | 121.00                | 1,331.00  | 10,069.29                   |          |
| 2                  | คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)                                         | 10.00                 | ลบ.ม.        | 2,387.85   | 23,878.50    | 421.00                | 4,210.00  | 28,088.50                   |          |
| 3                  | งานแบบหล่อคอนกรีต                                                                |                       |              |            | -            |                       | -         | -                           |          |
|                    | - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80% ของทั้งหมด)                                            | 6.40                  | ตร.ม.        | 260.00     | 1,664.00     | -                     | -         | 1,664.00                    |          |
|                    | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)                                         | 1.92                  | ลบ.ฟ.        | 280.00     | 537.60       | -                     | -         | 537.60                      |          |
|                    | - ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)                                              | 8.00                  | ตร.ม.        | -          | -            | 163.00                | 1,304.00  | 1,304.00                    |          |
| 4                  | ตะปู                                                                             | 2.00                  | กก.          | 45.17      | 90.34        | -                     | -         | 90.34                       |          |
| 5                  | ตะแกรงเหล็กเส้นกลม Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #                                           | 150.00                | ตร.ม.        | 33.87      | 5,080.50     | 6.00                  | 900.00    | 5,980.50                    |          |
|                    | รวม                                                                              |                       |              |            | 48,989.23    |                       | 12,101.00 | 61,090.23                   |          |
|                    | รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม                                                          |                       |              |            | 84,674.17    |                       | 22,682.83 | 107,357.00                  |          |
|                    | 1.2 งานสถาปัตยกรรม                                                               |                       |              |            |              |                       |           |                             |          |
|                    | 1.2.1 งานหลังคา                                                                  |                       |              |            |              |                       |           |                             |          |
| 1                  | งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา                                                        | 115.00                | ตร.ม.        | -          | -            | 21.00                 | 2,415.00  | 2,415.00                    |          |
| 2                  | กระเบื้องคอนกรีต ขนาด 0.33 x 0.42 ม. ทหนา 5.5 มม. (สี)                           | 1,265.00              | แผ่น         | 15.00      | 18,975.00    | -                     | -         | 18,975.00                   | SCG      |
| 3                  | สกรูยึดกระเบื้อง                                                                 | 1,644.50              | ชุด          | 4.00       | 6,578.00     | -                     | -         | 6,578.00                    |          |
| 4                  | ค่าแรงมุงหลังคา                                                                  | 115.00                | ตร.ม.        | -          | -            | 76.00                 | 8,740.00  | 8,740.00                    |          |
|                    | รวม                                                                              |                       |              |            | 25,553.00    |                       | 11,155.00 | 36,708.00                   |          |

(ลงชื่อ) พรจรรย์ ใจ ประธานกรรมการ

(นางสาวพรจรรย์ ใจ)

(ลงชื่อ) ทวีลา กรรมการ

(นางสาวนริศรา ศรีวิญญ์)

(ลงชื่อ) จิราเมศร์ กรรมการ

(นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์)

| โครงการ            | ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณด้านข้างห้องงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยนอก) |                       |       |              | แบบเลขที่    | เฉพาะแห่ง             |           |                             |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| สถานที่ตั้งโครงการ | โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี                                        |                       |       |              | เอกสารเลขที่ | -                     |           |                             |               |
| ฝ่ายประมาณราคา     | นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์                                                     | ประมาณราคาเมื่อวันที่ |       | สิงหาคม 2569 |              | พื้นที่อาคาร          | ตร.ม.     |                             |               |
| ปริมาณงาน          |                                                                                  |                       |       |              |              | จำนวนชั้น             | ชั้น      |                             |               |
| ที่                | รายการ                                                                           | จำนวน                 | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ      |
|                    |                                                                                  |                       |       | ราคา/หน่วย   | จำนวนเงิน    | ราคา/หน่วย            | จำนวนเงิน |                             |               |
|                    | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน                                                                |                       |       |              |              |                       |           |                             |               |
| 1                  | งานรื้อถอนฝ้าเพดาน                                                               | 111.54                | ตร.ม. | -            | -            | 36.00                 | 4,015.60  | 4,015.60                    |               |
| 2                  | ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น                                                 | 111.54                | ตร.ม. | 359.00       | 40,044.50    | 77.00                 | 8,588.93  | 48,633.44                   |               |
|                    | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.                                        |                       |       |              | -            |                       | -         | -                           |               |
| 3                  | ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.                                   | 2.00                  | จุด   | 289.00       | 578.00       |                       | -         | 578.00                      |               |
|                    | รวม                                                                              |                       |       |              | 40,622.50    |                       | 12,604.54 | 53,227.04                   |               |
|                    | 1.2.3 งานผิวผนัง                                                                 |                       |       |              |              |                       |           |                             |               |
| 1                  | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ ฉาบปูน                                                      | 24.24                 | ตร.ม  | -            | -            | 41.00                 | 993.84    | 993.84                      |               |
| 2                  | ผ1 - ก่ออิฐเผา EKOBLOK                                                           | 65.32                 | ตร.ม  | 250.00       | 16,330.00    | 56.00                 | 3,657.92  | 19,987.92                   |               |
| 3                  | ผิวฉาบปูนเรียบ                                                                   | 130.64                | ตร.ม  | 82.00        | 10,712.48    | 87.00                 | 11,365.68 | 22,078.16                   |               |
| 4                  | ผ2 - ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม.                                                  | 15.23                 | ตร.ม  | 378.00       | 5,755.05     | 95.00                 | 1,446.38  | 7,201.43                    |               |
|                    |                                                                                  |                       |       |              |              |                       |           |                             |               |
|                    |                                                                                  |                       |       |              |              |                       |           |                             |               |
|                    | รวม                                                                              |                       |       |              | 32,797.53    |                       | 17,463.82 | 50,261.35                   |               |
|                    | 1.2.4 งานผิวพื้น                                                                 |                       |       |              |              |                       |           |                             |               |
| 1                  | งานรื้อถอนพื้น                                                                   | 36.92                 | ตร.ม  | -            | -            | 51.00                 | 1,883.05  | 1,883.05                    |               |
| 2                  | ผิวปูกระเบื้องยางแผ่น เคลือบผิว PUR                                              | 87.15                 | ตร.ม  | 374.00       | 32,594.10    | 56.00                 | 4,880.40  | 37,474.50                   | รวมกวาดปูพื้น |
|                    | ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 2.0 มม.                                                 |                       |       |              | -            |                       | -         | -                           |               |
|                    |                                                                                  |                       |       |              | -            |                       | -         | -                           |               |
|                    | รวม                                                                              |                       |       |              | 32,594.10    |                       | 6,763.45  | 39,357.55                   |               |
|                    | 1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง                                                        |                       |       |              |              |                       |           |                             |               |
| 1                  | งานรื้อถอนประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก                                     | 6.50                  | ตร.ม. | -            | -            | 103.00                | 669.50    | 669.50                      |               |
| 2                  | งานประตู                                                                         |                       |       |              | -            |                       | -         | -                           |               |
|                    | - D1 ประตู Alu. บานเลื่อน                                                        | 1.00                  | ชุด   | 16,694.00    | 16,694.00    | 1,596.00              | 1,596.00  | 18,290.00                   |               |
|                    | - D2 ประตู Alu. บานเลื่อน                                                        | 1.00                  | ชุด   | 18,402.00    | 18,402.00    | 2,234.00              | 2,234.00  | 20,636.00                   |               |
|                    | - D3 ประตู Alu. บานเลื่อน                                                        | 1.00                  | ชุด   | 75,232.00    | 75,232.00    | 9,854.00              | 9,854.00  | 85,086.00                   |               |
| 3                  | งานหน้าต่าง                                                                      |                       |       |              | -            |                       | -         | -                           |               |
|                    | - W1 หน้าต่าง Alu. บานเลื่อน                                                     | 1.00                  | ชุด   | 23,785.24    | 23,785.24    | 3,549.75              | 3,549.75  | 27,334.99                   |               |
|                    | - W2 หน้าต่าง Alu. บานเลื่อน                                                     | 1.00                  | ชุด   | 17,415.00    | 17,415.00    | 1,856.30              | 1,856.30  | 19,271.30                   |               |
|                    | รวม                                                                              |                       |       |              | 151,528.24   |                       | 19,759.55 | 171,287.79                  |               |

(ลงชื่อ).....*พรวิ ไร่*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรจันทร์ เกษี)

(ลงชื่อ).....*พริภา*.....กรรมการ

(นางสาวนริศรา ศรีวิญญู)

(ลงชื่อ).....*A*.....กรรมการ

(นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์)

| โครงการ            | ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณด้านข้างห้องงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และงานผู้ป่วยนอก) |                       |              |            | แบบเลขที่    | เฉพาะแห่ง             |           |                             |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| สถานที่ตั้งโครงการ | โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี                                        |                       |              |            | เอกสารเลขที่ | -                     |           |                             |                 |
| ฝ่ายประมาณราคา     | นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์                                                     | ประมาณราคาเมื่อวันที่ | สิงหาคม 2569 |            | พื้นที่อาคาร | ตร.ม.                 |           |                             |                 |
| ปริมาณงาน          |                                                                                  |                       |              |            | จำนวนชั้น    | ชั้น                  |           |                             |                 |
| ที่                | รายการ                                                                           | จำนวน                 | หน่วย        | ค่าวัสดุ   |              | ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ        |
|                    |                                                                                  |                       |              | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน    | ราคา/หน่วย            | จำนวนเงิน |                             |                 |
|                    | 1.2.6 งานทาสี                                                                    |                       |              |            |              |                       |           |                             |                 |
| 1                  | ค่าแรงขุดล้างสี ทำความสะอาด                                                      | 120.00                | ตร.ม.        | -          | -            | 10.00                 | 1,200.00  | 1,200.00                    |                 |
| 2                  | สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ                                                       | 120.00                | ตร.ม.        | 62.00      | 7,440.00     | 31.00                 | 3,720.00  | 11,160.00                   | TOA SUPERSHIELD |
| 3                  | สีรองพื้น                                                                        | 120.00                | ตร.ม.        | 10.00      | 1,200.00     | -                     | -         | 1,200.00                    | TOA SUPERSHIELD |
| 4                  | ทาสีฝ้าเพดาน                                                                     | 111.54                | ตร.ม.        | 60.00      | 6,692.67     | 31.00                 | 3,457.88  | 10,150.56                   |                 |
|                    | รวม                                                                              |                       |              |            | 15,332.67    |                       | 8,377.88  | 23,710.56                   |                 |
|                    | รวมราคางานก่อสร้าง                                                               |                       |              |            | 383,102.22   |                       | 98,807.06 | 481,909.28                  |                 |
|                    | ค่า FACTOR F                                                                     | 1.3073                |              |            |              |                       |           | 630,000.00                  |                 |
|                    | ราคากลาง                                                                         |                       |              |            |              |                       |           | 630,000.00                  |                 |

(ลงชื่อ).....พณิศา ใจ.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวพรจันทร์ เกษี)

(ลงชื่อ).....พริษา.....กรรมการ  
(นางสาวนริศรา ศรีวิญญู)

(ลงชื่อ).....✓.....กรรมการ  
(นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์)