

ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ซอยบ้านลุงสุด หมู่ที่ 9 ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 1.40 เมตรยาว 152.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.80 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

เมื่อวันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ทางเดินเท้าคสล.ซอยบ้านนายสุด								
1	เสา คอร. ไอ 0.18X0.18X8.00 เมตร	130.00	ต้น	1,200.00	156,000.00	360.00	46,800.00	202,800.00	
2	เสาเข็มไม้คูปาลิปตัส Ø 6"x6.00 เมตร	117.00	ต้น	230.00	26,910.00	69.00	8,073.00	34,983.00	
3	กึ่งพีค เสา คอร. 6"x6"x1.00 เมตร	130.00	ต้น	300.00	39,000.00	90.00	11,700.00	50,700.00	
4	ค้ำยันไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6x2.00 ม. (34 ท่อน)	13.95	ลบ.ฟ.	937.89	13,083.57	281.00	3,919.95	17,003.52	
5	แผ่นพื้น คสล.สำเร็จรูป (ลวด 5 เส้น)	212.80	ตร.ม.	270.00	57,456.00	25.00	5,320.00	62,776.00	
6	คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม.	5.53	ลบ.ม.	2,420.60	13,385.92	327.00	1,808.31	15,194.23	
7	คอนกรีตโครงสร้าง คาน คสล.	10.64	ลบ.ม.	2,420.60	25,755.18	327.00	3,479.28	29,234.46	
8	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB Ø 12 มม. (40 เส้น)	355.20	กก.	20.95	7,441.44	3.60	1,278.72	8,720.16	
9	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม. (23 เส้น)	114.77	กก.	21.20	2,433.12	4.40	504.99	2,938.11	
10	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม. (43 เส้น)	95.46	กก.	21.95	2,095.35	4.40	420.02	2,515.37	
11	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เหล็ก ศก. 4.0 มม.	212.80	ตร.ม.	33.00	7,022.40	5.00	1,064.00	8,086.40	
	ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. (Wire Mesh)							-	
12	ลวดผูกเหล็ก No.18	23.00	กก.	25.83	594.09	-	-	594.09	
13	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 71.05 ตร.ม. (ลดปริมาณ เนื่อง	56.84	ตร.ม.	457.94	26,029.31	-	-	26,029.31	
	จากใช้ได้หลายครั้ง ลด 20 % ใช้ 80%)								
14	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ	17.05	ลบ.ฟ.	448.60	7,649.53	-	-	7,649.53	
15	ไม้ค้ำยัน (ลด 20 % ใช้ 80%)	52.00	ต้น	31.00	1,612.00	-	-	1,612.00	
16	ตะปู (คิด 0.25 กก. ของปริมาณไม้แบบ)	18.00	กก.	24.73	445.14	-	-	445.14	
17	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	71.05	ตร.ม.	-	-	139.00	9,875.95	9,875.95	
18	น๊อต 5 หุน ยาว 13 นิ้ว	65.00	กก.	100.00	6,500.00	30.00	1,950.00	8,450.00	
19	น๊อต 4 หุน	17.00	กก.	100.00	1,700.00	30.00	510.00	2,210.00	
	รวม ค่าวัสดุ และค่าแรง ทั้งหมด							491,817.27	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

(คมสรร์ เครือศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวิเชษฐ์ สุพัฒน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธีรพงศ์ พระใหญ่)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง