

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนปัญจะมาศ หมู่ที่ 4 บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
 ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 247.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,358.50 ตารางเมตร

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนปัญจะมาศ หมู่ที่ 4 บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

กำหนดราคากลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

แบบเลขที่ ทด.ทล. 18/2567 (ทล-7-201)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			Factor F	ราคาต่อหน่วย		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม - Deep Patch - งาน Pavement In-Place Recycling - งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม) - งานลูกรังปรับระดับ(หลวม)	- - - -	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม ลบ.ม	- - - -	- - - -	- - - -	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	- - - -	- - - -	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง 2.1 งาน Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง 2.1.1 งานผิวทาง + Widening - Prime Coat ใช้ยาง CSS-1 - Prime Coat ใช้ยาง EAP - Tack Coat 2.2 งานผิวทาง Asphalt concrete หนา 5.00 ซม. - ปูนผิว Prime Coat - ปูนผิว Tack Coat	 - - 1,358.50 - 1,358.50	 ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	 - - 16.97 - 323.34	 - - - - -	 - - 16.97 - 323.34	 1.3642 1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	 - - 23.15 - 441.10	 - - 31,449.28 - 599,234.35	
	ยกยอดไป						บาท		630,683.63	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 824 /2567 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจุฑามาศ ตีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขวัญณรงค์ เหมือตอดทน)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เตโขง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนปัญจะมาศ หมู่ที่ 4 บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
 ฝัวจจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 247.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,358.50 ตารางเมตร

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนปัญจะมาศ หมู่ที่ 4 บ้านก่อสำราญ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

กำหนดราคากลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

แบบเลขที่ ทด.พล. 18/2567 (พด-7-201)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ราคาต่อหน่วย	รวม	
3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง - เส้นจราจร กว้าง 10 ซม. - ทา-ม้าลาย (1 แห่ง = 9.0 ตร.ม.) - RU-VIBLE STRIPS (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	55.58	ตร.ม.	305.10	-	305.10	1.3642	416.21	23,130.87	
4	งานท่อระบายน้ำ คล. 3 มี มอก. - ขุดดินพร้อมกลับดินหลังท่อ - ขนาด 300 มม. x 0.40x1.00 ม.(พร้อมยาแนวรอยต่อ) วางท่อท่อ จำนวน.....จุด - คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ - หยาบหยาบรองพื้นท่อ	-	ลบ.ม. เมตร	-	-	-	1.3642	-	-	
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุดและ ป้ายชั่วคราว จำนวน 2 ชุด	1.00	ลบ.ม.	4,000.00	-	4,000.00	1.0000	4,000.00	4,000.00	
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน					483,267.07	บาท		630,683.63	บาท

0.247 กม.

- ความยาวถนนผิวจราจร Asphalt concrete

- ราคาเฉลี่ย กม. ละ

2,663,216.58

บาท

- ระยะเวลาดำเนินการ

60

วัน

- ผิวทาง Prime Coat , Tack ใช้สูตร $K 3.1 = 0.30 + 0.40 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$

- ผิวทาง Asphaltic Concrete ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot At / Ao + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 824 /2567 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางจุฑามาศ ตีสวัสดิ์)

(นายชวีญรงค์ เหมือดอดทน)

(นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เซตใจ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ทบทวนหน้าให้มีเจดีย์พื้นแปดร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

คิดเพียง

บาท

บาท