

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ ๑๔ บ้านซับน้ำเย็น		
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง		
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๘,๐๐๐.-บาท		
๔.ลักษณะงานโดยสังเขป -งานปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร แบบ Asphalt Concrete ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๓ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขที่ ทช-๒-๓๐๓ รวมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๑๘,๐๐๐.-บาท		
๖.บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔,ปร.๕)		
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายปรีชา สกูลพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายวิชัย มณีสาร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผิวจราจร
ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง 4.00 ซม.
สถานที่ก่อสร้าง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 14 บ้านขี้บ้น้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ออกแบบและรายการ
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ จ. /2568
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	453,411.18	1.3642	618,527.31	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกำหนด				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			618,527.31	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			618,000.00	
ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.159 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 3,886,792 บาท

ที่มาของราคากลาง :

ราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เดือน มิถุนายน 2568

ราคาทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา

ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ/ผู้ตรวจ

(นายอริภัทร ภาวิเศษกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายเสกสันต์ ทองสวัสดิวงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา สกุลพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกิตติพงษ์ รุ่งพิมาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายวิชัย มณีสาร)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

(เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 14 บ้านชัยน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางรวม 0.159 กม. ผิวจราจรกว้าง

6.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

0.50

เมตร

ช่วง กม. 0+000

ถึง กม.

0+700

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางลาดยาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชุดรื้อกับทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	954	11.24	10,722.96	1.3642	15.33	14,624.02	
	- งาน Benching	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
3	งานดินถม								
	- งานทรายถม	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชุดรื้อผิวทางเดิม (Milling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานหีบคูลูกปรับระดับ	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	(หลวม)
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม	167	576.95	96,321.80	1.3642	787.07	131,401.34	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหีบคูลูก)	ตร.ม.	1,113	35.90	39,956.70	1.3642	48.97	54,503.61	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนรถผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หน้า 0.04	ตร.ม.	1,113	251.69	280,130.97	1.3642	343.35	382,148.55	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete หน้า 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หน้า 0.04	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete หน้า 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกม ก.ส.ล.								
	- ขนาด ϕ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW=2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2หน้า)	อัน	50	320.00	15,904.00	1.3642	436.54	21,696.04	
	- งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.10 เมตร)	ตร.ม.	36	290.00	10,374.75	1.3642	395.61	14,152.95	
7	งานปรับปรุงฝาคะกรงเหล็กบ่อพัก	ฝาค	-	550.00	-	-	-	-	
8	งานวางระบายน้ำสำเร็จรูป ก.ส.ล. ขนาด 0.40*0.40 ม. (	ท่อน	-	1,220.00	-	-	-	-	
9	งานอื่น ๆ								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				453,411.18			618,527.31	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ				(หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			618,000.00	