



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหลักเขต (กองช่าง)

ที่ บร ๕๖๗๐๓ / ๖๒

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารหลังเก่า) ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหลักเขตที่ ๒๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารหลังเก่า) ภายในบริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลหลักเขต ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารหลังเก่า) ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมพิจารณา ราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ราคากลางงานก่อสร้าง ๖๑๕,๒๘๙.๗๖

(- หักแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ -)

- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

- พิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ
นายธนกร สุขใส
วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการฯ
นายปราโมทย์ กีนออย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการฯ
นายณัฐพล รอบแคว้น
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....
- (โปรดพิจารณาให้รอบคอบ)

.....
(นายอภิศักดิ์ มะลิงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสุมาลี ไชยรินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ ความเห็น...

บันทึกข้อความ (กองช่าง) ที่ บร ๕๖๗๐๓/ วันที่ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารหลังเก่า) ภายในบริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต



จำเอก


(ศิริพงษ์ วงศ์จำปา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต

☒ อนุมัติ / เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายฤทธิเกียรติ เกรรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารหลังเก่า) ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต

ปริมาณขนาด ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่การใช้งานไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานราชการ เทศบาลตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	414,551.80	1.3091	542,689.76	
2	งานอื่นๆ (งานครุภัณฑ์)	72,600.00	1.0000	72,600.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น			615,289.76	
	(-หักส่วนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์-)				
ขนาดหรือเนื้อที่		64.00 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		8,479.53 บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ)

นายธนกร สุกใส

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....(กรรมการฯ)

นายปราโมทย์ กีนออย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....(กรรมการฯ)

นายณัฐพล รอบคว้น

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารหลังเก่า) ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่การใช้งานไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แผ่นที่ 1/3

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	<u>งานโครงสร้าง</u>								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเดิม	140.00	ตร.ม.			21.00	2,940.00	2,940.00	รื้อถอน
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 MM.	4.00	ท่อน	378.51	1,514.04			1,514.04	
	- หลังคา metal sheet หนา 0.28MM.	140.00	ตร.ม.	350.00	49,000.00	72.00	10,080.00	59,080.00	
	- ครอบสัน metal sheet	14.00	ม.	233.00	3,262.00	51.00	714.00	3,976.00	
	- ครอบข้าง metal sheet	20.50	ม.	233.00	4,776.50	51.00	1,045.50	5,822.00	
	- แผ่นปิดลอนกันน้ำ	23.40	ม.	56.00	1,310.40	10.00	234.00	1,544.40	
3	<u>งานประตุน้ำต่าง</u>								
	- D.1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00			21,500.00	
	- D.2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	ชุด	3,930.00	3,930.00			3,930.00	
	- W1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.00	ชุด	6,090.00	6,090.00			6,090.00	
	- W2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	6.00	ชุด	2,450.00	14,700.00			14,700.00	
	- เหล็กตัดพร้อมมั่งลวด D.1	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00			12,500.00	
	- เหล็กตัดพร้อมมั่งลวด D.2	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	- เหล็กตัดพร้อมมั่งลวด W1	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	- เหล็กตัดพร้อมมั่งลวด W2	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00			7,200.00	
	- ผ้า幔ม้วน ขนาด 120X160 ซม	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00			2,700.00	
	- ผ้า幔ม้วน ขนาด 70X160 ซม	6.00	ชุด	1,050.00	6,300.00			6,300.00	
3	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	60.84	ตร.ม.	281.00	17,096.04	77.00	4,684.68	21,780.72	
	รอยต่อ/ทาสี คร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	- ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูป 60x60 cm	1.00	ช่อง	550.00	550.00			550.00	
	- บัวฝ้าสำเร็จรูป	32.00	ม.	78.00	2,496.00	41.00	1,312.00	3,808.00	
4	<u>งานผนัง / พื้น</u>								
	- บล็อกช่องลมขนาด 30x30x9 ซม.	50.00	ก้อน	80.00	4,000.00			4,000.00	
	- คอนกรีตบล็อกก่อผนัง	645.00	ก้อน	5.61	3,618.45			3,618.45	
	- ค่าแรงก่อผนัง	53.00	ตร.ม.			91.00	4,823.00	4,823.00	
	- ปูนก่อ	10.00	ถุง	125.00	1,250.00			1,250.00	
	- ทราาย	2.00	ลบ.ม.	607.48	1,214.96			1,214.96	
	ยอดยกไป							198,841.57	

