

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1

ปร.4 หน้า 1/1

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อยบต.ลาดหญ้า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
งานฐานซีเมนต์									
1	งานดินปรับ	20.00	ลบ.ม.	220.00	4,400.00	112.00	2,240.00	6,640.00	รวมค่าขนส่ง
2	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	291.36	1,748.16	112.00	672.00	2,420.16	
3	ไม้แบบหล่อ ดัด 50 %	32.00	ตร.ม.	450.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
4	ไม้ค้ำยันและรัดไม้แบบ	20.00	ลบ.ฟ.	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
5	ค่าแรงประกอบแบบ	50.00	ตร.ม.	-	-	139.00	6,950.00	6,950.00	
6	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	10.00	กก.	30.38	303.80	-	-	303.80	
7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	100	ตร.ม.	27.10	2,710.00	5.00	500.00	3,210.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	11.50	ลบ.ม.	1800.00	20,700.00	327.00	3,760.50	24,460.50	
9	เหล็กกล่อง 75 x 75 x 3.2 มม.	5.00	เส้น	1,045.00	5,225.00	-	-	5,225.00	
10	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	5.00	เส้น	455.00	2,275.00	-	-	2,275.00	
11	เหล็กค้ำกลม ขนาด 2 นิ้ว หน้า 2.8 มม.	3.00	เส้น	565.00	1,695.00	-	-	1,695.00	
12	เหล็กฉาก ขนาด 38 x 38 x 3 มม.	3.00	เส้น	230.00	690.00	-	-	690.00	
13	เหล็กพเหลท ขนาด 100 x 100 X 4 มม.	13.00	แผ่น	44.00	572.00	-	-	572.00	
14	เหล็กพเหลท ขนาด 150 x 150 X 6 มม.	24.00	แผ่น	70.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
15	ทุกลเหล็ก 12 มม.	120.00	ตัว	20.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
16	ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปทรงโครงสร้าง	448.10	กก.	-	-	10.00	4,481.00	4,481.00	
17	คาน้ำก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	45	ตร.ม.	131.15	5,901.76	84.00	3,780.00	9,681.76	
18	งานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	45	ตร.ม.	64.03	2,881.55	87.00	3,915.00	6,796.55	
19	งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก	45.00	ตร.ม.	35.00	1,575.00	35.00	1,575.00	3,150.00	
20	งานทาสี รองพื้นเหล็กและสีน้ำมัน	42.00	ตร.ม.	35.00	1,470.00	35.00	1,470.00	2,940.00	
21	พื้นซีเมนต์	100.00	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	4,000.00	4,000.00	รวมปูนทราย
รวมค่างานฐานซีเมนต์					78,627.28		33,343.50	111,970.78	

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด

คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา

[illegible]