

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลจี้วราย
 โครงการ ปรับปรุงถนนข้างคลองหลังอนามย์จี้วราย หมู่ที่ 3 ระยะที่ 3
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
 ตามแบบเทศบาลตำบลจี้วรายกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ข้างคลองหลังอนามย์จี้วราย หมู่ที่ 3 ระยะที่ 3 ตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจี้วราย ตำบลจี้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

13 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	702,831.36	1.3624	957,537.44	Factor F (ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานทั่วไป				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน			957,537.44	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ			957,000.00	
	ขอใช้งบประมาณเพียง				
	ตัวอักษร (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายพัฒน์พงษ์ นาตรีชน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายกิตติ ดอกนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสรวิทย์ ช่างสี)

แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนข้างคลองหลังอนามัยังวราราย หมู่ที่ 3 ระยะที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลตำบลวังรายกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ข้างคลองหลังอนามัยังวราราย หมู่ที่ 3 ระยะที่ 3 ตำบลวังราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังราย ตำบลวังราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันที่ 13 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,800.00	1.79	3,222.00	1.3624	2.44	4,389.65
2	งานหินคลุกบดอัดแน่นรองพื้นทางและขยายไหล่ทาง	ลบ.ม.	202.00	739.68	149,415.36	1.3624	1,007.74	203,563.49
3	งานลาดยาง ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	1,800.00	32.97	59,346.00	1.3624	44.92	80,852.99
4	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,600.00	278.28	445,248.00	1.3624	379.13	606,605.88
5	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	120.00	290.00	34,800.00	1.3624	395.10	47,411.52
6	งานผนังกันดิน	ม.	9.00	1,200.00	10,800.00	1.3624	1,634.88	14,713.92
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง				702,831.36			957,537.44
	Factor F (ปกติ)					1.3624		957,000.00
	เป็นเงินค่างานประเมินสำหรับงานทาง							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ




(นายพัฒน์พงษ์ นาตรีชน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายกิตติ ดอกนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นายสุราษฎร์ ช่างสี)