แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**299,834.61**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**299,834.61**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 299,834.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.1**

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานปรับพื้นที่ ถางป่าขุดตอ	2,984.000	ตารางเมตร	60.00	179,040.00	1.65	4,923.60	183,963.60	
	- งานดินถม ปรับระดับด้วยหินคลุกและปรับเกลี่ย 0.20 เมตร	125.810	ลบ.ม.	800.00	100,648.00	121.00	15,223.01	115,871.01	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	860.00	279,688.00	122.65	20,146.61	299,834.61	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**299,834.61**	

กรมบัญชีกลาง

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**234,671.49**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**234,671.49**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 234,671.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ขนาด 100x100x3มม.	10.000	ท่อน	843.87	8,438.70	14.00	140.00	8,578.70	
	- งานเหล็กตัวซีขนาด100x50หนา3.2มม	11.000	ท่อน	1,053.95	11,593.45	14.00	154.00	11,747.45	
	- งานเหล็กตัวซีขนาด 75x45 หนา2.3มม.	32.000	ท่อน	743.93	23,805.76	14.00	448.00	24,253.76	
	- งานเหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	6.000	ท่อน	465.86	2,795.16	14.00	84.00	2,879.16	
	- งานแผ่นเพลทเหล็กขนาด 300x300x9มม.	32.000	แผ่น	4,920.56	157,457.92	14.00	448.00	157,905.92	
	- งานทินเนอร์	5.000	แกลลอน	372.90	1,864.50	14.00	70.00	1,934.50	
	- งานสีกันสนิม	9.000	แกลลอน	1,028.00	9,252.00	30.00	270.00	9,522.00	
	- งานสีทาภายนอก	17.000	แกลลอน	1,020.00	17,340.00	30.00	510.00	17,850.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,449.07	232,547.49	144.00	2,124.00	234,671.49	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**234,671.49**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานฐานรากเสาโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**693,760.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**693,760.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 693,760.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.1**

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- เสาเข็มx300x300มม.ขนาดOD68ระหัส01010042	32.000	ต้น	680.00	21,760.00	21,000.00	672,000.00	693,760.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	680.00	21,760.00	21,000.00	672,000.00	693,760.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**693,760.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**อื่นๆ**		**รวม**					**422,650.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**422,650.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 422,650.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**อื่นๆ**								
	- งานขุดเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สำหรับปั๊มน้ำบาดาล	2.000	งาน	70,000.00	140,000.00	65,000.00	130,000.00	270,000.00	
	- งานท่อHDPE ขนาด 2 นิ้ว(OD63) PE100 PN10 สำหรับปั๊มน้ำบาดาล	200.000	เมตร	100.00	20,000.00	41.00	8,200.00	28,200.00	
	- งานอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อHDPE ขนาด 2 นิ้ว(OD63)	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- งานมาตรวัดน้ำแบบใบพัด 2 นิ้ว	2.000	ตัว	7,000.00	14,000.00	100.00	200.00	14,200.00	
	- งานประตูน้ำ 2 นิ้ว ทองเหลือง	4.000	ตัว	1,850.00	7,400.00	21,000.00	84,000.00	91,400.00	
	- งานเช็ควาวล์ 2 นิ้ว ทองเหลือง	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	100.00	200.00	3,900.00	
	- งานประตูน้ำ 3 นิ้ว ชนิดหน้าแปลน	3.000	ตัว	1,850.00	5,550.00	100.00	300.00	5,850.00	
	- งานเช็ควาวล์ 3 นิ้ว ทองเหลือง	1.000	ตัว	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	90,150.00	198,150.00	87,941.00	224,500.00	422,650.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**422,650.00**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบท่อส่งน้ำอุปโภค

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ**		**รวม**					**90,000.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**90,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 90,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ**								
	- งานขุดดิน-ถมคืน(ดินทั่วไป)	900.000	ลบ.ม.	20.00	18,000.00	80.00	72,000.00	90,000.00	
	รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	20.00	18,000.00	80.00	72,000.00	90,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**90,000.00**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**135,770.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**135,770.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 135,770.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- งานท่อร้อยสายไฟHDPE Class I ขนาด 1 นิ้ว(OD32) PN6	310.000	เมตร	8.00	2,480.00	3.00	930.00	3,410.00	
	- งานสายไฟ VCT 4x4 sq.mm. มอก.11เล่ม101-2559	350.000	เมตร	110.00	38,500.00	20.00	7,000.00	45,500.00	
	- งานสายไฟ VCT 2x1 sq.mm. มอก.11เล่ม101-2559	480.000	เมตร	22.00	10,560.00	20.00	9,600.00	20,160.00	
	- งานสายไฟ PV 1x6 sq.mm.	200.000	เมตร	30.00	6,000.00	20.00	4,000.00	10,000.00	
	- งานตู้คอนซูเมอร์แบบ 10 ช่องพร้อมลูกเบรคเกอร์และมิเตอร์วัดพลังงาน	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	21,000.00	21,000.00	24,000.00	
	- งานตู้ไฟสวิทซ์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคา เบอร์ 7 มอก.513-2553	3.000	ชุด	10,000.00	30,000.00	500.00	1,500.00	31,500.00	
	- งานขุดดิน-ถมคืน(ดินทั่วไป)	12.000	ลบ.ม.	20.00	240.00	80.00	960.00	1,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,190.00	90,780.00	21,643.00	44,990.00	135,770.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**135,770.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานป้ายโครงการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**อื่นๆ**		**รวม**					**94,571.74**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**94,571.74**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 94,571.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**อื่นๆ**								
	- งานเหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.0 มม	1.000	ท่อน	465.86	465.86	21,000.00	21,000.00	21,465.86	
	- งานเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2.0 มม	1.000	ท่อน	167.43	167.43	21,000.00	21,000.00	21,167.43	
	- งานป้ายสำเร็จรูปขนาด 1.2x2.4 ม.	1.000	ชุด	167.43	167.43	21,000.00	21,000.00	21,167.43	
	- งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	.400	ลบ.ม.	2,177.57	871.02	21,000.00	8,400.00	9,271.02	
	- งานสติ้กเกอร์ข้อความโครงการ	1.000	ชุด	500.00	500.00	21,000.00	21,000.00	21,500.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	3,478.29	2,171.74	105,000.00	92,400.00	94,571.74	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**94,571.74**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงห้องปั๊มและรั้ว

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**อื่นๆ**		**รวม**					**1,923,256.31**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,923,256.31**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,923,256.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**อื่นๆ**								
	- งานดินขุด ดินถมกลับ	2.000	ลบ.ม.	20.00	40.00	80.00	160.00	200.00	
	- งานทรายหยาบรองก้นหลุม	.350	ลบ.ม.	364.49	127.57	21,000.00	7,350.00	7,477.57	
	- งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	40.400	ลบ.ม.	2,177.57	87,973.82	21,000.00	848,400.00	936,373.82	
	- งานตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mesh เหล็ก 4มม #0.2x0.2	383.000	ตร.ม.	26.00	9,958.00	5.00	1,915.00	11,873.00	
	- งานตะกร้อสำเร็จรูป ขนาด0.3มx0.3ม	40.000	อัน	90.00	3,600.00	20.00	800.00	4,400.00	
	- งานรั้วสำเร็จรูปขนาด 1.5มx2ม ชุบซิ้งค์	40.000	แผง	743.93	29,757.20	21,000.00	840,000.00	869,757.20	
	- งานเสารั้วสำเร็จรูป ขนาด 5x5 ซม. สูง 1.6 เมตร ชุบซิ้งค์	40.000	ต้น	500.00	20,000.00	30.00	1,200.00	21,200.00	
	- งานพุกตะปู M10x80	160.000	ตัว	26.00	4,160.00	20.00	3,200.00	7,360.00	
	- งานเหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.0 มม	2.000	ท่อน	465.86	931.72	21,000.00	42,000.00	42,931.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กฉาก 2"x2" หนา 3 มม	1.000	ท่อน	290.00	290.00	21,000.00	21,000.00	21,290.00	
	- งานบู๊ตเพลา 2"	3.000	ชุด	90.00	270.00	41.00	123.00	393.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	4,793.85	157,108.31	105,196.00	1,766,148.00	1,923,256.31	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**1,923,256.31**	

แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**		**รวม**					**2,433,661.85**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,433,661.85**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,433,661.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**								
	- ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 1.แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า 7,200 วัตต์ มาตรฐาน มอก. พร้อมอุปกรณ์ยึดและสายไฟฟ้า 2.แท่งหลักดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5/8" ยาว 2.4 ม. (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบสายดิน 3.ค่าแรงติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ควบคุมไฟ	4.000	ชุด	210,000.00	840,000.00	500.00	2,000.00	842,000.00	
	- ตู้ควบคุมปั๊ม Controller ขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 kVA Datamodule, Solar(PV)/Battery operation	3.000	ชุด	81,000.00	243,000.00	21,000.00	63,000.00	306,000.00	
	- Submersible Pump ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 6 ลบ.ม./ H 80 ม.	3.000	ชุด	120,000.00	360,000.00	1,500.00	4,500.00	364,500.00	
	- Submersible Pump ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 16 ลบ.ม./ H 30 ม.	1.000	ชุด	120,000.00	120,000.00	1,500.00	1,500.00	121,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำบาดาลแบบแยกตะกอนชนิดมัลติมีเดียพร้อมวาล์วอัตโนมัติ กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 200ลบ.ม./วัน พร้อมฐาน	1.000	ชุด	70,000.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00	120,000.00	
	- ชุดควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ(AC/DC	3.000	ชุด	65,000.00	195,000.00	1,500.00	4,500.00	199,500.00	
	- Surge Protector อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าและแรงดันไฟฟ้าเกิน	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	500.00	1,500.00	9,000.00	
	- สวิตช์ลูกลอย (Float switch)	3.000	ชุด	1,053.95	3,161.85	500.00	1,500.00	4,661.85	
	- อุปกรณ์ป้องกันน้ำแห้งในบ่อบาดาล(Well probe)	3.000	ชุด	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
	- ตู้ควบคุมสัญญาณลูกลอยสำหรับฟังชั่นบายพาส	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	500.00	1,000.00	17,000.00	
	- มิเตอร์น้ำ ขนาด 4 นิ้ว แบบอ่านค่าที่ตัวและส่งสัญญาน pulse 4-20 mA	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Hybrid Inverter)พร้อมอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Battery	1.000	ชุด	420,000.00	420,000.00	500.00	500.00	420,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	1,116,553.95	2,301,661.85	79,000.00	132,000.00	2,433,661.85	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,433,661.85**	

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้าง**	**299,834.61**	**1.2957**	**388,495.70**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**388,495.70**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 388,495.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**388,495.70**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 388,495.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์**	**234,671.49**	**1.2957**	**304,063.84**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**304,063.84**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 304,063.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**304,063.84**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 304,063.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานฐานรากเสาโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานฐานรากเสาโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์**	**693,760.00**	**1.2957**	**898,904.83**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**898,904.83**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 898,904.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานฐานรากเสาโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**898,904.83**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 898,904.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานเจาะบ่อบาดาล**	**422,650.00**	**1.2957**	**547,627.60**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**547,627.60**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 547,627.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานเจาะบ่อบาดาล

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**547,627.60**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 547,627.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบท่อส่งน้ำอุปโภค

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบท่อส่งน้ำอุปโภค**	**90,000.00**	**1.2957**	**116,613.00**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**116,613.00**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 116,613.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบท่อส่งน้ำอุปโภค

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**116,613.00**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 116,613.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์**	**135,770.00**	**1.2957**	**175,917.18**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**175,917.18**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 175,917.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:04

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**175,917.18**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 175,917.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานป้ายโครงการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานป้ายโครงการ**	**94,571.74**	**1.2957**	**122,536.60**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**122,536.60**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 122,536.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:05

งานหรือกลุ่มงาน งานป้ายโครงการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**122,536.60**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 122,536.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงห้องปั๊มและรั้ว

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงห้องปั๊มและรั้ว**	**1,923,256.31**	**1.2957**	**2,491,963.20**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,491,963.20**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,491,963.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:05

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงห้องปั๊มและรั้ว

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,491,963.20**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,491,963.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์**	**2,433,661.85**	**1.2957**	**3,153,295.65**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,153,295.65**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,153,295.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:05

งานหรือกลุ่มงาน อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,153,295.65**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,153,295.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

วิธาณ ลายโถ
(วิธาณ ลายโถ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิท ประทุมทอง
(สุวิท ประทุมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปวีณา เสาวะพาน
(ปวีณา เสาวะพาน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิธาณ ลายโถ
29 กันยายน 2569 15:08:05

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:05

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 9 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 388,495.70 บาท**	**388,495.70**	
2	**งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 หลังละ 304,063.84 บาท**	**304,063.84**	
3	**งานฐานรากเสาโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 หลังละ 898,904.83 บาท**	**898,904.83**	
4	**งานเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 หลังละ 547,627.60 บาท**	**547,627.60**	
5	**งานระบบท่อส่งน้ำอุปโภค จำนวน 1 หลังละ 116,613.00 บาท**	**116,613.00**	
6	**งานระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 หลังละ 175,917.18 บาท**	**175,917.18**	

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 9 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	**งานป้ายโครงการ จำนวน 1 หลังละ 122,536.60 บาท**	**122,536.60**	
8	**งานปรับปรุงห้องปั๊มและรั้ว จำนวน 1 หลังละ 2,491,963.20 บาท**	**2,491,963.20**	
9	**อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 หลังละ 3,153,295.65 บาท**	**3,153,295.65**	
10	**งานชลประทาน : ราคากลาง**	**3,161,679.00**	

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 9 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

สรุป			
	ราคากลาง	**11,361,096.60**	
	ราคากลาง (..... สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์ .....)		

วิธาณ ลายโถ

29 กันยายน 2569 15:08:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนเดิมพร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บ้านค้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน / องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569

วิธาณ ลายโถ

(วิธาณ ลายโถ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิท ประทุมทอง

(สุวิท ประทุมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปวีณา เสาวะพาน

(ปวีณา เสาวะพาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง