แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางซอยสุรินทร์ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางรวม 200.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. และพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.95	1,950.00	1.4018	2.73	2,733.51
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	613.78	24,551.20	1.4018	860.40	34,415.87
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	465.75	372,600.00	1.4018	652.89	522,310.68
10	Expansion Joint	ม.	12.00	227.49	2,729.88	1.4018	318.90	3,826.75
11	Contraction Joint	ม.	68.00	156.32	10,629.76	1.4018	219.13	14,900.80
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.4018	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	40.00	232.94	9,317.60	1.4018	326.54	13,061.41
					421,778.44		**รวม**	591,249.02
	คิดเป็นเงินราคากลาง	**ตัวอักษร (-ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสองสตางค์-)**					ราคากลาง	**591,249.02**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 421,778.44

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.4018

เรียน นายก อบต. / ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนวัฒน์ เทียนประชา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศุทรา เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวบุษรา พูลเกษม)

เห็นชอบ

(นางสาวเพ็ญโสภา ยะภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

อนุมัติ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ