

กำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานอาคาร (ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.50 ตร.ม.

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ราคาวัสดุและแรงงาน	472,016.49	
	ค่า FACTOR F = 1.3091		
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี		
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		
	เป็นเงิน 1.3091 x 472,016.49	617,916.79	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	617,916.79	
	คิดเป็นเงิน	617,916.79	
	(ตัวอักษร) หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์		

ขนาดเนื้อที่ผิวจราจร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายอาคม ชูระนนท์)

ลงชื่อกรรมการ

(นายพัชรพงษ์ เกตุวงษา)

ลงชื่อกรรมการ/เลขานุการ

(นายถวัลย์ แยกวันวงศ์)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างห้องนั่งสมาธิ ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดป่าสุทธาวาส อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานช่างป่าขุดต่อ	1	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2	งานดินขุด + หินลูกรัง - ดินขุดและถมกลับ - หินลูกรังปรับพื้นที่และตัวอาคาร - เกยล้นกอง	26.36 216 216	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- 60.00 -	- 12,960.00 -	320.00 -	8,435.20 -	8,435.20 12,960.00 3,456.00	
3	งานท่อระบายน้ำ คลส. (มอก.ชั้น 3) - ท่อ คลส. (มอก.ชั้น3 ขนาด 0.40 x 1.00 ม).	17	ท่อน	387.00	6,579.00	116.00	1,972.00	8,551.00	
4	งานบ่อพัก คลส. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. ลึก 0.80 ม. - งานคอนกรีต ค.2 - ไม้แบบ - ไม้คร่า - ตะปู - เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. - เหล็ก RB Ø 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก	2 0.78 1.20 0.36 1.50 2 13 0.64	บ่อ ลบ.ม. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. กก. ท่อน เส้น กก.	1,869.16 504.67 504.67 45.22 365.42 111.48 32.51	1,457.94 605.60 181.68 67.83 730.84 1,449.24 20.81	327.00 139.00 139.00 -	255.06 166.80 50.04 -	1,713.00 772.40 231.72 67.83 730.84 1,449.24 20.81	
5	งานฝาบ่อพัก คลส. ขนาด 0.44 x 0.88 ม.หนา 0.10 ม. - งานคอนกรีต ค.2 - ไม้แบบ - เหล็ก RB Ø 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก	4 0.16 0.48 4 0.28	ฝา ลบ.ม. ลบ.ฟ. เส้น กก.	1,869.16 504.67 111.48 32.51	299.07 242.24 445.92 9.10	327.00 139.00 -	52.32 66.72 -	351.39 308.96 445.92 9.10	
6	งานคอนกรีต - งานคอนกรีตหยาบ รวมยอดยกไป	0.4	ลบ.ม.	1,800.00	720.00	327.00	130.80	850.80	
								52,354.22	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
7	รวมยอดยกมา	12	ลบ.ม.	1,869.16	22,429.92	327.00	3,924.00	52,354.22		
		4	ลบ.ม.	334.89	1,339.56	112.00	448.00	26,353.92		
		51.60	ตร.ม.	-	-	139.00	7,172.40	1,787.56		
		41.28	ลบ.พ.	485.98	20,061.25	-	-	7,172.40		
		12.38	ลบ.พ.	420.56	5,206.53	-	-	20,061.25		
		15	กก.	43.61	654.15	-	-	5,206.53		
		548	กก.	-	-	36.00	19,728.00	654.15		
		55	เส้น	56.00	3,080.00	-	-	19,728.00		
		16	เส้น	118.00	1,888.00	-	-	3,080.00		
		39	เส้น	206.00	8,034.00	-	-	1,888.00		
8	รวมยอดยกมา	9	กก.	67.00	603.00	-	-	8,034.00		
		67.5	ตร.ม.	41.00	2,767.50	5.00	337.50	603.00		
		767.50	ตร.ม.	-	-	10.00	7,675.00	3,105.00		
		24	ท่อน	213.00	5,112.00	-	-	7,675.00		
		13	ท่อน	413.00	5,369.00	-	-	5,112.00		
		12	ท่อน	895.00	10,740.00	-	-	5,369.00		
		2	ท่อน	985.00	1,970.00	-	-	10,740.00		
		12	แผ่น	70.00	840.00	-	-	1,970.00		
		9	งานหลัสดำ							
		9	รวมยอดยกไป	9.1	งานโครงสร้างหลังคา					
24	- เหล็กกล่อง 1"x2"x1.8 มม.							7,675.00	*รวมลาวเดเชื่อม	
13	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3"x1.8 มม.							5,112.00		
12	- เหล็กกล่อง 2"x4"x1.8 มม.							5,369.00		
2	- เหล็กกล่อง 4"x4"x1.8 มม.							10,740.00		
12	- แผ่นเพทเทเหล็ก 0.15x0.15 ทน 4.0 มม.							1,970.00		
						840.00				
						181,734.03				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							181,734.03	
9.2	งานวัสดุถมหลังคา	76.50	ตร.ม.	110.00	8,415.00	70.00	5,355.00	13,770.00	
	- แผ่นเหล็กกริดลอน (สีเขียว)	27	เมตร	80.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- ครอบข้าง	500	ตัว	3.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- สกรูยึดแผ่น	44	เมตร	85.00	3,740.00	73.00	3,212.00	6,952.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 2 IN 1	6	แผ่น	180.00	1,080.00	73.00	438.00	1,518.00	
	- ไม้สำเร็จรูป 6" 3 เมตร	10	แผ่น	240.00	2,400.00	73.00	730.00	3,130.00	
	- ไม้สำเร็จรูป 6" 4 เมตร	1	กล่อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
10	งานผนัง								
	10.1 งานก่ออิฐบล็อก	81.32	ตร.ม.	-	-	84.00	6,830.88	6,830.88	
	- อิฐบล็อก	1,058	ก้อน	6.00	6,348.00	-	-	6,348.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	22	ถุง	123.00	2,706.00	-	-	2,706.00	
	- ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	334.89	1,004.67	112.00	336.00	1,340.67	
	- กระเบื้องปูผนังเคลือบผิวเรียบ ขนาด 10"x16"	111	ตร.ม.	260.00	28,953.60	174.00	19,376.64	48,330.24	
	10.2 งานฉาบปูน (รวมโครงสร้าง)	170.14	ตร.ม.	-	-	87.00	14,802.18	14,802.18	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	85	ถุง	123.00	10,455.00	-	-	10,455.00	
	- ทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	334.89	1,674.45	112.00	560.00	2,234.45	
11	งานผิวพื้น								
	- พื้นผิวขัดเรียบ	29	ตร.ม.	100.00	2,900.00	30.00	870.00	3,770.00	
	- พื้นผิวขัดหยาบเขาระรองกันลื่น	2	ตร.ม.	100.00	200.00	45.00	90.00	290.00	
	รวมยอดยกไป							308,021.45	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
12	รวมยอดยกมา							308,021.45	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 16"x16" (รวมปูนทรายและยาแนว)	38.5	ตร.ม.	318.00	12,243.00	158.00	6,083.00	18,326.00	
	- ปูกระเบื้องเคาน์เตอร์	3	ตร.ม.	318.00	954.00	158.00	474.00	1,428.00	
	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติกภายใน - ภายนอก	107.14	ตร.ม.	52.00	5,571.28	34.00	3,642.76	9,214.04	
- สีกันสนิม	65.00	ตร.ม.	68.00	4,420.00	38.00	2,470.00	6,890.00		
- สีน้ำมันโครงหลังคา	65.00	ตร.ม.	68.00	4,420.00	38.00	2,470.00	6,890.00		
13	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป.1 พิวซี	4	ชุด	1,590.00	6,360.00	-	-	6,360.00	*พร้อมติดตั้ง
	- ป.2 ยูพีวีซี	2	ชุด	3,250.00	6,500.00	-	-	6,500.00	*พร้อมติดตั้ง
14	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟ ขนาดฝังผนัง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	*พร้อมติดตั้ง
	- สวิตช์ ชนิดฝังผนัง	4	ชุด	52.00	208.00	80.00	320.00	528.00	
15	งานสุขภัณฑ์ - สุขภัณฑ์								
	- โคมไฟหลอด LED ขนาด 18 W	8	ชุด	645.00	5,160.00	115.00	920.00	6,080.00	
	- แผงควบคุมสะพานไฟฟ้า 4 ช่อง	1	ชุด	1,980.00	1,980.00	260.00	260.00	2,240.00	
	- สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	มร.	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมยอดยกไป	งานสุขภัณฑ์ - สุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบชักโครกชนิดนั่งราบ (สำหรับผู้ใหญ่)	5	ชุด	4,850.00	24,250.00	450.00	2,250.00	26,500.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00		
								412,077.49	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยมา							412,077.49	
	- ฝ้าข้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	3,170.00	19,020.00	1,000.00	6,000.00	25,020.00	
	- ฝ้าข้างหน้าชนิดมีขาตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	450.00	450.00	3,050.00	
	- ก๊อกล่างหน้า	7	ชุด	155.00	1,085.00	25.00	175.00	1,260.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5	ชุด	350.00	1,750.00	120.00	600.00	2,350.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ	5	อัน	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
	- ราวแขวนผ้า	5	ชุด	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00	
	- ตะแกรงกรองงตักกลิ่น 3"	5	ชุด	180.00	900.00	75.00	375.00	1,275.00	
	- กระจกแก ติดอ่างล้างหน้า ขนาด 1.10 x 2.20 ม.	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- กระจกแก ติดอ่างล้างหน้า ขนาด 0.70 x 1.20 ม.	1	ชุด	598.00	598.00	-	-	598.00	
	- ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5	8	ท่อน	46.00	368.00	-	-	368.00	
	- ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5	6	ท่อน	224.00	1,344.00	-	-	1,344.00	
	- ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	4	ท่อน	830.00	3,320.00	-	-	3,320.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ต่างๆ	1	มร.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ท่อ คลส. Ø 0.80 ม.	12	ท่อน	180.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- ฝาปิดท่อ คลส. Ø 0.80 ม.	4	อัน	150.00	600.00	-	-	600.00	
16	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวทรงตัวข้างอ่างล้างหน้า	2	ชุด	1,290.00	2,580.00	105.00	210.00	2,790.00	
	- ราวทรงตัวเอนกประสงค์	2	ชุด	798.00	1,596.00	70.00	140.00	1,736.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว L	1	ชุด	728.00	728.00	70.00	70.00	798.00	
	- ป้ายสุขาชาย + สุขาหญิง	2	ป้าย	390.00	780.00	-	-	780.00	
	- ป้ายห้องน้สำหรับผู้พิการ	1	ป้าย	390.00	390.00	-	-	390.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							472,016.49	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 617,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 38.50 ตร.ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นเงิน 617,916.79 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอาคม ชูระนนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายพัชรพงษ์ เกตุวงษา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 - 7.3 นายถวัลย์ แยกวันวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

คำนวณราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ	1	งาน	12,000.00	12,000.00	1.3091	15,709.20	15,709.20
2	งานดินขุด + หินลูกรัง							
	- ดินขุดและถมกลับ	26.36	ลบ.ม.	320.00	8,435.20	1.3091	418.91	11,042.52
	- หินลูกรังปรับพื้นที่และตัวอาคาร	216	ลบ.ม.	60.00	12,960.00	1.3091	78.55	16,965.94
	- เกลี่ยล้มนกกอง	216	ลบ.ม.	16.00	3,456.00	1.3091	20.95	4,524.25
3	งานท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3)							
	- ท่อ คสล. (มอก.ชั้น3 ขนาด 0.40 x 1.00 ม).	17	ท่อน	503.00	8,551.00	1.3091	658.48	11,194.11
4	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. ลึก 0.80 ม.	2	บ่อ					
	- งานคอนกรีต ค.2	0.78	ลบ.ม.	2,196.16	1,713.00	1.3091	2,874.99	2,242.49
	- ไม้แบบ	1.20	ลบ.พ.	643.67	772.40	1.3091	842.63	1,011.15
	- ไม้เคร่า	0.36	ลบ.พ.	643.67	231.72	1.3091	842.63	303.35
	- ตะปู	1.50	กก.	45.22	67.83	1.3091	59.20	88.80
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	2	ท่อน	365.42	730.84	1.3091	478.37	956.74
	- เหล็ก RB Ø 9 ม.ม.	13	เส้น	111.48	1,449.24	1.3091	145.94	1,897.20
	- ลวดผูกเดเหล็ก	0.64	กก.	32.51	20.81	1.3091	42.56	27.24
5	งานฝาบ่อพัก คสล. ขนาด 0.44 x 0.88 ม.หนา 0.10 ม	4	ฝาบ					
	- งานคอนกรีต ค.2	0.16	ลบ.ม.	2,196.16	351.39	1.3091	2,874.99	460.00
	- ไม้แบบ	0.48	ลบ.พ.	643.67	308.96	1.3091	842.63	404.46
	- เหล็ก RB Ø 9 ม.ม.	4	เส้น	111.48	445.92	1.3091	145.94	583.75
	- ลวดผูกเหล็ก	0.28	กก.	32.51	9.10	1.3091	42.56	11.92
6	งานคอนกรีต							
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.4	ลบ.ม.	2,127.00	850.80	1.3091	2,784.46	1,113.78
	- งานคอนกรีต ค.2	12	ลบ.ม.	2,196.16	26,353.92	1.3091	2,874.99	34,499.92
	- ทรายรองพื้น	4	ลบ.ม.	446.89	1,787.56	1.3091	585.02	2,340.09
7	งานไม้แบบ	51.60	ตร.ม.	139.00	7,172.40	1.3091	181.96	9,389.39
	- ไม้แบบ	41.28	ลบ.พ.	485.98	20,061.25	1.3091	636.20	26,262.19
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	12.38	ลบ.พ.	420.56	5,206.53	1.3091	550.56	6,815.87
	- ตะปู	15	กก.	43.61	654.15	1.3091	57.09	856.35
	รวมยอดยกไป							148,700.71

.../ต่อ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F ฝนชุก 1	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	รวมยอดยกมา							148,700.71
8	งานเหล็กเสริม	548	กก.	36.00	19,728.00	1.3091	47.13	25,825.92
	- RB Ø 6 มม.	55	เส้น	56.00	3,080.00	1.3091	73.31	4,032.03
	- RB Ø 9 มม.	16	เส้น	118	1,888.00	1.3091	154.47	2,471.58
	- DB Ø 12 มม.	39	เส้น	206.00	8,034.00	1.3091	269.67	10,517.31
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	9	กก.	67.00	603.00	1.3091	87.71	789.39
	- เหล็กตะแกรง 0.20 x 0.20 ม.	67.5	ตร.ม.	46.00	3,105.00	1.3091	60.22	4,064.76
9	งานหลังคา			-	-	1.3091	-	-
	9.1 งานโครงหลังคา	767.50	ตร.ม.	10.00	7,675.00	1.3091	13.09	10,047.34
	- เหล็กกล่อง 1"x2"x1.8 มม.	24	ท่อน	213	5,112.00	1.3091	278.84	6,692.12
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x3"x1.8 มม.	13	ท่อน	413.00	5,369.00	1.3091	540.66	7,028.56
	- เหล็กกล่อง 2"x4"x1.8 มม.	12	ท่อน	895.00	10,740.00	1.3091	1,171.64	14,059.73
	- เหล็กกล่อง 4"x4"x1.8 มม.	2	ท่อน	985.00	1,970.00	1.3091	1,289.46	2,578.93
	- แผ่นเพลาเหล็ก 0.15x0.15 หนา 4.0 มม.	12	แผ่น	70	840.00	1.3091	91.64	1,099.64
	9.2 งานวัสดุผนังหลังคา							
	- แผ่นเหล็กกริดลอน (สีเขียว)	76.50	ตร.ม.	180.00	13,770.00	1.3091	235.64	18,026.31
	- ครอบข้าง	27	เมตร	80.00	2,160.00	1.3091	104.73	2,827.66
	- สกรูยึดแผ่น	500	ตัว	3.00	1,500.00	1.3091	3.93	1,963.65
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 2 IN 1	44	เมตร	158.00	6,952.00	1.3091	206.84	9,100.86
	- ไม้สำเร็จรูป 6" 3 เมตร	6	แผ่น	253.00	1,518.00	1.3091	331.20	1,987.21
	- ไม้สำเร็จรูป 6" 4 เมตร	10	แผ่น	313.00	3,130.00	1.3091	409.75	4,097.48
	- สกรูยึด ไม้สำเร็จรูป	1	กล่อง	150	150.00	1.3091	196.37	196.37
10	งานผนัง							
	10.1 งานก่ออิฐบล็อก	81.32	ตร.ม.	84.00	6,830.88	1.3091	109.96	8,942.31
	- อิฐบล็อก	1,058	ก้อน	6.00	6,348.00	1.3091	7.85	8,310.17
	- ปูนซีเมนต์ผสม	22	ถุง	123.00	2,706.00	1.3091	161.02	3,542.42
	- ทราายหยาบ	3	ลบ.ม.	446.89	1,340.67	1.3091	585.02	1,755.07
	- กระเบื้องบุผนังเคลือบผิวเรียบ ขนาด 10"x16"	111	ตร.ม.	434.00	48,330.24	1.3091	568.15	63,269.12
	10.2 งานฉาบปูน (รวมโครงสร้าง)	170.14	ตร.ม.	87.00	14,802.18	1.3091	113.89	19,377.53
	- ปูนซีเมนต์ผสม	85	ถุง	123.00	10,455.00	1.3091	161.02	13,686.64
	- ทราายหยาบ	5	ลบ.ม.	446.89	2,234.45	1.3091	585.02	2,925.12
11	งานผิวพื้น							
	- พื้นผิวขัดเรียบ	29	ตร.ม.	130.00	3,770.00	1.3091	170.18	4,935.31
	- พื้นผิวขัดหยาบเซาะร่องกันลื่น	2	ตร.ม.	145.00	290.00	1.3091	189.82	379.64
	รวมยอดยกไป							403,230.88

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F ฝนชุก 1	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	รวมยอดยกมา							403,230.88
12	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 16"x16" (รวมปูนทรายและยาแนว)	38.5	ตร.ม.	476.00	18,326.00	1.3091	623.13	23,990.57
	- ปูกระเบื้องเคาน์เตอร์	3	ตร.ม.	476.00	1,428.00	1.3091	623.13	1,869.39
	งานสี							
	- สีน้ำพลาสติกภายใน - ภายนอก	107.14	ตร.ม.	86.00	9,214.04	1.3091	112.58	12,062.10
	- สีกันสนิม	65.00	ตร.ม.	106.00	6,890.00	1.3091	138.76	9,019.70
	- สีน้ำมันโครงหลังคา	65.00	ตร.ม.	106.00	6,890.00	1.3091	138.76	9,019.70
13	งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
	- ป.1 พีวีซี	4	ชุด	1,590.00	6,360.00	1.3091	2,081.47	8,325.88
	- ป.2 ยูพีวีซี	2	ชุด	3,250.00	6,500.00	1.3091	4,254.58	8,509.15
	- ป.3 บานเลื่อน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	1.3091	6,545.50	6,545.50
14	งานไฟฟ้า			0				
	- สวิตช์ ชนิดฝังผนัง	4	ชุด	132.00	528.00	1.3091	172.80	691.20
	- โคมไฟหลอด LED ขนาด 18 W	8	ชุด	760.00	6,080.00	1.3091	994.92	7,959.33
	- แผงควบคุมสะพานไฟฟ้า 4 ช่อง	1	ชุด	2,240.00	2,240.00	1.3091	2,932.38	2,932.38
	- สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	มร.	3,000.00	3,000.00	1.3091	3,927.30	3,927.30
15	งานสุขภัณฑ์ - สุขาภิบาล							
	- โถส้วมแบบชักโครกชนิดนั่งราบ (สำหรับผู้ใหญ่) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5	ชุด	5,300.00	26,500.00	1.3091	6,938.23	34,691.15
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	2550	5,100.00	1.3091	3,338.21	6,676.41
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6	ชุด	4170	25,020.00	1.3091	5,458.95	32,753.68
	- อ่างล้างหน้าชนิดมีขาตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	3050	3,050.00	1.3091	3,992.76	3,992.76
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	7	ชุด	180	1,260.00	1.3091	235.64	1,649.47
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5	ชุด	470	2,350.00	1.3091	615.28	3,076.39
	- ชุดสายฉีดชำระ	5	อัน	370.00	1,850.00	1.3091	484.37	2,421.84
	- ราวแขวนผ้า	5	ชุด	250.00	1,250.00	1.3091	327.28	1,636.38
	- ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น 3"	5	ชุด	255.00	1,275.00	1.3091	333.82	1,669.10
	- กระจกเงา ติดอ่างล้างหน้า ขนาด 1.10 x 2.20	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	1.3091	4,581.85	9,163.70
	- กระจกเงา ติดอ่างล้างหน้า ขนาด 0.70 x 1.20	1	ชุด	598.00	598.00	1.3091	782.84	782.84
	- ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5	8	ท่อน	46.00	368.00	1.3091	60.22	481.75
	- ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5	6	ท่อน	224.00	1,344.00	1.3091	293.24	1,759.43
	- ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	4	ท่อน	830.00	3,320.00	1.3091	1,086.55	4,346.21
	รวมยอดยกไป							603,184.18

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F ฝนชุก 1	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	รวมยอดยกมา							603,184.18
16	- ข้อต่อและอุปกรณ์ต่างๆ	1	มร.	2,000.00	2,000.00	1.3091	2,618.20	2,618.20
	- ท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	12	ท่อน	180.00	2,160.00	1.3091	235.64	2,827.66
	- ฝาปิดท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	4	อัน	150	600.00	1.3091	196.37	785.46
	งานเบ็ดเตล็ด							
	- ร่าวทรงตัวข้างอ่างล้างหน้า	2	ชุด	1,395.00	2,790.00	1.3091	1,826.19	3,652.39
	- ร่าวทรงตัวเอนกประสงค์	2	ชุด	868.00	1,736.00	1.3091	1,136.30	2,272.60
	- ร่าวทรงตัวรูปตัว L	1	ชุด	798.00	798.00	1.3091	1,044.66	1,044.66
	- ป้ายสุขาชาย + สุขาหญิง	2	ป้าย	390.00	780.00	1.3091	510.55	1,021.10
	- ป้ายห้องน้ำผู้พิการ	1	ป้าย	390	390.00	1.3091	510.55	510.55
รวมค่าก่อสร้าง								617,916.79

ผลรวมค่างานต้นทุนงานอาคาร

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานอาคาร

617,916.79
-
1.3091

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายอาคม ฐระนนท์)

ลงชื่อกรรมการ
(นายพัชรพงษ์ เกตุวงษา)

ลงชื่อกรรมการ/เลขานุการ
(นายถวัลย์ แวกวันวงศ์)