

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง. หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่..64/2568

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

เจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสาธารณูปโภค		ระยะเวลา
	- งานอาคาร	452,223.46	การก่อสร้าง
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		120 วัน
	- หอถังเหล็ก,ถังกรองสนิมเหล็ก	367,010.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	819,233.46	
	ราคา	819,233.46	
	(ตัวอักษร)		(แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 352/2569สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2569

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสิทธิณี สุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชาวฤทธิ์ ลิขวิวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสัญญา ชงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่..64/2568

เจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

แบบ พร.1 ที่แนบ มีจำนวน 8 รายการ รวมเป็น 9.00 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก,งานสาธารณูปโภค				
1.1	งานดิน	1,280.00	1.3073	1,673.34	
1.2	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911044	15,194.80	1.3073	19,864.17	
1.3	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	25,274.40	1.3073	33,041.22	
1.4	ฐานระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ดัง	6,611.54	1.3073	8,643.27	
1.5	งานฐานราก หอดึงสูงเหล็กทรงรูปด้วยเข็มเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ดัง	169,674.33	1.3073	221,815.25	
1.6	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	20,195.74	1.3073	26,401.89	
1.7	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	97,746.74	1.3073	127,784.32	
2	อื่นๆ				
2.1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด	13,000.00	1.0000	13,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.00 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0.00 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	รวมเป็นเงิน	348,977.56		452,223.46	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			452,223.46	

(สี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสิทธิณี สุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเชาวฤทธิ์ ลิขิตวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสัญญาชัย คงทอง)

ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่..64/2568 สบน.10-1007, 911001, 911044, 921001, สบน.10-32020 และรายการฯ

เจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

แบบ ปร.2 ที่แนบ จำนวน 1.00 รายการ 1.00 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่า ครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน	ค่า ติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน		
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ทองเหลือง ทรงรูปด้วยเคมีแป้น ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	270,000.00	1.0700	288,900.00	35,000.00	1.0700	37,450.00	326,350.00	
2	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กล./ชม.)	33,000.00	1.0700	35,310.00	5,000.00	1.0700	5,350.00	40,660.00	
	รวมเป็นเงิน							367,010.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง							367,010.00	
	(ตัวอักษร)								(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสิทธิณี สุวรรณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชาวฤทธิ์ สีชีวัฒน์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสัญญา คงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6

งานก่อสร้าง..... ระบบไฟฟ้าภายใน

รายการเลขที่ 3.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 64/2568 สบจ.10-1008

เจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6

งานก่อสร้าง..... งานฐานรากหอดึงสูงเหล็ก ทรงรูปด้วยเข็มเป็ญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.

รายการเลขที่ 5.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่..64/2568

เจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>1. งานดิน</u>								
1.1	ขุดดิน	15.36	ลบ.ม.	-	-	153.00	2,350.08	2,350.08	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	2.21	ลบ.ม.	500.00	1,105.00	51.79	114.46	1,219.46	
	<u>2. งานแบบหล่อ</u>								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	14.22	ตร.ม.	283.00	4,024.26	163.00	2,317.86	6,342.12	
2.2	ตะปู	3.56	กก.	37.39	132.92	-	-	132.92	
	<u>3. งานคอนกรีต</u>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.02	ลบ.ม.	1,632.00	1,664.64	427.00	435.54	2,100.18	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	5.03	ลบ.ม.	2,450.00	12,323.50	421.00	2,117.63	14,441.13	
	<u>4. งานเหล็ก</u>								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	161.00	กก.	21.92	3,529.12	3.90	627.90	4,157.02	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	142.00	กก.	24.56	3,487.52	3.90	553.80	4,041.32	
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	9.09	กก.	54.21	492.77	-	-	492.77	
	<u>5. ระบบท่อและอุปกรณ์</u>								
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	3.00	ท่อน	1,663.55	4,990.65	1,074.00	3,222.00	8,212.65	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.50	ท่อน	706.54	353.27	678.00	339.00	692.27	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	0.50	ท่อน	215.89	107.95	186.00	93.00	200.95	
5.4	ท่อน้ำเข้าถัง PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5.00	ท่อน	261.68	1,308.40	164.00	820.00	2,128.40	
5.5	ท่อน้ำล้น PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. dia 2"	5.00	ท่อน	261.68	1,308.40	164.00	820.00	2,128.40	
5.6	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	4.00	ตัว	231.88	927.52			927.52	
5.7	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	5.00	ตัว	86.79	433.95			433.95	
5.8	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	3.00	ตัว	10.28	30.84			30.84	
5.9	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	323.95	323.95			323.95	
5.10	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	1.00	ตัว	16.82	16.82			16.82	
5.11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia. 3" ชั้น 13.5	2.00	ตัว	44.99	89.98		1,500.00	1,589.98	
5.12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. dia. 2" ชั้น 13.5	3.00	ตัว	16.83	50.49			50.49	
5.13	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	1.00	ชุด	193.93	193.93			193.93	
5.14	เทปพันเกลียว	15.00	ม้วน	30.00	450.00			450.00	
	รวมยอดยกไป				37,345.88		15,311.27	52,657.14	

[illegible]

งานก่อสร้าง..... ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

รายการเลขที่ 7.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่..64/2568

เจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

[illegible]

