แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**947,174.81**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**947,174.81**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 947,174.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพรัตน์ เหมพลชม

21 เมษายน 2569 09:43:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินขุดฐานรากและถมคืน	50.720	ลบ.ม.	0.00	0.00	292.00	14,810.24	14,810.24	
	- งานทรายรองพื้นก้นหลุม	2.900	ลบ.ม.	420.56	1,219.62	112.00	324.80	1,544.42	
	- งานดินถมปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	300.000	ลบ.ม.	42.83	12,849.00	121.00	36,300.00	49,149.00	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	45.000	ตร.ม.	400.00	18,000.00	5.00	225.00	18,225.00	
	- เหล็กเสา H-BEAM 150x150x7x10 มม.	18.000	ท่อน	5,825.00	104,850.00	2,268.00	40,824.00	145,674.00	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 0.30x0.30 ม.	54.000	แผ่น	280.00	15,120.00	5.00	270.00	15,390.00	
	- J-bolt M15x400 มม.	18.000	ชุด	200.00	3,600.00	5.00	90.00	3,690.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	114.910	ตร.ม.	62.00	7,124.42	35.00	4,021.85	11,146.27	
	- ค่าแรงขัดหยาบ/ขัดเรียบ	489.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	31,296.00	31,296.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบ(สีเลือกภายหลัง)ดัดโค้งหนา	522.000	ตร.ม.	270.00	140,940.00	70.00	36,540.00	177,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.430	ตัน	21,897.20	9,415.79	3,900.00	1,677.00	11,092.79	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.060	ตัน	20,790.47	1,247.42	4,900.00	294.00	1,541.42	
	- ท่อเหล็กผิวดำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว หนา 2.3 มม. น้ำหนัก(13.74 kg/เมตร)	94.000	ท่อน	277.00	26,038.00	134.00	12,596.00	38,634.00	
	- ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. น้ำหนัก(19.80 kg/เมตร)	60.000	ท่อน	450.00	27,000.00	198.00	11,880.00	38,880.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 2.30 มม.	66.000	ท่อน	720.00	47,520.00	308.00	20,328.00	67,848.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	36.000	ท่อน	285.00	10,260.00	308.00	11,088.00	21,348.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3x5 นิ้ว หนา 2.30 มม.	23.000	ท่อน	865.00	19,895.00	308.00	7,084.00	26,979.00	
	- เหล็กตัว C 150x65x20 หนา 2.30 มม.	18.000	ท่อน	860.00	15,480.00	308.00	5,544.00	21,024.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุม	1.720	ลบ.ม.	1,822.43	3,134.57	427.00	734.44	3,869.01	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.รูปลูกบาศก์	14.410	ลบ.ม.	2,320.87	33,443.73	419.00	6,037.79	39,481.52	
	- งานคอนกรีตพื้น 240 ksc.รูปลูกบาศก์ หนา 0.10 ม.	53.290	ลบ.ม.	2,320.87	123,679.16	420.00	22,381.80	146,060.96	
	- ตะแกรงเหล็กขนาด 4.0 มม. ระยะห่าง 0.20x0.20 ม.	490.000	ตร.ม.	30.84	15,111.60	6.00	2,940.00	18,051.60	
	- งานทรายรองพื้น ภายใน+ภายนอกอาคาร	34.000	ลบ.ม.	420.56	14,299.04	91.00	3,094.00	17,393.04	
	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 50A 1P 2สาย	1.000	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- ท่อ PVC 1/2 นิ้ว สำหรับร้อยสายไฟ	25.000	ท่อน	55.00	1,375.00	1.00	25.00	1,400.00	
	- ข้อต่อเข้ากล่องขนาด 1/2 นิ้ว	50.000	ชิ้น	8.00	400.00	1.00	50.00	450.00	
	- กล่องพักสายเหลี่ยม ขนาด 4x4 นิ้ว	20.000	ชิ้น	53.00	1,060.00	1.00	20.00	1,080.00	
	- ก้ามปู PVC 1/2 นิ้ว 18 มม.	90.000	ชิ้น	5.00	450.00	1.00	90.00	540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บล็อกลอยเต้ารับปลั๊ก(2ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	5.000	ชุด	135.00	675.00	90.00	450.00	1,125.00	
	- บล็อกลอย 2 สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220V	8.000	ชุด	145.00	1,160.00	90.00	720.00	1,880.00	
	- สายไฟฟ้าสวิตซ์ THW 1x1.5 ตร.ม. (สีน้ำตาล)	1.000	ม้วน	448.60	448.60	5.00	5.00	453.60	
	- สายไฟฟ้ากราวด์สีเขียว THW 1x2.5 ตร.ม.	1.200	ม้วน	668.23	801.87	7.00	8.40	810.27	
	- สายไฟฟ้าปลั๊ก THW 1x2.5 ตร.ม. (สีน้ำตาล)	1.200	ม้วน	668.23	801.87	16.00	19.20	821.07	
	- สายไฟฟ้าสวิตซ์ THW 1x1.5 ตร.ม. (สีฟ้า)	1.000	ม้วน	448.60	448.60	5.00	5.00	453.60	
	- สายไฟฟ้าปลั๊ก THW 1x2.5 ตร.ม. (สีฟ้า)	1.000	ม้วน	668.23	668.23	7.00	7.00	675.23	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	20.000	กล่อง	250.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.037	ตัน	21,012.78	777.47	4,900.00	181.30	958.77	
	- ครอบมุงหลังคาเมทัลชีท(สีเลือกภายหลัง)ดัดโค้งหนา	67.000	ม.	67.00	4,489.00	50.00	3,350.00	7,839.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	87,373.30	670,962.99	20,778.00	276,211.82	947,174.81	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**947,174.81**	

ไพรัตน์ เหมพลชม

21 เมษายน 2569 09:43:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์โรงงาน**		**รวม**					**1,200,000.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**1,200,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,200,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพรัตน์ เหมพลชม

21 เมษายน 2569 09:43:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ครุภัณฑ์โรงงาน**								
	1.1 เตาเผาศพปลอดมลพิษชนิด3หัวเผ่า	1.000	เตา	1,200,000.00		0.00	0.00	1,200,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพรัตน์ เหมพลชม

21 เมษายน 2569 09:43:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**	**947,174.81**	**1.3069**	**1,237,862.75**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,237,862.75**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 325.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,808.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,237,862.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพรัตน์ เหมพลชม

21 เมษายน 2569 09:45:46

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,237,862.75**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 325.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,808.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,237,862.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพรัตน์ เหมพลชม

21 เมษายน 2569 09:45:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

ไพรัตน์ เหมพลชม
(ไพรัตน์ เหมพลชม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นันทนัช ผลแสง
(นันทนัช ผลแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สันทัศน์ พรชัย
(สันทัศน์ พรชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน์ เหมพลชม
21 เมษายน 2569 09:45:46

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,200,000.00	

ไพรัตน์ เหมพลชม

21 เมษายน 2569 09:43:37

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

ไพรัตน์ เหมพลชม
(ไพรัตน์ เหมพลชม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นันทนัช ผลแสง
(นันทนัช ผลแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สันทัศน์ พรชัย
(สันทัศน์ พรชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน์ เหมพลชม
21 เมษายน 2569 09:45:46

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บานผือ จังหวัด อุดรธานี หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกลางใหญ่ เทศบาลตำบลกลางใหญ่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,237,862.75 บาท**	**1,237,862.75**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**1,200,000.00**	
สรุป	**ราคากลาง**	**2,437,862.75**	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ .....)		

ไพรัตน์ เหมพลชม

21 เมษายน 2569 09:45:51

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดป่านิโรธรังสี บ้านกลางใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตำบล กลางใหญ่ อำเภอ บ้านผือ จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกลางใหญ่ / เทศบาลตำบลกลางใหญ่
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

ไพรัตน์ เหมพลชม

(ไพรัตน์ เหมพลชม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นันทนัช ผลแสง

(นันทนัช ผลแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สันทัศน์ พรชัย

(สันทัศน์ พรชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง