

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานปรับปรุงท่อน้ำประปา									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว				อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว									
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		07 กันยายน 2566						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วัสดุและอุปกรณ์		รวม					8,000,472.30	
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ		รวม					2,862,228.11	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,862,700.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,862,700.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

เมธี ทักสิน

08 กันยายน 2566 14:25:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วัสดุและอุปกรณ์								
	- ท่อ HDPE 100 OD. 160 mm. PN.10	29.000	เมตร	453.00	13,137.00	134.00	3,886.00	17,023.00	
	- ท่อ HDPE 100 OD. 225 mm. PN.6	715.000	เมตร	545.00	389,675.00	186.00	132,990.00	522,665.00	
	- ท่อ HDPE 100 OD. 160 mm. PN.6	3,447.000	เมตร	277.00	954,819.00	117.00	403,299.00	1,358,118.00	
	- ท่อ HDPE 100 OD. 110 mm. PN.6	11,540.000	เมตร	132.00	1,523,280.00	91.00	1,050,140.00	2,573,420.00	
	- ท่อปลอก S.250 mm. (ตันลอด)	29.000	เมตร	2,050.00	59,450.00	1,936.00	56,144.00	115,594.00	
	- ท่อ S.150 mm. (ชนิดใต้ดิน)	24.000	เมตร	1,172.00	28,128.00	93.00	2,232.00	30,360.00	
	- ท่อ S.100 mm. (ชนิดบนดิน)	110.000	เมตร	966.00	106,260.00	79.00	8,690.00	114,950.00	
	- ท่อ PB 50 mm.	8,435.000	เมตร	206.00	1,737,610.00	22.00	185,570.00	1,923,180.00	
	- ประตุน้ำใต้ดิน 200 mm. + หีบกุญแจ (ครบชุด)	1.000	ชุด	14,750.00	14,750.00	960.00	960.00	15,710.00	
	- ประตุน้ำใต้ดิน 150 mm. + หีบกุญแจ (ครบชุด)	2.000	ชุด	10,520.00	21,040.00	720.00	1,440.00	22,480.00	
	- ประตุน้ำใต้ดิน 100 mm. + หีบกุญแจ (ครบชุด)	26.000	ชุด	7,100.00	184,600.00	480.00	12,480.00	197,080.00	
	- หัวดับเพลิง Dia.100 mm. (ครบชุด) รวมค่าแรง	11.000	ชุด	14,800.00	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00	

เมธี ทักซิณ

08 กันยายน 2566 14:25:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กเหนียว 150 mm.	4.000	ตัว	924.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว 100 mm.	86.000	ตัว	554.00	47,644.00	0.00	0.00	47,644.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 100 mm.	6.000	ชุด	340.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- STUBEND & BACKING RING OD. 160 mm.	27.000	ชุด	1,440.00	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00	
	- STUBEND & BACKING RING OD. 110 mm.	105.000	ชุด	580.00	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 150 mm.	22.000	ชุด	270.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
	- สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 100 mm.	110.000	ชุด	340.00	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	
	- โค้ง 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน 100 mm.	24.000	ชุด	1,275.00	30,600.00	280.00	6,720.00	37,320.00	
	- โค้ง 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน 150 mm.	4.000	ตัว	2,170.00	8,680.00	420.00	1,680.00	10,360.00	
	- HDPE 100 PN.8 โค้ง 90 องศา 225 mm.	2.000	ชุด	1,430.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
	- HDPE 100 PN.8 โค้ง 90 องศา 110 mm.	19.000	ชุด	320.00	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	
	- สามทางหน้างานสามด้าน 200x200x200 mm.	1.000	ตัว	5,360.00	5,360.00	560.00	560.00	5,920.00	
	- สามทางหน้างานสามด้าน 150x150x150 mm.	2.000	ชุด	3,360.00	6,720.00	420.00	840.00	7,560.00	

เมธี ทักสิน

08 กันยายน 2566 14:25:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางหน้างานสามด้าน 100x100x100 mm.	4.000	ตัว	1,880.00	7,520.00	280.00	1,120.00	8,640.00	
	- สามทางหน้างานสามด้าน 150x100x150 mm.	2.000	ตัว	3,090.00	6,180.00	420.00	840.00	7,020.00	
	- สามทาง HDPE 160x110x160 mm. PN.12.5 mm.	10.000	ตัว	1,510.00	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00	
	- สามทาง HDPE 110x110x110 mm. PN.12.5 mm.	17.000	ตัว	510.00	8,670.00	0.00	0.00	8,670.00	
	- ขอลด 200 x 150 mm.	2.000	ตัว	2,720.00	5,440.00	560.00	1,120.00	6,560.00	
	- แอร์วาล์ว 1 นิ้ว	6.000	ตัว	2,750.00	16,500.00	120.00	720.00	17,220.00	
	- หน้างานดาบอด 150 mm.	2.000	ชุด	648.00	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00	
	- หน้างานดาบอด 100 mm.	4.000	ชุด	392.00	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	
	- ขอตอตรง PB 50 mm.	30.000	ชุด	378.00	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00	
	- ของอ PB 50 mm.	20.000	ชุด	391.00	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00	
	- ฝาอุดทอ PB 50 mm.	3.000	ชุด	183.00	549.00	0.00	0.00	549.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แคลมป์แสดนเลส + พุกแสดนเลส (รัดท่อขนาด 150 มม.)	200.000	ชุด	118.98	23,796.00	0.00	0.00	23,796.00	
	- แคลมป์แสดนเลส + พุกแสดนเลส (รัดท่อขนาด 100 มม.)	5,815.000	ชุด	66.98	389,488.70	0.00	0.00	389,488.70	
	- แคลมป์แสดนเลส + พุกแสดนเลส (รัดท่อขนาด 50 มม.)	3,305.000	ชุด	40.98	135,438.90	0.00	0.00	135,438.90	
	- ค่าบ่อตันและบ่อรับของงานต้นท่อดกถนน	1.000	จุด	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
	เสารับท่อแบบ ก.								
	- ขุดดิน - ถมกลับ	5.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	582.40	582.40	
	- คอนกรีตหยาบ (1:3:5)	.240	ลบ.ม.	1,300.08	312.01	426.00	102.24	414.26	
	- คอนกรีต ค.3	1.280	ลบ.ม.	1,506.76	1,928.65	466.00	596.48	2,525.13	
	- ไม้แบบทั่วไป	19.360	ตร.ม.	291.59	5,645.18	121.00	2,342.56	7,987.74	
	- ตะปู	.400	กก.	32.39	12.95	0.00	0.00	12.96	
	เหล็กเสริมโครงสร้าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR.24	24.880	กก.	22.10	549.84	4.40	109.47	659.32	
	- เหล็ก RB Ø 9 mm. SR.24	32.000	กก.	21.91	701.12	4.40	140.80	841.92	
	- เหล็ก DB Ø 12 mm. SD.40	86.720	กก.	19.43	1,684.96	3.60	312.19	1,997.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.320	กก.	34.42	148.69	0.00	0.00	148.69	
	- ชูตแผ่นเหล็กประกบข้อ	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	คอนกรีตยัดโค้ง 90 ขนาด 150 มม. ตามแนวตั้ง								
	- คอนกรีตหยาบ (1:3:5)	.360	ลบ.ม.	1,300.08	468.02	426.00	153.36	621.39	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	2.400	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	290.40	290.40	
	- ตะปู	.800	กก.	32.39	25.91	0.00	0.00	25.91	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR.24	1.920	กก.	22.10	42.43	4.40	8.45	50.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	.800	กก.	34.42	27.53	0.00	0.00	27.54	
	รวมค่าวัสดุและอุปกรณ์	-	-	90,980.61	6,097,402.89	36,566.80	1,903,069.35	8,000,472.30	

เมธี ทักสิน

08 กันยายน 2566 14:25:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ								
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว กับท่อ PE 225 มม. 1 เครื่อง (Angle Ball Valve)	19.000	จุด	3,451.00	65,569.00	0.00	0.00	65,569.00	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว กับท่อ PE 160 มม. 1 เครื่อง (Angle Ball Valve)	89.000	จุด	2,591.00	230,599.00	0.00	0.00	230,599.00	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว กับท่อ PE 160 มม. 2 เครื่อง (Angle Ball Valve)	1.000	จุด	3,879.00	3,879.00	0.00	0.00	3,879.00	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว กับท่อ PE 160 มม. 3 เครื่อง (Angle Ball Valve)	5.000	จุด	5,584.00	27,920.00	0.00	0.00	27,920.00	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว กับท่อ PE 110 มม. 1 เครื่อง (Angle Ball Valve)	447.000	จุด	1,871.00	836,337.00	0.00	0.00	836,337.00	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว กับท่อ PE 110 มม. 2 เครื่อง (Angle Ball Valve)	4.000	จุด	3,159.00	12,636.00	0.00	0.00	12,636.00	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว กับท่อ PE 110 มม. 3 เครื่อง (Angle Ball Valve)	26.000	จุด	4,864.00	126,464.00	0.00	0.00	126,464.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว กับท่อ PB 50 มม. 1 เครื่อง (Angle Ball Valve)	267.000	จุด	1,296.00	346,032.00	0.00	0.00	346,032.00	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว กับท่อ PB 50 มม. 2 เครื่อง (Angle Ball Valve)	2.000	จุด	2,576.00	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00	
	- ประสานมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว กับท่อ PB 50 มม. 3 เครื่อง (Angle Ball Valve)	2.000	จุด	4,287.00	8,574.00	0.00	0.00	8,574.00	
	- ประสานท่อ PE 160 มม. เข้ากับท่อ PB 50 มม.	14.000	จุด	2,333.00	32,662.00	0.00	0.00	32,662.00	
	- ประสานท่อ PE 110 มม. เข้ากับท่อ PB 50 มม.	65.000	จุด	2,304.00	149,760.00	0.00	0.00	149,760.00	
	- ค่าเจาะถนน คสล. และถนนลาดยาง	1,950.000	เมตร	0.00	0.00	20.00	39,000.00	39,000.00	
	- ทราบดีด	1,300.000	ลบ.ม.	370.00	481,000.00	0.00	0.00	481,000.00	
	- ค่าทดสอบท่อ 100 mm.	20,085.000	เมตร	0.00	0.00	3.79	76,122.15	76,122.15	
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ 100 mm.	20,085.000	เมตร	0.06	1,205.10	0.00	0.00	1,205.10	
	- ค่าทดสอบท่อ 150 mm.	3,610.000	เมตร	0.00	0.00	4.15	14,981.50	14,981.50	
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ 150 mm.	3,610.000	เมตร	0.14	505.40	0.00	0.00	505.40	

เมธี ทักสิน

08 กันยายน 2566 14:25:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทดสอบท่อ 200 mm.	715.000	เมตร	0.00	0.00	4.62	3,303.30	3,303.30	
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ 200 mm.	715.000	เมตร	0.23	164.45	0.00	0.00	164.45	
	ค่างานซ่อมทางเท้าคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ (1:3:5)	155.000	ลบ.ม.	1,300.08	201,512.40	426.00	66,030.00	267,542.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	620.000	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	75,020.00	75,020.00	
	- ตะปู	279.000	กก.	32.39	9,036.81	0.00	0.00	9,036.81	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mash ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	1,550.000	ตร.ม.	31.46	48,763.00	0.00	0.00	48,763.00	
	รวมค่าค่าแรงงานและอื่นๆ	-	-	39,929.36	2,587,771.16	579.56	274,456.95	2,862,228.11	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,862,700.41	

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	07 กันยายน 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งท่อ HDPE รด 10 ล้อ (กทม-พร้าว) (32.00-32.99บาท/ลิตร)	9.000	เที่ยว	172,188.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			172,188.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งท่อ HDPE รถ 10 ล้อ (กทม-พรวัว) (32.00-32.99บาท/ลิตร)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพรวัว อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพรวัว				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	เวียง	อำเภอ	พรวัว	จังหวัด	เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงพรวัว / เทศบาลตำบลเวียงพรวัว				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	07 กันยายน 2566		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

วัสดุท่อ HDPE รายการดังกล่าว ไม่มีจำหน่ายในพื้นที่ก่อสร้าง มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการขนส่งจากพื้นที่ กทม.

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งท่อ HDPE รถ 10 ล้อ (กทม-พรวัว) (32.00-32.99บาท/ลิตร)	19,132.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	19,132.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,132.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07	กันยายน	2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา	10,862,700.41	1.2899	14,011,797.25	
รวมค่าก่อสร้าง				14,011,797.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,011,797.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่			
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว			
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 กันยายน 2566		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				14,011,797.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,011,797.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว		ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว							
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 กันยายน 2566						

อนุชารินทร์ สมกอง
(อนุชารินทร์ สมกอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เมธี ทักสิน
(เมธี ทักสิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรัชชัย อุทัย
(สุรัชชัย อุทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เมธี ทักสิน

08 กันยายน 2566 14:25:27

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 กันยายน 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 14,011,797.25 บาท	14,011,797.25	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	172,188.00	
สรุป	ราคากลาง	14,183,985.25	
	ราคากลาง (..... ลิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566			

เมธี ทักสิน
(เมธี ทักสิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชารินทร์ สมกอง
(อนุชารินทร์ สมกอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรัชย์ อุทัย
(สุรัชย์ อุทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง