



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สถานที่ก่อสร้าง ขอย้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนอะราง
ปริมาณงาน เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลิตรละ 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	ค่างานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม(REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
2.1	งานขุดรื้อผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานชั้นพื้นทาง ชนิดหินคลุกหนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานลาดยางชั้นไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	งานลาดยางชั้นแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	960.00	20.48	19,660.80	1.3624	27.90	26,785.87
3.5	งานผิวทางชนิด Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	960.00	454.60	436,416.00	1.3624	619.35	594,573.16
4	งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง							
4.1	งานตีเส้นจราจร							
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง+ขาว)	ตร.ม.	54.00	290.00	15,660.00	1.3624	395.10	21,335.18
รวมค่างานต้นทุน					471,736.80			
TOTAL								642,694.21

ขนาดหรือพื้นที่ทั้งหมด 960.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย 669.47 บาท/ตร.ม.

ราคาวัสดุประจำเดือน กันยายน 2569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และสืบราคาจากท้องตลาดทั่วไป
ตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมืองลิตรละ 40.00 - 40.99 บาท
ค่าแรงงาน/ดำเนินการใช้ราคาตามที่กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) กำหนด เดือน มิถุนายน 2569

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

471,736.80

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกรสร ศรีทร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายสุวัฒน์ ใจคง)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน