

ประเภท ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

สถานที่ซ่อมแซม (ทาว์นเฮาส์) ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประมาณการโดย นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

รายการซ่อมแซม เลขที่ ยผจ.สบ. 41/2568

ประมาณราคาวินาที

11 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมและปรับปรุงรั้ว								
	แนวรั้ว A								
1.1	งานรื้อเสา ค.ส.ล. ของรั้วด้านหลัง(แนวรั้ว A)	1.50	ลบ.ม.	-	-	615.00	922.50	922.50	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อคาน ค.ส.ล. ของรั้วด้านหลัง(แนวรั้ว A)	3.75	ลบ.ม.	-	-	615.00	2,306.25	2,306.25	รื้อขนไป
1.3	งานรื้อบล็อกคาน้ำ ของรั้วด้านหลัง(แนวรั้ว A)	111.84	ตร.ม.	-	-	41.00	4,585.44	4,585.44	รื้อขนไป
1.4	งานทำโครงสร้างรั้ว (เสา คานคอดิน ทับหลัง) ของแนวรั้ว A								
	คอนกรีตโครงสร้าง	5.73	ลบ.ม.	2,168.69	12,426.59	467.00	2,675.91	15,102.50	
	เหล็ก RB6	193.00	กก.	23.57	4,549.01	4.90	945.70	5,494.71	
	เหล็ก RB9	66.57	กก.	22.57	1,502.48	4.90	326.19	1,828.67	
	เหล็ก DB12	494.59	กก.	22.50	11,128.27	3.90	1,928.90	13,057.17	
	ลวดผูกเหล็ก	22.62	กก.	35.81	810.02	-	-	810.02	
	ไม้แบบ	66.67	ตร.ม.	612.15	40,812.04	163.00	10,867.21	51,679.25	
	ตะปู	16.66	กก.	60.75	1,012.09	-	-	1,012.09	
	งานฉาบปูนโครงสร้าง รวมจับเชิย	79.81	ตร.ม.	71.16	5,679.27	132.00	10,534.92	16,214.19	
1.5	งานก่อบล็อก ฉาบผนัง ของรั้วด้านหลัง (แนวรั้ว A)								
	ก่อบล็อก	111.84	ตร.ม.	138.42	15,480.89	76.00	8,499.84	23,980.73	
	ฉาบแต่งร่องโชว์แนว (คอนกรีตบล็อก)	223.68	ตร.ม.	71.16	15,917.06	31.00	6,934.08	22,851.14	
1.7	งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค ชนิดทากายนอก (แนวรั้ว A)	303.49	ตร.ม.	56.53	17,156.28	35.00	10,622.15	27,778.43	

0158

ประเภท ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

สถานที่ซ่อมแซม (ทาวน์เฮาส์) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประมาณการโดย นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

รายการซ่อมแซม เลขที่ ยผจ.สบ. 41/2568

ประมาณราคาวินาที 11 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แนวรั้ว B								
1.7	งานรื้อเสา ค.ส.ล. ของรั้วระหว่างบ้าน (แนวรั้ว B)	0.58	ลบ.ม.	-	-	615.00	356.70	356.70	รื้อขนไป
1.8	งานรื้อคาน ค.ส.ล. ของรั้วระหว่างบ้าน (แนวรั้ว B)	0.22	ลบ.ม.	-	-	615.00	135.30	135.30	รื้อขนไป
1.9	งานรื้อบล็อกคาน้ำ ของรั้วระหว่างบ้าน (แนวรั้ว B)	24.30	ตร.ม.	-	-	41.00	996.30	996.30	รื้อขนไป
1.10	งานทำโครงสร้างรั้ว (เสา คานคอดิน ทับหลัง) ของแนวรั้ว B								
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.89	ลบ.ม.	2,168.69	1,930.13	467.00	415.63	2,345.76	
	เหล็ก RB6	65.02	กก.	23.57	1,532.52	4.90	318.59	1,851.11	
	เหล็ก RB9	16.01	กก.	22.57	361.34	4.90	78.44	439.78	
	เหล็ก DB12	201.32	กก.	22.50	4,529.70	3.90	785.14	5,314.84	
	ลวดผูกเหล็ก	8.47	กก.	35.81	303.31	-	-	303.31	
	ไม้แบบ	18.90	ตร.ม.	612.15	11,569.63	163.00	3,080.70	14,650.33	
	ตะปู	4.72	กก.	60.75	286.74	-	-	286.74	
	งานฉาบปูนโครงสร้าง รวมจับเชิย	13.50	ตร.ม.	71.16	960.66	132.00	1,782.00	2,742.66	
1.11	งานก่อบล็อก ฉาบผนัง ของรั้วระหว่างบ้าน (แนวรั้ว B)								
	ก่อบล็อก	24.30	ตร.ม.	138.42	3,363.60	76.00	1,846.80	5,210.40	
	ฉาบแต่งร่องโชว์แนว (คอนกรีตบล็อก)	48.60	ตร.ม.	71.16	3,458.37	31.00	1,506.60	4,964.97	
1.12	งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก ชนิดทากายนอก (แนวรั้ว B)	62.10	ตร.ม.	56.53	3,510.51	35.00	2,173.50	5,684.01	
	รวมงานซ่อมแซมและปรับปรุงรั้ว							232,905.30	

อารียา

ประเภท ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

สถานที่ซ่อมแซม (ทาว์นเฮ้าส์) ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประมาณการโดย นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

รายการซ่อมแซม เลขที่ ยผจ.สบ. 41/2568

ประมาณราคาวันที่

11 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อมแซมและปรับปรุงเหล็กครแหลม และเหล็กดัด								
	งานรื้อกอง เหล็กครแหลม	26.30	เมตร	-	-	30.00	789.00	789.00	
	งานชุดขัดสนิมและสีเดิม งานทาสีเหล็กครแหลมเดิม	26.30	เมตร	60.00	1,578.00	70.00	1,841.00	3,419.00	
	งานติดตั้งเหล็กครแหลมเดิม (หลังจากปรับปรุงรั้วแล้ว)	26.30	เมตร	-	-	30.00	789.00	789.00	
	งานรื้อกอง เหล็กดัดบนรั้ว-หลังบ้านทาว์นเฮ้าส์	40.00	เมตร	-	-	50.00	2,000.00	2,000.00	รื้อกอง
	งานติดตั้งแผงตะแกรงเหล็กฉีก(ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.) พร้อมประตูของหนีไฟ -หลังบ้านทาว์นเฮ้าส์	50.00	ตร.ม.	2,500.00	125,000.00	500.00	25,000.00	150,000.00	
	งานรื้อกอง เหล็กดัดบนรั้ว-ระหว่างบ้านทาว์นเฮ้าส์	45.00	เมตร	-	-	50.00	2,250.00	2,250.00	รื้อกอง
	งานติดตั้งแผงตะแกรงเหล็กฉีก(ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.)ระหว่างบ้าน	29.00	ตร.ม.	1,500.00	43,500.00	500.00	14,500.00	58,000.00	
	งานทำสีแผงตะแกรงเหล็กฉีก	79.00	ตร.ม.	60.00	4,740.00	55.00	4,345.00	9,085.00	
	รวมงานซ่อมแซมและปรับปรุงเหล็กครแหลม และเหล็กดัด							226,332.00	
3	งานซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคา								
	งานรื้อถอนกระเบื้องลอนคู่	60.00	ตร.ม.	-	-	26.00	1,560.00	1,560.00	รื้อขนไป
	งานสีกันสนิม ทาโครงหลังคาเหล็ก เสาเหล็ก	60.00	ตร.ม.	40.00	2,400.00	20.00	1,200.00	3,600.00	
	งานสีน้ำมัน ทาโครงหลังคาเหล็ก เสาเหล็ก	60.00	ตร.ม.	60.00	3,600.00	35.00	2,100.00	5,700.00	
	งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	60.00	ตร.ม.	121.00	7,260.00	76.00	4,560.00	11,820.00	
	งานครอบต่อผนัง	40.00	เมตร	132.00	5,280.00	76.00	3,040.00	8,320.00	
	งานรื้อรางรับน้ำฝนเดิม	40.00	เมตร	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	งานติดตั้งรางรับน้ำฝน	40.00	เมตร	900.00	36,000.00	100.00	4,000.00	40,000.00	


อนัน

ประเภท ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
 สถานที่ซ่อมแซม (ทาวน์เฮาส์) ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 ประมาณการโดย นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

รายการซ่อมแซม เลขที่ ยผจ.สบ. 41/2568
 ประมาณราคาวັນที่ 11 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งท่อน้ำทิ้งรางรับน้ำฝน	20.00	เมตร	115.00	2,300.00	75.00	1,500.00	3,800.00	
	งานติดกันสาดข้างบ้าน	4.00	ชุด	3,250.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	รวมงานซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคา							89,000.00	
4	งานซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคา (พื้นที่ส่วนกลาง)								
	งานก่อสร้างโครงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ (พื้นที่ 2.30x3.60ม.)								
	- เสาคสลึงกล่องกัลวาไนซ์ 4"x4" หนา3.2มม.	52.50	กก.	30.00	1,575.00	12.00	630.00	2,205.00	
	- เพลทเหล็กหนา 6 มม. +พุก	2.00	ชุด	260.00	520.00	50.00	100.00	620.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	12.92	กก.	30.00	387.60	12.00	155.04	542.64	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1.5"x3" หนา2.3มม.	42.20	กก.	30.00	1,266.00	12.00	506.40	1,772.40	
	- งานสีกันสนิม	7.80	ตร.ม.	40.00	312.00	20.00	156.00	468.00	
	- งานสีน้ำมัน	7.80	ตร.ม.	60.00	468.00	35.00	273.00	741.00	
	- กระเบื้องลอนคู่	8.30	ตร.ม.	121.00	1,004.30	76.00	630.80	1,635.10	
	- งานติดตั้งรางรับน้ำฝน	3.60	เมตร	900.00	3,240.00	100.00	360.00	3,600.00	
	รวมงานซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคา (พื้นที่ส่วนกลาง)							11,584.14	

อารียา



ประเภท ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

สถานที่ซ่อมแซม (ทาวน์เฮาส์) ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประมาณการโดย นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

รายการซ่อมแซม เลขที่ ยผจ.สบ. 41/2568

ประมาณราคาวັນที่ 11 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานซ่อมแซมและปรับปรุงลานซักล้าง เค้าน์เตอร์ล้างจาน								
	งานสกัด รื้อถอนกระเบื้องพื้น	92.00	ตร.ม.	-	-	51.00	4,692.00	4,692.00	รื้อขนไป
	งานสกัด รื้อพื้นคอนกรีตลานซักล้าง	9.20	ลบ.ม.	-	-	615.00	5,658.00	5,658.00	
	งานเทพปรับระดับพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เสริม wiremesh 4 มม.#0.20 ม.	92.00	ตร.ม.	300.00	27,600.00	100.00	9,200.00	36,800.00	
	งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิคเคลือบสี ผิวหยาบ ขนาด 12"x12"	92.00	ตร.ม.	300.00	27,600.00	161.00	14,812.00	42,412.00	
	งานทำฝาปิดบ่อพัก บริเวณใต้เค้าน์เตอร์	8.00	ชุด	200.00	1,600.00	200.00	1,600.00	3,200.00	
	งานรื้อถอนเค้าน์เตอร์	16.00	ชุด	-	-	500.00	8,000.00	8,000.00	รื้อขนไป
	เค้าน์เตอร์ ยาว1.60ม. ปูกระเบื้อง + อ่างล้างจาน พร้อมเชื่อมต่อท่อน้ำดินน้ำทิ้ง	8.00	ชุด	4,200.00	33,600.00	800.00	6,400.00	40,000.00	
	งานก๊อมน้ำล้างพื้น พร้อมท่อประปาเดินลอย	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	50.00	400.00	2,800.00	
	งานเดินรับไฟฟ้า + กล่องฝาปิดกันน้ำ พร้อมงานเดินสายไฟ	8.00	ชุด	700.00	5,600.00	118.00	944.00	6,544.00	
	รวมงานซ่อมแซมและปรับปรุงลานซักล้าง เค้าน์เตอร์ล้างจาน							150,106.00	
6	งานเปลี่ยนบานประตู								
	ประตู UPVC พร้อมบานพับ+กลอนด้านใน	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	250.00	500.00	7,300.00	
	รวมงานเปลี่ยนบานประตู							7,300.00	

01/11/2568

