

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ข้างเค็ง	องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง	ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร	อาคารรวม 676 ตารางเมตร	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง / องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					101,380.11	
2	งานฐานราก ตอม่อ		รวม					195,794.29	
3	งานคานคอดิน		รวม					215,698.98	
4	งานคาน คสล.ชั้น 2		รวม					273,726.67	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,347,517.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจริญศักดิ์ ศรีมงคล

02 ตุลาคม 2567 16:41:25

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช้างเคื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทางเท้า		รวม					30,166.44	
6	งานเสา คสล.ชั้น1,ชั้น2		รวม					173,219.52	
7	งานพื้น คสล.ชั้น 1		รวม					140,019.39	
8	งานบันได คสล.		รวม					16,015.60	
9	งานทางลาด คสล.ผู้พิการ		รวม					45,423.92	
10	งานพื้น คสล.ชั้นที่ 2		รวม					121,835.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,347,517.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล

02 ตุลาคม 2567 16:41:25

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ข้างเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็งขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง / องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานพื้นห้องน้ำ		รวม					29,748.59	
12	งานกันสาด คสล.		รวม					45,543.13	
13	งานหลังคา		รวม					598,309.76	
14	งานฝ้าเพดาน		รวม					322,497.30	
15	งานก่อผนัง		รวม					120,791.27	
16	งานฉาบผนัง เสา คาน บันได		รวม					482,057.84	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,347,517.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล

02 ตุลาคม 2567 16:41:25

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ข้างเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็งขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง / องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	งานเอ็น คสล.		รวม					75,364.08	
18	งานกระเบื้องพื้น		รวม					296,581.32	
19	งานกระเบื้องพื้นห้องน้ำ		รวม					35,640.22	
20	งานกระเบื้องผนังห้องน้ำ		รวม					40,054.56	
21	งานตกแต่งบันได		รวม					31,513.33	
22	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					92,429.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,347,517.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล

02 ตุลาคม 2567 16:41:25

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ข้างเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็งขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง / องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม		รวม					88,550.35	
24	งานระบบน้ำดี		รวม					2,451.04	
25	ระบบน้ำเสีย		รวม					20,973.53	
26	งานประตู่-หน้าต่าง		รวม					251,954.48	
27	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		รวม					230,067.05	
28	ระบบสายล่อฟ้า		รวม					26,911.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,347,517.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล

02 ตุลาคม 2567 16:41:25

กลุ่มงาน/งาน อาคารสำนักงาน 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ข้างเค็ง องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็งขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง / องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
29	งานสี		รวม					240,298.93	
30	งานป้ายโครงการ		รวม					2,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,347,517.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,347,517.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล

02 ตุลาคม 2567 16:41:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ไม้ขนาด 1 1/2."x3"	23.356	ลบ.ฟ.	614.30	14,347.59	121.00	2,826.08	17,173.67	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	5.840	กก.	70.09	409.32	0.00	0.00	409.32	
	- งานดินถม	124.230	ลบ.ม.	109.92	13,655.36	112.00	13,913.76	27,569.12	
	- งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	25.000	ลบ.ม.	109.92	2,748.00	112.00	2,800.00	5,548.00	
	- งานดินขุดฐานรากและถมคืน	452.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	50,680.00	50,680.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	904.23	31,160.27	457.00	70,219.84	101,380.11	
2	งานฐานราก ต่อมา								
	- คอนกรีต 1:2:4	35.760	ลบ.ม.	1,768.79	63,251.93	466.00	16,664.16	79,916.09	
	- คอนกรีต 1:3:5	5.940	ลบ.ม.	1,356.68	8,058.67	426.00	2,530.44	10,589.11	
	- ทรายรองพื้น	6.260	ลบ.ม.	373.83	2,340.17	112.00	701.12	3,041.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.047	ตัน	22,242.99	1,045.42	4,400.00	206.80	1,252.22	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	1.501	ตัน	19,435.52	29,172.71	3,600.00	5,403.60	34,576.31	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.774	ตัน	19,666.82	15,222.11	3,600.00	2,786.40	18,008.51	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	69.650	กก.	34.42	2,397.35	0.00	0.00	2,397.35	
	- ไม้แบบ (70%)	66.600	ลบ.ฟ.	467.29	31,121.51	0.00	0.00	31,121.51	
	- ค่าแรงไม้แบบ	95.140	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	13,224.46	13,224.46	
	- ตะปู	23.790	กก.	70.09	1,667.44	0.00	0.00	1,667.44	
	รวมค่างานฐานราก ต่อม่อ	-	-	65,416.43	154,277.31	12,743.00	41,516.98	195,794.29	
	งานคานคอดิน								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	21.470	ลบ.ม.	1,768.79	37,975.92	466.00	10,005.02	47,980.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	2.150	ลบ.ม.	1,356.68	2,916.86	426.00	915.90	3,832.76	
	- ทราयरองพื้น	2.150	ลบ.ม.	373.83	803.73	112.00	240.80	1,044.53	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.437	ตัน	22,242.99	9,720.18	4,400.00	1,922.80	11,642.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	1.199	ตัน	19,435.52	23,303.18	3,600.00	4,316.40	27,619.58	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.743	ตัน	19,666.82	14,612.44	3,600.00	2,674.80	17,287.24	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	71.360	กก.	34.42	2,456.21	0.00	0.00	2,456.21	
	- ไม้แบบ(70%)	150.290	ลบ.ฟ.	467.29	70,229.01	0.00	0.00	70,229.01	
	- ค่าแรงไม้แบบ	214.700	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	29,843.30	29,843.30	
	- ตะปู	53.680	กก.	70.09	3,762.43	0.00	0.00	3,762.43	
	รวมค่างานคานคอดิน	-	-	65,416.43	165,779.96	12,743.00	49,919.02	215,698.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานคาน คสล.ชั้น 2								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15 เล่ม 1-2555)	21.420	ลบ.ม.	1,768.79	37,887.48	466.00	9,981.72	47,869.20	
	- ไม้แบบ (70%)	180.010	ลบ.ฟ.	467.29	84,116.87	0.00	0.00	84,116.87	
	- ค่าแรงไม้แบบ	257.160	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	35,745.24	35,745.24	
	- ไม้ค้ำยัน	215.000	ตัน	80.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
	- ตะปู	64.290	กก.	70.09	4,506.08	0.00	0.00	4,506.08	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.335	ตัน	22,242.99	7,451.40	4,400.00	1,474.00	8,925.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.737	ตัน	19,435.52	14,323.97	3,600.00	2,653.20	16,977.17	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.948	ตัน	19,666.82	18,644.14	3,600.00	3,412.80	22,056.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	1.433	ตัน	19,878.97	28,486.56	3,600.00	5,158.80	33,645.36	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	77.990	กก.	34.42	2,684.41	0.00	0.00	2,684.41	
	รวมค่างานคาน คสล.ชั้น 2	-	-	83,644.89	215,300.91	15,805.00	58,425.76	273,726.67	
	งานทางเท้า								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15 เล่ม 1-2555)	10.430	ลบ.ม.	1,768.79	18,448.47	466.00	4,860.38	23,308.85	
	- ทรายรองพื้น	4.750	ลบ.ม.	373.83	1,775.69	112.00	532.00	2,307.69	
	- ไม้แบบ (70%)	1.510	ลบ.ฟ.	467.29	705.60	0.00	0.00	705.60	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2.150	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	298.85	298.85	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	.450	กก.	70.09	31.54	0.00	0.00	31.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	102.030	ตร.ม.	29.44	3,003.76	5.00	510.15	3,513.91	
	รวมค่างานทางเท้า	-	-	2,709.44	23,965.06	722.00	6,201.38	30,166.44	
	งานเสา คสล.ชั้น1,ชั้น2								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15เล่ม1- 2555)	10.430	ลบ.ม.	1,768.79	18,448.47	466.00	4,860.38	23,308.85	
	- ไม้แบบ (70%)	133.000	ลบ.ฟ.	467.29	62,149.57	0.00	0.00	62,149.57	
	- ค่าแรงไม้แบบ	190.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	26,410.00	26,410.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	39.900	ลบ.ฟ.	80.00	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	47.500	กก.	70.09	3,329.27	0.00	0.00	3,329.27	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.205	ตัน	22,242.99	4,559.81	4,400.00	902.00	5,461.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	2.023	ตัน	19,666.82	39,785.97	3,600.00	7,282.80	47,068.77	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	66.800	กก.	34.42	2,299.25	0.00	0.00	2,299.25	
	รวมค่างานเสา คสล.ชั้น1,ชั้น2	-	-	44,330.40	133,764.34	8,605.00	39,455.18	173,219.52	
	งานพื้น คสล.ชั้น 1								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15เล่ม1-2555)	27.680	ลบ.ม.	1,768.79	48,960.10	466.00	12,898.88	61,858.98	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	13.820	ลบ.ม.	1,356.68	18,749.31	426.00	5,887.32	24,636.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	1.532	ตัน	21,775.70	33,360.37	4,400.00	6,740.80	40,101.17	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.213	ตัน	19,435.52	4,139.76	3,600.00	766.80	4,906.56	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	52.350	กก.	34.42	1,801.88	0.00	0.00	1,801.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ทรายรองพื้น	13.820	ลบ.ม.	373.83	5,166.33	112.00	1,547.84	6,714.17	
	รวมค่างานพื้น คสล.ชั้น 1	-	-	44,744.94	112,177.75	9,004.00	27,841.64	140,019.39	
	งานบันได คสล.								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15 เล่ม 1-2555)	2.650	ลบ.ม.	1,768.79	4,687.29	466.00	1,234.90	5,922.19	
	- ค่าแรงไม้แบบ	10.460	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,453.94	1,453.94	
	- ไม้แบบ (70%)	7.320	ลบ.ฟ.	467.29	3,420.56	0.00	0.00	3,420.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.016	ตัน	22,242.99	355.88	4,400.00	70.40	426.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.024	ตัน	21,775.70	522.61	4,400.00	105.60	628.21	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร	.037	ตัน	21,750.00	804.75	3,600.00	133.20	937.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.080	ตัน	19,435.52	1,554.84	3,600.00	288.00	1,842.84	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	2.620	กก.	70.09	183.63	0.00	0.00	183.63	
	- ไม้ค้ำยัน	15.000	ตัน	80.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	รวมค่างานบันได คสล.	-	-	87,590.38	12,729.56	16,605.00	3,286.04	16,015.60	
	งานทางลาด คสล.ผู้พิการ								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15 เล่ม 1-2555)	7.470	ลบ.ม.	1,768.79	13,212.86	466.00	3,481.02	16,693.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.110	ตัน	19,435.52	2,137.90	3,600.00	396.00	2,533.90	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	3.200	กก.	34.42	110.14	0.00	0.00	110.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	20.790	ตร.ม.	29.44	612.05	5.00	103.95	716.00	
	- ราวบันได สแตนเลส ขนาด ศก. 2"	59.000	เมตร	430.00	25,370.00	0.00	0.00	25,370.00	
	รวมค่างานทางลาด คสล.ผู้พิการ	-	-	21,698.17	41,442.95	4,071.00	3,980.97	45,423.92	
	งานพื้น คสล.ชั้นที่ 2								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15เล่ม1- 2555)	17.600	ลบ.ม.	1,768.79	31,130.70	466.00	8,201.60	39,332.30	
	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดท้องเรียบแบบตัน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 5 เส้น ศก.4 มม.	271.000	ตร.ม.	245.00	66,395.00	25.00	6,775.00	73,170.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	271.000	ตร.ม.	29.44	7,978.24	5.00	1,355.00	9,333.24	
	รวมค่างานพื้น คสล.ชั้นที่ 2	-	-	2,043.23	105,503.94	496.00	16,331.60	121,835.54	
	งานพื้นห้องน้ำ								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.055	ตัน	21,775.70	1,197.66	4,400.00	242.00	1,439.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.284	ตัน	19,435.52	5,519.68	3,600.00	1,022.40	6,542.08	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	10.170	กก.	34.42	350.05	0.00	0.00	350.05	
	- ค่าแรงไม้แบบ	44.280	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,154.92	6,154.92	
	- ไม้แบบ (70%)	31.000	ลบ.ฟ.	467.29	14,485.99	0.00	0.00	14,485.99	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	11.070	กก.	70.09	775.89	0.00	0.00	775.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	รวมค่างานพื้นห้องน้ำ	-	-	41,783.02	22,329.27	8,139.00	7,419.32	29,748.59	
	งานกันสาด คสล.								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15 เล่ม 1-2555)	3.940	ลบ.ม.	1,768.79	6,969.03	466.00	1,836.04	8,805.07	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.515	ตัน	19,435.52	10,009.29	3,600.00	1,854.00	11,863.29	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	15.450	กก.	34.42	531.78	0.00	0.00	531.78	
	- ค่าแรงไม้แบบ	39.420	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	5,479.38	5,479.38	
	- ไม้แบบ (70%)	27.590	ลบ.ฟ.	467.29	12,892.53	0.00	0.00	12,892.53	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	9.860	กก.	70.09	691.08	0.00	0.00	691.08	
	- ไม้ค้ำยัน 3 "	66.000	ตัน	80.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	รวมค่างานกันสาด คสล.	-	-	21,856.11	36,373.71	4,205.00	9,169.42	45,543.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานหลังคา								
	- งานโครงสร้างหลังคา	6,143.700	กก.	0.00	0.00	12.00	73,724.40	73,724.40	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	146.000	ท่อน	509.35	74,365.10	0.00	0.00	74,365.10	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	99.000	ท่อน	799.07	79,107.93	0.00	0.00	79,107.93	
	- งานมุงหลังคา	519.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	25,950.00	25,950.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง	1,142.000	แผ่น	59.81	68,303.02	0.00	0.00	68,303.02	
	- ครอบสัน ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง	199.000	แผ่น	64.49	12,833.51	0.00	0.00	12,833.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันตะเข้ สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช่าง *	64.000	แผ่น	84.11	5,383.04	0.00	0.00	5,383.04	
	- ครอบกลางสัน	1.000	แผ่น	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1"x6"	168.000	เมตร	65.00	10,920.00	73.00	12,264.00	23,184.00	
	- ตะปูเกลียว ยึดกระเบื้อง	2,513.000	ea	3.50	8,795.50	0.00	0.00	8,795.50	
	- รางน้ำ สแตนเลส ขนาด กว้าง 4" (ตะเข้)	31.000	เมตร	620.00	19,220.00	25.00	775.00	19,995.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน ขนาด 1.25 . x 0.60 ม. (75 ตร./ม้วน)	519.000	ตร.ม.	66.67	34,601.73	20.00	10,380.00	44,981.73	
	- งานทาสีย้อมไม้	142.210	ตร.ม.	30.00	4,266.30	50.00	7,110.50	11,376.80	
	- ไม้ฝาปิดหน้าจั่ว เทียม 1"x6"	25.440	ตร.ม.	467.29	11,887.85	73.00	1,857.12	13,744.97	
	- ไม้แคร่	3.030	ลบ.ฟ.	614.30	1,861.32	0.00	0.00	1,861.32	
	- ตะปู	3.350	กก.	70.09	234.80	0.00	0.00	234.80	
	- งานทาสีภายนอก	16.750	ตร.ม.	401.87	6,731.32	34.00	569.50	7,300.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว)	638.790	ตร.ม.	160.99	102,838.80	38.00	24,274.02	127,112.82	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	4,071.54	441,405.22	375.00	156,904.54	598,309.76	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานภายนอก	175.000	ตร.ม.	343.00	60,025.00	75.00	13,125.00	73,150.00	
	- งานฝ้าเพดานภายใน	609.500	ตร.ม.	298.00	181,631.00	75.00	45,712.50	227,343.50	
	- งานคิ้วไม้ฝ้าเพดาน	264.000	เมตร	27.00	7,128.00	45.00	11,880.00	19,008.00	
	- งานทาสีไม้คิ้วฝ้าเพดาน	30.260	ตร.ม.	30.00	907.80	50.00	1,513.00	2,420.80	
	- ตะปูเกลียว 2 นิ้ว	5.000	กลอง	115.00	575.00	0.00	0.00	575.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	813.00	250,266.80	245.00	72,230.50	322,497.30	
15	งานก่อผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	- งานก่อผนังคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	611.230	ตร.ม.	113.62	69,447.95	84.00	51,343.32	120,791.27	
	รวมค่างานก่อผนัง	-	-	113.62	69,447.95	84.00	51,343.32	120,791.27	
	งานฉาบผนัง เสา คาน บันได								
	- งานบัวเชิงผนัง	325.280	เมตร	40.00	13,011.20	50.00	16,264.00	29,275.20	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	2,240.500	ตร.ม.	97.09	217,530.14	105.00	235,252.50	452,782.64	
17	รวมค่างานฉาบผนัง เสา คาน บันได	-	-	137.09	230,541.34	155.00	251,516.50	482,057.84	
	งานเอ็น คสล.								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15 เล่ม 1-2555)	3.500	ลบ.ม.	1,768.79	6,190.76	466.00	1,631.00	7,821.76	
	- ค่าแรงไม้แบบ	117.680	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	16,357.52	16,357.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	- ไม้แบบ(70%)	82.380	ลบ.ฟ.	467.29	38,495.35	0.00	0.00	38,495.35	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	29.420	กก.	70.09	2,062.04	0.00	0.00	2,062.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.384	ตัน	22,242.99	8,541.30	4,400.00	1,689.60	10,230.90	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	11.520	กก.	34.42	396.51	0.00	0.00	396.51	
	รวมค่างานเอ็น คสล.	-	-	24,583.58	55,685.96	5,005.00	19,678.12	75,364.08	
	งานกระเบื้องพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 12"x 12"	644.000	ตร.ม.	302.53	194,829.32	158.00	101,752.00	296,581.32	
	รวมค่างานกระเบื้องพื้น	-	-	302.53	194,829.32	158.00	101,752.00	296,581.32	
19	งานกระเบื้องพื้นห้องน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 8" x 8"	77.000	ตร.ม.	304.86	23,474.22	158.00	12,166.00	35,640.22	
	รวมค่างานกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	-	-	304.86	23,474.22	158.00	12,166.00	35,640.22	
	งานกระเบื้องผนังห้องน้ำ								
	-	104.000	ตร.ม.	227.14	23,622.56	158.00	16,432.00	40,054.56	
	งานปูกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8" x 8" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น								
21	รวมค่างานกระเบื้องผนังห้องน้ำ	-	-	227.14	23,622.56	158.00	16,432.00	40,054.56	
	งานตกแต่งบันได								
	- งานจุ่มกบบันได	29.000	เมตร	200.00	5,800.00	42.00	1,218.00	7,018.00	
	- ราวบันได ไม้ 2"x4"	18.000	เมตร	93.46	1,682.28	161.00	2,898.00	4,580.28	
	- เสาราวบันไดไม้กลึง ขนาด 4"x4" สูง 1.20 ม.	11.000	เสา	650.00	7,150.00	161.00	1,771.00	8,921.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22	- ลูกฟักรวบับไดคอลลาย ไม้ขนาด 0.12x0.60 ซม. หนา 3/4"	38.000	แผ่น	120.00	4,560.00	161.00	6,118.00	10,678.00	
	- งานทาสีย้อมไม้	3.000	ตร.ม.	55.35	166.05	50.00	150.00	316.05	
	รวมค่างานตกแต่งบันได	-	-	1,118.81	19,358.33	575.00	12,155.00	31,513.33	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ชักโครก ฟลัชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	2,616.82	20,934.56	450.00	3,600.00	24,534.56	
	- โถปัสสาวะ แบบกด พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	1,112.15	6,672.90	450.00	2,700.00	9,372.90	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	14.000	ชุด	2,300.00	32,200.00	450.00	6,300.00	38,500.00	
	- สายชำระพร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	182.24	1,457.92	70.00	560.00	2,017.92	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	ชุด	299.07	2,392.56	70.00	560.00	2,952.56	
	- แผงกั้นปัสสาวะชาย	6.000	ชุด	700.00	4,200.00	170.00	1,020.00	5,220.00	
	- ตะแกรงกรองผง พร้อมที่ดักกลิ่น	16.000	ชุด	190.00	3,040.00	75.00	1,200.00	4,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	- กระจกเงาแบบติดผนัง	14.000	ชุด	280.00	3,920.00	70.00	980.00	4,900.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	4.000	อัน	102.80	411.20	70.00	280.00	691.20	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,783.08	75,229.14	1,875.00	17,200.00	92,429.14	
	งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม								
	- งานดินชุด	27.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,024.00	3,024.00	
	- บ่อสำเร็จรูปขนาด ศก. 0.80 เมตร	5.000	ท่อน	158.88	794.40	0.00	0.00	794.40	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15 เล่ม 1-2555)	1.350	ลบ.ม.	1,768.79	2,387.86	466.00	629.10	3,016.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)	.133	ตัน	19,435.52	2,584.92	3,600.00	478.80	3,063.72	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร								
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	4.000	กก.	34.42	137.68	0.00	0.00	137.68	
	- ทราयरองพื้น	.680	ลบ.ม.	373.83	254.20	112.00	76.16	330.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
24	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.680	ลบ.ม.	1,356.68	922.54	426.00	289.68	1,212.22	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 10000 ลิตร	1.000	ถัง	60,747.66	60,747.66	12,149.53	12,149.53	72,897.19	
	- ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม.	1.000	ใบ	2,616.82	2,616.82	450.00	450.00	3,066.82	
	- บ่อพักสำเร็จรูป คสล. ขนาด0.30x0.40x0.40 ม.	1.000	บ่อ	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00	
	รวมค่างานบ่อเกรอะ-บ่อซึม	-	-	87,499.60	71,453.08	17,315.53	17,097.27	88,550.35	
	งานระบบน้ำดี								
	- ข้อต่อตรงท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	32.000	อัน	3.16	101.12	0.00	0.00	101.12	
	- ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	10.000	อัน	3.62	36.20	0.00	0.00	36.20	
	- สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	30.000	อัน	4.79	143.70	0.00	0.00	143.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
25	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	32.000	เมตร	42.06	1,345.92	7.50	240.00	1,585.92	
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	5.000	กระป๋อง	116.82	584.10	0.00	0.00	584.10	
	รวมค่างานระบบน้ำดี	-	-	170.45	2,211.04	7.50	240.00	2,451.04	
	ระบบน้ำเสีย								
	- ข้อต่อตรงท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	18.000	อัน	92.53	1,665.54	25.00	450.00	2,115.54	
	- ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	12.000	อัน	171.03	2,052.36	0.00	0.00	2,052.36	
	- สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	12.000	อัน	333.18	3,998.16	0.00	0.00	3,998.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
26	- วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	6.000	กระป๋อง	116.82	700.92	0.00	0.00	700.92	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	17.000	ท่อน	612.15	10,406.55	100.00	1,700.00	12,106.55	
	รวมค่าระบบน้ำเสีย	-	-	1,325.71	18,823.53	125.00	2,150.00	20,973.53	
	งานประตูกั้นน้ำต่าง								
	- ประตูบาน อลูมิเนียม บานสวิง(เดี่ยว) ป.1 0.90x2.04 ม.	1.000	ชุด	6,074.46	6,074.46	0.00	0.00	6,074.46	
	- ประตูบานอลูมิเนียม บานสวิง (คู่) ขนาด 1.80x2.04 ม. (ป.2)	5.000	ชุด	12,149.53	60,747.65	0.00	0.00	60,747.65	
	- ประตูบานทึบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x2.04 ม. พร้อมอุปกรณ์ กรอบบาน (ป.3)	4.000	ชุด	3,640.00	14,560.00	100.00	400.00	14,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู PVC วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70x2.04 ม. (ป.4)	8.000	ชุด	2,001.80	16,014.40	100.00	800.00	16,814.40	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อน ลูกฟักกระจก ขนาด 1.10 x 1.80ม.(น.1)	1.000	ชุด	3,145.78	3,145.78	0.00	0.00	3,145.78	
	- หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมลูกฟักกระจก ขนาด 1.10x2.40 ม. (น.2)	32.000	ชุด	4,194.37	134,219.84	0.00	0.00	134,219.84	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมกระจก ขนาด 1.50x0.70ม. (น.3)	2.000	ชุด	2,943.92	5,887.84	0.00	0.00	5,887.84	
	- หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม กระจก ขนาด 1.10x1.20 ม. (น.4)	1.000	ชุด	2,097.18	2,097.18	0.00	0.00	2,097.18	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระจกปิด ขนาด 1.20x1.00 ม. (น.5)	1.000	ชุด	1,906.53	1,906.53	0.00	0.00	1,906.53	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระจกซ้อนทับ ขนาด 0.40x0.60 ม. (น.6)	16.000	ชุด	381.30	6,100.80	0.00	0.00	6,100.80	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	38,534.87	250,754.48	200.00	1,200.00	251,954.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
27	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- งานตู้โหลด เซนเตอร์ 3 เฟส สีสาย 100 A 12 ช่อง	1.000	ชุด	8,560.00	8,560.00	1,284.00	1,284.00	9,844.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 50 A 2 สาย 10ช่อง	4.000	ชุด	3,390.00	13,560.00	847.50	3,390.00	16,950.00	
	- งานอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว ไฟเกิน ตัดไฟ 2 สาย 63 A	4.000	ชุด	2,760.00	11,040.00	690.00	2,760.00	13,800.00	
	- แท่งกราวด์ 2.4 ม.	5.000	ชุด	261.68	1,308.40	46.73	233.65	1,542.05	
	- สายไฟดวงโคม	53.000	จุด	82.00	4,346.00	20.50	1,086.50	5,432.50	
	- สายไฟ THW. 1.5 sq.mm. ม้วนละ 100 เมตร)	1,400.000	เมตร	6.54	9,156.00	5.00	7,000.00	16,156.00	
	- สายไฟสวิตช์	60.000	จุด	145.00	8,700.00	43.50	2,610.00	11,310.00	
	- สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์	38.000	จุด	0.00	0.00	90.00	3,420.00	3,420.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 2.5 sq.mm(ม้วนละ 100 ม.)	1,000.000	เมตร	9.81	9,810.00	7.00	7,000.00	16,810.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW ขนาด 4.0 sq.mm (ม้วนละ 100 ม.)	600.000	เมตร	13.08	7,848.00	10.00	6,000.00	13,848.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 10.0 sq.mm (ม้วนละ 100 ม.)	100.000	เมตร	32.71	3,271.00	16.00	1,600.00	4,871.00	
	- กล่องคอนเนกเตอร์	4.000	กล่อง	200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ขั้วต่อเข้ากล่องคอนเนกเตอร์	400.000	อัน	23.36	9,344.00	0.00	0.00	9,344.00	
	- ขั้วต่อตรง PVC 1/2"	250.000	อัน	6.54	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	
	- ขั้วต่อตรง PVC 3/8"	350.000	อัน	4.67	1,634.50	0.00	0.00	1,634.50	
	- ท่อ PVC ขนาด 3/8"	350.000	ท่อน	35.51	12,428.50	0.00	0.00	12,428.50	
	- ท่อเดินสายไฟ ขนาด 1/2"	250.000	ท่อน	40.19	10,047.50	0.00	0.00	10,047.50	
	- โคมไฟ 2-36 วัดต์ ขนาด 30x120 ซม.	37.000	ชุด	1,082.00	40,034.00	150.00	5,550.00	45,584.00	
	- โคมไฟ 1-36 วัดต์ ขนาด 30x 120 ซม.	16.000	ชุด	995.00	15,920.00	135.00	2,160.00	18,080.00	
	- สวิตช์ไฟทางเดียว 15 A. 250 V.	38.000	ชุด	95.00	3,610.00	80.00	3,040.00	6,650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
28	- เติร์ปแบบคู่ 15 A 250 V ชนิดมีกราวด์	38.000	ชุด	170.00	6,460.00	90.00	3,420.00	9,880.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	17,913.09	179,512.90	3,515.23	50,554.15	230,067.05	
	ระบบสายล่อฟ้า								
	- แท่งกราวด์ 2.4 ม.	6.000	แท่ง	261.68	1,570.08	0.00	0.00	1,570.08	
	- กล่อง Test Box	2.000	กล่อง	1,570.09	3,140.18	0.00	0.00	3,140.18	
	- สายทองแดงเบอร์ 50 (เปลือย)	70.000	เมตร	209.93	14,695.10	0.00	0.00	14,695.10	
	- เทอโมแมวล 2 ทาง	6.000	อัน	233.64	1,401.84	0.00	0.00	1,401.84	
	- เสาล่อฟ้า 3 แฉก พร้อมฐาน	2.000	ชุด	205.60	411.20	0.00	0.00	411.20	
	- แคมป์ล๊อคสายไฟ	40.000	อัน	52.33	2,093.20	0.00	0.00	2,093.20	
	- ค่าแรงระบบสายล่อฟ้า	2.000	จุด	0.00	0.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	
	รวมค่าระบบสายล่อฟ้า	-	-	2,533.27	23,311.60	1,800.00	3,600.00	26,911.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
29	งานสี								
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	1,340.560	ตร.ม.	61.97	83,074.50	34.00	45,579.04	128,653.54	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	1,535.700	ตร.ม.	38.70	59,431.59	34.00	52,213.80	111,645.39	
	รวมค่างานสี	-	-	100.67	142,506.09	68.00	97,792.84	240,298.93	
30	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่างานป้ายโครงการ	-	-	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,347,517.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ข้างเค็ง	องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็งขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร		อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง / องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเค็ง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		02 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU		รวม					136,500.00	
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU		รวม					32,200.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								168,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 168,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล

02 ตุลาคม 2567 16:41:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU								
	1.1	3.000	เครื่อง	45,500.00		0.00	0.00	136,500.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด36,000BTU.รา								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU	-	-	45,500.00	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00	
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU								
	2.1	1.000	เครื่อง	32,200.00		0.00	0.00	32,200.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนังขนาด24000BTU.พร้อม								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	-	-	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ช้างเคื่อง	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	02 ตุลาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	79.650	ตัน	29,511.12	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร สิบล้อลากพ่วง 159 กม.
2	ค่าขนส่งเหล็กเสริม	18.120	ตัน	6,713.64	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร สิบล้อลากพ่วง 159.00 กม.
3	ค่าขนส่งหิน	193.030	ลบ.ม.	65,801.99	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร สิบล้อลากพ่วง
4	ค่าขนส่งทรายหยาบ	223.530	ลบ.ม.	6,095.66	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร หกล้อบรรทุก
5	ค่าขนส่งทรายละเอียด	89.620	ลบ.ม.	30,550.56	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร สิบล้อลากพ่วง
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			138,672.97	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ช้างเคื่อง	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567					

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (10)ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	370.51	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร สิบล้อลากพ่วง 159.00 กม.
	รวมค่าใช้จ่าย	370.51	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	370.51	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งเหล็กเสริม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ช้างเคื่อง	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567					

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (10)ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งเหล็กเสริม	370.51	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร สิบล้อลากพ่วง 159.00 กม.
	รวมค่าใช้จ่าย	370.51	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	370.51	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งหิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ช้างเคื่อง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ตุลาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (10)ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งหิน	340.89	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร สิบล้อลากพ่วง
	รวมค่าใช้จ่าย	340.89	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	340.89	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งทรายหยาบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ช้างเคื่อง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (10)ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งทรายหยาบ	27.27	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร หักลดบรรทุก
	รวมค่าใช้จ่าย	27.27	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	27.27	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งทรายละเอียด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ช้างเคื่อง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (10)ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งทรายละเอียด	340.89	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร สิบล้อลากพ่วง
	รวมค่าใช้จ่าย	340.89	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	340.89	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง		ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร	อาคารรวม 676 ตารางเมตร	อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ตุลาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น	4,347,517.98	1.3026	5,663,076.92	
รวมค่าก่อสร้าง				5,663,076.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 676.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,377.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,663,076.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร ตำบล ช้างเคื่อง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ตุลาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,663,076.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 676.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,377.33 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,663,076.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร					จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ตุลาคม 2567					



ยุทธพงษ์ พันล่อม
(ยุทธพงษ์ พันล่อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กาญจนา ดอนชัย
(กาญจนา ดอนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล
(เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภูติศ สุธะใหญ่
(ภูติศ สุธะใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เทียนชัย สนธิคุณ
(เทียนชัย สนธิคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคิ่งขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ช้างเคิ่ง	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคิ่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคิ่ง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	02 ตุลาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU	136,500.00	0.00	136,500.00	
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	32,200.00	0.00	32,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				168,700.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ช้างเคื่อง	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ตุลาคม 2567					

เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล
(เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธพงษ์ พันล้อม
(ยุทธพงษ์ พันล้อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูติศ สุธะใหญ่
(ภูติศ สุธะใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เทียนชัย สนธิคุณ
(เทียนชัย สนธิคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กาญจนา ดอนชัย
(กาญจนา ดอนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร	ตำบล	ช้างเคื่อง	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 5,663,076.92 บาท	5,663,076.92	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	168,700.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	138,672.97	
สรุป	ราคากลาง	5,970,449.89	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ช้างเคื่อง	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2567				

เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล
(เกรียงศักดิ์ ศรีมงคล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธพงษ์ พันล่อม
(ยุทธพงษ์ พันล่อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูติศ สุธะใหญ่
(ภูติศ สุธะใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เทียนชัย สนธิคุณ
(เทียนชัย สนธิคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่องขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร อาคารรวม 676 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ช้างเคื่อง	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง / องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเคื่อง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 ตุลาคม 2567				

กาญจนา ดอนชัย
(กาญจนา ดอนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

