ปร.6

แบบสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนึ่งตะวัน (Sta1. 0+000.00 ถึง 0+200.00) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. (Sta2. 0+200.00 ถึง 0+218.50) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **แบบเลขที่ :** 17 /2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบล กม.5 **ปร.เลขที่ :** ปร. 17/2568

ประมาณราคาโดย : กองช่าง **ราคาน้ำมันดีเซล :** 34.94 บาท/ลิตร

เมื่อวันที่ : 24 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนึ่งตะวัน	980,000.00	
	(ตามแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น**	980,000.00	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง)	**980,000.00**	**บาท**
ตัวอักษร	**(เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)**		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายมารุต เปี่ยมพอดี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
(นายมารุต เปี่ยมพอดี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจทาน
(นายมารุต เปี่ยมพอดี)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางจุรีรัตน์ ศรีวิสุทธิ์)
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบล กม.5

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์)
นายกเทศมนตรีตำบล กม.5

Scanned with CamScanner

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราชการ เทศบาลตำบล กม.5 **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท งานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนึ่งตะวัน (Sta1. 0+000.00 ถึง 0+200.00) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. (Sta2. 0+200.00 ถึง 0+218.50) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.50 ตร.ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบล กม.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปร.เลขที่ : ปร. 17/2568 **แบบเลขที่** 17/2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง **เมื่อวันที่** 24 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร	668,624.63	1.3624	910,934.19	Factor F
2	กว้าง 5 เมตร ยาว 18.50 เมตร	50,826.77	1.3624	69,246.38	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			980,180.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง)			980,000.00	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	1,092.50 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ .	897.03 บาท/ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายมารุต เปี่ยมพอดี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา/ตรวจสอบ
(นายมารุต เปี่ยมพอดี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจทาน
(นายมารุต เปี่ยมพอดี)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางจุรีรัตน์ ศรีวิสุทธิ์)
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบล กม.5

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์)
นายกเทศมนตรีตำบล กม.5

Scanned with CamScanner

แบบรายการประมาณราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนึ่งตะวัน (Sta. 0+000.00 ถึง 0+200.00)

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 17/2568 **ปร.เลขที่** ปร. 17 /2566

กอง ช่าง เทศบาลตำบล กม.5 **ประมาณราคาโดย** กองช่าง

วันที่ 24 มิถุนายน 2569 **ราคาน้ำมัน** 34.94 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	1,200.00	3.34	4,008.00	1.3624	4.55	5,460.50	
2	งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ 0.10 ม.	ตร.ม.	1,200.00	9.40	11,280.00	1.3624	12.81	15,367.87	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	606.65	36,399.12	1.3624	826.50	49,590.16	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,200.00	485.18	582,220.00	1.3624	661.01	793,216.53	
5	งาน Contraction Joint	ม.	126.00	113.86	14,346.49	1.3624	155.12	19,545.65	
6	งาน Expansion Joint	ม.	23.00	185.58	4,268.41	1.3624	252.84	5,815.28	
7	งาน Longitudinal Joint	ม.	200.00	56.88	11,375.17	1.3624	77.49	15,497.53	
8	งานไหล่ทางดินหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	16.00	295.47	4,727.44	1.3624	402.54	6,440.66	
9	งานป้าย								
	9.1 ป้ายชื่อขอย	ป้าย	0.00	19,900.00	0.00	1.3624	27,111.76	0.00	
	9.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	0.00				0.00	
	9.3 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	1.00	0.00				0.00	
	รวม (ไม่รวม9)				**668,624.63**			**910,934.19**	

ค่างานต้นทุน	=	668,624.63
Factor Fงานทาง	=	1.3642
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	0.00
รวม	=	912,137.72
ราคาค่าก่อสร้าง	=	**912,000.00**

(ตัวอักษร) (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

Scanned with CamScanner

แบบรายการประมาณราคาเบื้องต้นงานก่อสร้างทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนึ่งตะวัน (Sta2. 0+200.00 ถึง 0+218.50)

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.50 ตร.ม

ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 17 /2566 **ปร.เลขที่** ปร. 17 /2566

กอง ช่าง เทศบาลตำบล กม.5 **ประมาณราคาโดย** กองช่าง

วันที่ 24 มิถุนายน 2569 **ราคาน้ำมัน** 34.94 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	92.50	3.34	308.95	1.3624	4.55	420.91	
2	งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ 0.10 ม.	ลบ.ม.	92.50	9.40	869.50	1.3624	12.81	1,184.61	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.63	606.65	2,805.77	1.3624	826.50	3,822.57	
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	92.50	485.18	44,879.46	1.3624	661.01	61,143.77	
5	งาน Contraction Joint	ม.	8.00	113.86	910.89	1.3624	155.12	1,240.99	
6	งาน Expansion Joint	ม.	0.00	185.58	0.00	1.3624	252.84	0.00	
7	งาน Longitudinal Joint	ม.	18.50	56.88	1,052.20	1.3624	77.49	1,433.52	
8	งานป้าย								
	8.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายโครงการ)	ป้าย	1.00	0.00				0.00	
	8.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	1.00	0.00				0.00	
	รวม (ไม่รวม8)				**50,826.77**			**69,246.38**	

ค่างานต้นทุน	=	50,826.77
Factor Fงานทาง	=	1.3642
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	0.00
รวม	=	69,337.87
ราคาค่าก่อสร้าง	=	**69,000.00**

(ตัวอักษร) (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

Scanned with CamScanner